

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Номер документа: AI - EST-e_1733249952      | Work key: asphalt_paving              |
| Статус: Смета                               | Объем 1 set                           |
| Дата формирования: 2026-05-24T00:00:00.000Z | Маршрут: / chat                       |
| Estimate ID: global_estimate_1733249952     | Runtime trace ID: phase3-phase2_00007 |

Допущения

- Расчет сделан для типового асфальтирования территории по подготовленному основанию
- Толщина слоев, марка смеси и логистика должны быть подтверждены проектом
- Дренаж, ливневка, бордюры и сложная геодезия считаются отдельно, если не указаны явно.
- Цены берутся из backend pricebook с привязанными источниками и требуют проверки перед договором

Таблица сметы

| #  | Наименование                                | Категория        | Кол-во  | Ед.  | Цена           | Сумма     |
|----|---------------------------------------------|------------------|---------|------|----------------|-----------|
| 1  | Геотекстиль                                 | Материалы и к... | 1,05 м² | sq_m | 98 сом / м²    | 103 сом   |
| 2  | Песчаное основание                          | Материалы и к... | 1 м²    | sq_m | 356 сом / м²   | 356 сом   |
| 3  | Щебеночное основание                        | Материалы и к... | 1 м²    | sq_m | 623 сом / м²   | 623 сом   |
| 4  | Битумная эмульсия                           | Материалы и к... | 1 м²    | sq_m | 71 сом / м²    | 71 сом    |
| 5  | Нижний слой крупнозернистого асфальтобетона | Материалы и к... | 1 м²    | sq_m | 890 сом / м²   | 890 сом   |
| 6  | Верхний слой мелкозернистого асфальтобетона | Материалы и к... | 1 м²    | sq_m | 1 068 сом / м² | 1 068 сом |
| 7  | Дорожная разметка                           | Материалы и к... | 0,15 м² | sq_m | 134 сом / м²   | 20 сом    |
| 1  | Очистка и подготовка площадки               | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 62 сом / м²    | 62 сом    |
| 2  | Планировка и уплотнение основания           | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 178 сом / м²   | 178 сом   |
| 3  | Устройство песчаного основания              | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 125 сом / м²   | 125 сом   |
| 4  | Устройство щебеночного основания            | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 160 сом / м²   | 160 сом   |
| 5  | Нанесение битумной эмульсии                 | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 53 сом / м²    | 53 сом    |
| 6  | Укладка нижнего слоя асфальта               | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 285 сом / м²   | 285 сом   |
| 7  | Укладка верхнего слоя асфальта              | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 303 сом / м²   | 303 сом   |
| 8  | Мобилизация техники                         | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 80 сом / м²    | 80 сом    |
| 9  | Геодезия и контроль качества                | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 45 сом / м²    | 45 сом    |
| 10 | Финальная уборка территории                 | Работы / монт... | 1 м²    | sq_m | 36 сом / м²    | 36 сом    |

Итоги

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Материалы          | 3 131 сом |
| Работы             | 1 326 сом |
| Доставка / техника | 0 KGS     |
| Налог              | 535 сом   |
| Итого              | 4 992 сом |

Налог / источники / уверенность

Налоговый статус  
НДС Кыргызстан: 12% добавлен к итогу; сумма 535 сом  
Налоговый статус рассчитан по текущему структурированному результату.  
Confidence: high

- Источники и точность
- rate\_geotextile\_KG\_sq\_m\_standard | Configured backend regional reference rate | проверено 2026-05-22
  - rate\_sand\_base\_KG\_sq\_m\_standard | Configured backend regional reference rate | проверено 2026-05-22
  - rate\_crushed\_stone\_base\_KG\_sq\_m\_standard | Configured backend regional reference rate | проверено 2026-05-22
  - rate\_bitumen\_emulsion\_KG\_sq\_m\_standard | Configured backend regional reference rate | проверено 2026-05-22

Вопросы для уточнения

- В каком городе находится объект?
- Какое текущее основание: грунт, щебень, старый асфальт или бетон?
- Какая нужна толщина нижнего и верхнего слоя асфальта?
- Нужны ли бордюры, ливневка, разметка или организация движения?

Подписание

Документ сформирован из Global EstimateResult. PDF Layer не рассчитывает объемы, цены или налоги.  
Подпись заказчика: \_\_\_\_\_      Подпись исполнителя: \_\_\_\_\_