

асфальтирование территории | 1 set

Номер документа: AI - EST-e_1733249952	Work key: asphalt_paving
Статус: Смета	Объем 1 set
Дата формирования: 2026-05-24T00:00:00.000Z	Маршрут: / chat
Estimate ID: global_estimate_1733249952	Runtime trace ID: phase3-phase2_00028

Допущения

- Расчет сделан для типового асфальтирования территории по подготовленному основанию
- Толщина слоев, марка смеси и логистика должны быть подтверждены проектом
- Дренаж, ливневка, бордюры и сложная геодезия считаются отдельно, если не указаны явно.
- Цены берутся из backend pricebook с привязанными источниками и требуют проверки перед договором

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Геотекстиль	Материалы и к...	1,05 м²	sq_m	98 сом / м²	103 сом
2	Песчаное основание	Материалы и к...	1 м²	sq_m	356 сом / м²	356 сом
3	Щебеночное основание	Материалы и к...	1 м²	sq_m	623 сом / м²	623 сом
4	Битумная эмульсия	Материалы и к...	1 м²	sq_m	71 сом / м²	71 сом
5	Нижний слой крупнозернистого асфальтобетона	Материалы и к...	1 м²	sq_m	890 сом / м²	890 сом
6	Верхний слой мелкозернистого асфальтобетона	Материалы и к...	1 м²	sq_m	1 068 сом / м²	1 068 сом
7	Дорожная разметка	Материалы и к...	0,15 м²	sq_m	134 сом / м²	20 сом
1	Очистка и подготовка площадки	Работы / монт...	1 м²	sq_m	62 сом / м²	62 сом
2	Планировка и уплотнение основания	Работы / монт...	1 м²	sq_m	178 сом / м²	178 сом
3	Устройство песчаного основания	Работы / монт...	1 м²	sq_m	125 сом / м²	125 сом
4	Устройство щебеночного основания	Работы / монт...	1 м²	sq_m	160 сом / м²	160 сом
5	Нанесение битумной эмульсии	Работы / монт...	1 м²	sq_m	53 сом / м²	53 сом
6	Укладка нижнего слоя асфальта	Работы / монт...	1 м²	sq_m	285 сом / м²	285 сом
7	Укладка верхнего слоя асфальта	Работы / монт...	1 м²	sq_m	303 сом / м²	303 сом
8	Мобилизация техники	Работы / монт...	1 м²	sq_m	80 сом / м²	80 сом
9	Геодезия и контроль качества	Работы / монт...	1 м²	sq_m	45 сом / м²	45 сом
10	Финальная уборка территории	Работы / монт...	1 м²	sq_m	36 сом / м²	36 сом

Итоги

Материалы	3 131 сом
Работы	1 326 сом
Доставка / техника	0 KGS
Налог	535 сом
Итого	4 992 сом

Налог / источники / уверенность

Налоговый статус
НДС Кыргызстан: 12% добавлен к итогу; сумма 535 сом
Налоговый статус рассчитан по текущему структурированному результату.
Confidence: high

- Источники и точность
- rate_geotextile_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | проверено 2026-05-22
 - rate_sand_base_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | проверено 2026-05-22
 - rate_crushed_stone_base_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | проверено 2026-05-22
 - rate_bitumen_emulsion_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | проверено 2026-05-22

Вопросы для уточнения

- В каком городе находится объект?
- Какое текущее основание: грунт, щебень, старый асфальт или бетон?
- Какая нужна толщина нижнего и верхнего слоя асфальта?
- Нужны ли бордюры, ливневка, разметка или организация движения?

Подписание

Документ сформирован из Global EstimateResult. PDF Layer не рассчитывает объемы, цены или налоги.
Подпись заказчика: _____ Подпись исполнителя: _____