

Документ № AI -EST-r_2101491300	Объём 100 м²
Дата: 2026-05-26T00:00:00.000Z	Регион расчёта: Кыргызстан, Бишкек; точность: city
Статус: Смета	Налоговый статус: НДС Кыргызстан
Объект / вид работ: Профессиональная смета на гидроизоляцию крыши	Точность расчёта: средняя

Допущения

- Смета предварительная и собрана из строительных примитивов, а не exact prompt шаблона.
- Цены являются ориентировочными configured reference до подтверждения catalog/source по региону.
- Использован первичный измеримый объем из запроса.

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	праймер для кровли	Материалы и...	100 м²	м²	80 сом / м²	8 000 сом
2	гидроизоляция кровли / гидроизоляционный...	Материалы и...	108 м²	м²	560 сом / м²	60 480 сом
3	армирующая лента примыканий	Материалы и...	40 пог. м	пог...	120 сом / п...	4 800 сом
4	герметик для примыканий и проходок	Материалы и...	40 пог. м	пог...	180 сом / п...	7 200 сом
5	воронки / водоприемные узлы	Материалы и...	1 шт	шт	2 200 сом / шт	2 200 сом
6	резерв гидроизоляционного материала	Материалы и...	4 м²	м²	560 сом / м²	2 240 сом
7	Узловые элементы гидроизоляция	Материалы и...	1 компл.	ко...	1 320 сом / ...	1 320 сом
8	Запас на подрезку и добор: гидроизоляция	Материалы и...	1 компл.	ко...	1 800 сом / ...	1 800 сом
9	Комплект расходных изделий: гидроизоляция	Материалы и...	1 компл.	ко...	2 280 сом / ...	2 280 сом
10	Праймер / грунтовка основания кровли	Материалы и...	108 м²	м²	1 602 сом / м²	173 016 сом
11	Мембрана / битумная мастика / гидроизоляц...	Материалы и...	18 м²	м²	1 602 сом / м²	28 836 сом
12	Лента и герметик для примыканий, парапето...	Материалы и...	18 м²	м²	445 сом / м²	8 010 сом
13	Расходники для контроля качества и провер...	Материалы и...	18 м²	м²	445 сом / м²	8 010 сом
1	обследование кровли и отметок	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	3 500 сом / ...	3 500 сом
2	очистка кровли	Трудозатрат...	100 м²	м²	95 сом / м²	9 500 сом
3	подготовка основания кровли	Трудозатрат...	100 м²	м²	130 сом / м²	13 000 сом

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
4	ремонт дефектов основания кровли	Трудозатрат...	12 м²	м²	420 сом / м²	5 040 сом
5	нанесение праймера	Трудозатрат...	100 м²	м²	110 сом / м²	11 000 сом
6	нанесение / монтаж гидроизоляции	Трудозатрат...	100 м²	м²	360 сом / м²	36 000 сом
7	герметизация примыканий	Трудозатрат...	40 пог. м	по...	240 сом / п...	9 600 сом
8	герметизация воронки и проходок	Трудозатрат...	1 шт	шт	950 сом / шт	950 сом
9	проверка герметичности	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	5 500 сом / ...	5 500 сом
10	Подготовка основания: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	1 200 сом / ...	1 200 сом
11	Подготовка основания: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	1 680 сом / ...	1 680 сом
12	Подготовка основания: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	2 160 сом / ...	2 160 сом
13	Очистка кровли и подготовка основания	Трудозатрат...	100 м²	м²	1 335 сом / м²	133 500 сом
14	Герметизация примыканий, парапетов, ендов...	Трудозатрат...	100 м²	м²	1 335 сом / м²	133 500 сом
15	Нанесение / монтаж гидроизоляции кровли	Трудозатрат...	100 м²	м²	1 335 сом / м²	133 500 сом
16	Проверка герметичности и контроль протечек	Трудозатрат...	100 м²	м²	1 335 сом / м²	133 500 сом
1	газовая горелка требуется уточнение / руч...	Техника и о...	1 компл.	ко...	3 500 сом / ...	3 500 сом
2	Подъем и подача материалов: гидроизоляция	Техника и о...	1 компл.	ко...	1 440 сом / ...	1 440 сом
3	Малая механизация: гидроизоляция	Техника и о...	1 компл.	ко...	1 920 сом / ...	1 920 сом
4	Инструмент и оснастка: гидроизоляция	Техника и о...	1 компл.	ко...	2 400 сом / ...	2 400 сом
1	доставка гидроизоляции	Доставка и...	1 trip	trip	4 200 сом / ...	4 200 сом
2	утилизация отходов	Доставка и...	1 trip	trip	2 500 сом / ...	2 500 сом
3	Доставка и разгрузка: гидроизоляция	Доставка и...	1 компл.	ко...	1 560 сом / ...	1 560 сом
4	Вывоз отходов после работ: гидроизоляция	Доставка и...	1 компл.	ко...	2 040 сом / ...	2 040 сом
5	Защита и хранение материалов для гидроизо...	Доставка и...	1 компл.	ко...	2 520 сом / ...	2 520 сом

Итого

Материалы	308 192 сом
Работы	633 130 сом
Доставка / техника	22 080 сом
Налог	115 608 сом
Итого	1 079 010 сом

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кьргьстан: 12% добавлен к итогу; сумма 115 608 сом
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: средняя
Источники

- Configured regional construction reference rates | проверено 2026-05-22
- Configured Kyrgyzstan NDS reference | проверено 2026-05-22

Что уточнить

- Какой материал выбран: рулонная мембрана, мастика или наплавляемая гидроизоляция?
- Есть ли проходки, воронки и примыкания, которые нужно включить в объем?