

устройство двускатной крыши | 115 м²

Документ № AI -EST-3397128278	Объём 115 м²
Дата: 2026-05-26T00:00:00.000Z	Регион расчёта: Кыргызстан, Бишкек; точность: city
Статус: Омета	Налоговый статус: НДС Кыргызстан
Объект / вид работ: устройство двускатной крыши	Точность расчёта: средняя

Допущения

- Двускатная крыша рассчитывается по площади скатов, а не по высоте конька.
- Тип покрытия и уклон уточняются перед договором
- Работы на высоте требуют безопасного доступа.

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мауэрлат	Материалы и...	40 пог. м	по...	520 сом / п...	20 800 сом
2	Стропила	Материалы и...	97,75...	по...	480 сом / п...	46 920 сом
3	Коньковый прогон	Материалы и...	10 пог. м	по...	620 сом / п...	6 200 сом
4	Стойки конькового прогона	Материалы и...	4 шт	шт	540 сом / шт	2 160 сом
5	Мембрана / гидроизоляция кровли	Материалы и...	128,8 м²	м²	95 сом / м²	12 236 сом
6	Контробрешётка	Материалы и...	161 по...	по...	85 сом / по...	13 685 сом
7	Обрешётка	Материалы и...	115 м²	м²	160 сом / м²	18 400 сом
8	Кровельное покрытие	Материалы и...	124,2 м²	м²	780 сом / м²	96 876 сом
9	Деревянные элементы кровли	Материалы и...	50 пог. м	по...	420 сом / п...	21 000 сом
10	Водосток	Материалы и...	20 пог. м	по...	650 сом / п...	13 000 сом
11	Крепёж для профнастила / кровельного покр...	Материалы и...	1 компл.	ко...	8 050 сом /...	8 050 сом
12	Антисептик для деревянной стропильной сис...	Материалы и...	92 м²	м²	55 сом / м²	5 060 сом
13	Резерв на примыкания и подрезку кровли	Материалы и...	1 компл.	ко...	13 800 сом...	13 800 сом
1	Монтаж мауэрлата	Трудозатрат...	40 пог. м	по...	260 сом / п...	10 400 сом
2	Монтаж стропильной системы	Трудозатрат...	115 м²	м²	680 сом / м²	78 200 сом
3	Монтаж мембраны / обрешётки	Трудозатрат...	115 м²	м²	280 сом / м²	32 200 сом

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
4	Монтаж кровли	Трудозатрат...	115 м²	м²	520 сом / м²	59 800 сом
5	Монтаж водостока	Трудозатрат...	20 пог. м	по...	280 сом / п...	5 600 сом
1	Леса / страховка для кровельных работ	Техника и о...	1 компл.	ко...	20 700 сом...	20 700 сом
1	Доставка кровельных материалов	Доставка и...	1 trip	trip	5 200 сом /...	5 200 сом

Итоги

Материалы	278 187 сом
Работы	186 200 сом
Доставка / техника	25 900 сом
Налог	58 834 сом
Итого	549 121 сом

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кыргызстан: 12% добавлен к итогу; сумма 58 834 сом
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: средняя
Источники

- Configured regional construction reference rates | проверено 2026-05-22
- Configured Kyrgyzstan NDS reference | проверено 2026-05-22

Что уточнить

- Какой тип покрытия нужен?
- Есть ли проект стропил?
- Нужны ли утепление, снегозадержатели и водосток?

Подписание

Документ сформирован по структурированной смете. PDF не рассчитывает объёмы, цены или налоги.

Подпись заказчика: _____ Подпись исполнителя: _____