

Документ № AI -EST-e_1814888532	Объём 10 000 м2
Дата: 2026-06-04T00:00:00.000Z	Регион расчёта: Кыргызстан, Бишкек; точность: city
Статус: Омета	Налоговый статус: НДС Кыргызстан
Объект / вид работ: асфальтирование территории	Точность расчёта: высокая

Допущения

- Расчет сделан для типового асфальтирования территории по подготовленному основанию
- Толщина слоев, марка смеси и логистика должны быть подтверждены проектом
- Дренаж, ливневка, бордюры и сложная геодезия считаются отдельно, если не указаны явно.
- Цены берутся из справочник цен с привязанными источниками и требуют проверки перед договором

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Геотекстиль	Материалы и...	10 500 м²	м²	98 сом / м²	1 027 950 сом
2	Песчаное основание	Материалы и...	10 000 м²	м²	356 сом / м²	3 560 000 сом
3	Щебеночное основание	Материалы и...	10 000 м²	м²	623 сом / м²	6 230 000 сом
4	Битумная эмульсия	Материалы и...	10 000 м²	м²	71 сом / м²	712 000 сом
5	Нижний слой крупнозернистого асфальтобетона	Материалы и...	10 000 м²	м²	890 сом / м²	8 900 000 сом
6	Верхний слой мелкозернистого асфальтобетона	Материалы и...	10 000 м²	м²	1 068 сом / м²	10 680 000 сом
7	Дорожная разметка	Материалы и...	1 500 м²	м²	134 сом / м²	200 250 сом
1	Очистка и подготовка площадки	Работы / м...	10 000 м²	м²	62 сом / м²	623 000 сом
2	Планировка и уплотнение основания	Работы / м...	10 000 м²	м²	178 сом / м²	1 780 000 сом
3	Устройство песчаного основания	Работы / м...	10 000 м²	м²	125 сом / м²	1 246 000 сом
4	Устройство щебеночного основания	Работы / м...	10 000 м²	м²	160 сом / м²	1 602 000 сом
5	Нанесение битумной эмульсии	Работы / м...	10 000 м²	м²	53 сом / м²	534 000 сом
6	Укладка нижнего слоя асфальта	Работы / м...	10 000 м²	м²	285 сом / м²	2 848 000 сом
7	Укладка верхнего слоя асфальта	Работы / м...	10 000 м²	м²	303 сом / м²	3 026 000 сом
8	Мобилизация техники	Работы / м...	10 000 м²	м²	80 сом / м²	801 000 сом
9	Геодезия и контроль качества	Работы / м...	10 000 м²	м²	45 сом / м²	445 000 сом

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
10	Финальная уборка территории	Работы / мо. . .	10 000 м²	м²	36 сом / м²	356 000 сом

Итого

Материалы	31 310 200 сом
Работы	13 261 000 сом
Доставка / техника	0 сом
Налог	5 348 544 сом
Итого	49 919 744 сом

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кьргьвстан: 12% добавлен к итогу; сумма 5 348 544 сом
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: высокая
Источники

- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22

Что уточнить

- В каком городе находится объект?
- Какое текущее основание: грунт, щебень, старый асфальт или бетон?
- Какая нужна толщина нижнего и верхнего слоя асфальта?
- Нужны ли бордюры ливневка, разметка или организация движения?

Подписание

Документ сформирован по структурированной смете. PDF не рассчитывает объёмы цены или налоги.
Подпись заказчика: _____ Подпись исполнителя: _____