

Документ № AI -EST-or_305331497	Объём 587 м²
Дата: 2026-06-04T00:00:00.000Z	Регион расчёта: Кыргызстан, Бишкек; точность: city
Статус: Смета	Налоговый статус: НДС Кыргызстан
Объект / вид работ: Профессиональная смета на укладку брусчатки	Точность расчёта: средняя

Допущения

- Смета предварительная и собрана из строительных примитивов, а не exact prompt шаблона.
- Цены являются ориентировочными configured reference до подтверждения catalog/source по региону.
- Использован первичный измеримый объем из запроса.

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	геотекстиль	Материалы и...	633,96 м²	м²	70 сом / м²	44 377 сом
2	песок для подготовки	Материалы и...	29,35 м³	м³	1 550 сом / м³	45 493 сом
3	щебень основания	Материалы и...	70,44 м³	м³	1 900 сом / м³	133 836 сом
4	отсев / пескоцементная смесь	Материалы и...	23,48 м³	м³	2 100 сом / м³	49 308 сом
5	бордюр / поребрик	Материалы и...	96,91...	по...	520 сом / п...	50 393 сом
6	бетон под бордюр	Материалы и...	3,39 м³	м³	5 600 сом / м³	18 984 сом
7	Брусчатка / тротуарная плитка	Материалы и...	622,22 м²	м²	720 сом / м²	447 998 сом
8	песок для заполнения швов	Материалы и...	5,87 м³	м³	1 550 сом / м³	9 099 сом
9	резерв брусчатки на подрезку	Материалы и...	23,48 м²	м²	720 сом / м²	16 906 сом
10	Геотекстиль с нахлестами и подрезкой	Материалы и...	657,44 м²	м²	74 сом / м²	48 651 сом
11	Песчаный выравнивающий слой	Материалы и...	29,35 м³	м³	1 550 сом / м³	45 493 сом
12	Нижний слой щебеночного основания	Материалы и...	40,86 м³	м³	1 900 сом / м³	77 634 сом
13	Верхний слой щебеночного основания	Материалы и...	29,58 м³	м³	2 050 сом / м³	60 639 сом
14	Бетонная подготовка под бордюр	Материалы и...	3,39 м³	м³	5 600 сом / м³	18 984 сом
15	Краевые ограничители и крепеж мощения	Материалы и...	96,91...	по...	210 сом / п...	20 351 сом
16	Дворные / тактильные элементы при примык...	Материалы и...	11,74 м²	м²	980 сом / м²	11 505 сом

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
17	Резерв брусчатки на бой и добор	Материалы и...	17,61 м²	м²	720 сом / м²	12 679 сом
18	Основной материал: Укладка брусчатки	Материалы и...	633,96 м²	м²	890 сом / м²	564 224 сом
19	Расходные материалы и крепеж	Материалы и...	117,4 м²	м²	178 сом / м²	20 897 сом
20	Материалы подготовки: Укладка брусчатки	Материалы и...	88,05 м²	м²	178 сом / м²	15 673 сом
21	Запас / расходники: Укладка брусчатки	Материалы и...	46,96 м²	м²	178 сом / м²	8 359 сом
1	обмер и схема мощения брусчаткой	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	3 500 сом / ...	3 500 сом
2	разметка покрытия и отметок	Трудозатрат...	587 м²	м²	70 сом / м²	41 090 сом
3	выемка грунта под основание	Трудозатрат...	105,66 м³	м³	850 сом / м³	89 811 сом
4	планировка основания	Трудозатрат...	587 м²	м²	120 сом / м²	70 440 сом
5	установка бордюра	Трудозатрат...	96,91...	по...	260 сом / п...	25 197 сом
6	резка брусчатки	Трудозатрат...	24,23...	по...	180 сом / п...	4 361 сом
7	укладка брусчатки	Трудозатрат...	587 м²	м²	480 сом / м²	281 760 сом
8	заполнение швов	Трудозатрат...	587 м²	м²	95 сом / м²	55 765 сом
9	контроль уклонов и приемка мощения	Трудозатрат...	587 м²	м²	45 сом / м²	26 415 сом
10	Геодезическая разбивка осей мощения	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	5 200 сом / ...	5 200 сом
11	Перенос высотных отметок и уклонов покрытия	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	4 800 сом / ...	4 800 сом
12	Обследование существующего основания и во...	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	3 600 сом / ...	3 600 сом
13	Подготовка площадки и расчистка зоны работ	Трудозатрат...	587 м²	м²	45 сом / м²	26 415 сом
14	Снятие плодородного слоя / слабого грунта	Трудозатрат...	46,96 м³	м³	720 сом / м³	33 811 сом
15	Уплотнение грунтового основания	Трудозатрат...	587 м²	м²	85 сом / м²	49 895 сом
16	Контроль плотности и отметок основания	Трудозатрат...	587 м²	м²	35 сом / м²	20 545 сом
17	Укладка геотекстиля с выпуском к краям	Трудозатрат...	657,44 м²	м²	38 сом / м²	24 983 сом
18	Распределение и протяжка песчаного слоя	Трудозатрат...	587 м²	м²	90 сом / м²	52 830 сом
19	Формирование уклонов к водотводу	Трудозатрат...	587 м²	м²	65 сом / м²	38 155 сом
20	Разработка канавки под бордюр / поребрик	Трудозатрат...	96,91...	по...	150 сом / п...	14 537 сом
21	Выставление бордюра по шнуру и отметкам	Трудозатрат...	96,91...	по...	240 сом / п...	23 258 сом
22	Подгонка отметок люков и примыканий	Трудозатрат...	3 шт	шт	2 800 сом / шт	8 400 сом

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
23	Раскладка рисунка и стартовки рядов брусч...	Трудозатрат...	587 м²	м²	65 сом / м²	38 155 сом
24	Укладка краевых зон и примыканий	Трудозатрат...	96,91...	по...	180 сом / п...	17 444 сом
25	Резка брусчатки по радиусам и люкам	Трудозатрат...	21,32...	по...	260 сом / п...	5 543 сом
26	Первичное заполнение швов песком / смесью	Трудозатрат...	587 м²	м²	55 сом / м²	32 285 сом
27	Повторная прометка и досыпка швов после у...	Трудозатрат...	587 м²	м²	45 сом / м²	26 415 сом
28	Сопряжение мощения с лотками / водоприемн...	Трудозатрат...	17,44...	по...	220 сом / п...	3 837 сом
29	Контроль ровности покрытия правилом	Трудозатрат...	587 м²	м²	35 сом / м²	20 545 сом
30	Контроль толщины слоев основания	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	3 600 сом / ...	3 600 сом
31	Исполнительный обмер фактической площади...	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	2 800 сом / ...	2 800 сом
32	Финишная уборка покрытия и примыканий	Трудозатрат...	587 м²	м²	30 сом / м²	17 610 сом
33	Подготовка: Укладка брусчатки	Трудозатрат...	587 м²	м²	712 сом / м²	417 944 сом
34	Контроль качества: Укладка брусчатки	Трудозатрат...	587 м²	м²	712 сом / м²	417 944 сом
35	Уборка и сдача участка: Укладка брусчатки	Трудозатрат...	587 м²	м²	712 сом / м²	417 944 сом
1	виброуплотнение / виброплита	Техника и о...	3 shift	shift	6 500 сом / ...	19 500 сом
2	Послойное уплотнение основания виброплитой	Техника и о...	3 shift	shift	6 800 сом / ...	20 400 сом
3	Каток для уплотнения основания при большо...	Техника и о...	1 shift	shift	16 500 сом ..	16 500 сом
4	Аренда резчика брусчатки / алмазного инст...	Техника и о...	2 shift	shift	6 200 сом / ...	12 400 сом
5	Виброуплотнение покрытия через защитный к...	Техника и о...	3 shift	shift	7 200 сом / ...	21 600 сом
1	доставка брусчатки и основания	Доставка и...	3 trip	trip	6 500 сом / ...	19 500 сом
2	вывоз грунта	Доставка и...	14 trip	trip	5 500 сом / ...	77 000 сом
3	Погрузка вынутого грунта	Доставка и...	105,66 м³	м³	260 сом / м³	27 472 сом
4	Вывоз грунта после устройства корыга	Доставка и...	14 trip	trip	5 600 сом / ...	78 400 сом
5	Разгрузка и складирование брусчатки и ине...	Доставка и...	3 trip	trip	5 200 сом / ...	15 600 сом
6	Перемещение паллет и инертных по площадке	Доставка и...	1 компл.	ко...	10 566 сом ..	10 566 сом

Итого

Материалы	1 721 482 сом
Работы	2 326 834 сом
Доставка / техника	318 938 сом
Налог	524 070 сом
Итого	4 891 324 сом

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кыргызстан: 12% добавлен к итогу; сумма 524 070 сом
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: средняя
Источники

Что уточнить