

Профессиональная смета на устройство двускатной крыши | 118 м²

Документ № AI -EST-r_1536541381	Объём 118 м²
Дата: 2026-05-26T00:00:00.000Z	Регион расчёта: Кыргызстан, Бишкек; точность: city
Статус: Смета	Налоговый статус: НДС Кыргызстан
Объект / вид работ: Профессиональная смета на устройство двускатной крыши	Тип расчёта: средняя

Допущения

- Смета предварительная и собрана из строительных примитивов, а не exact prompt шаблона.
- Цены являются ориентировочными configured reference до подтверждения catalog/source по региону.
- Использован первичный измеримый объем из запроса.

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	мауэрлат	Материалы и...	40 пог. м	по...	720 сом / п...	28 800 сом
2	стропила	Материалы и...	30 шт	шт	1 450 сом / шт	43 500 сом
3	коньковый прогон	Материалы и...	10 пог. м	по...	980 сом / п...	9 800 сом
4	антисептик для древесины	Материалы и...	12 кг	кг	240 сом / кг	2 880 сом
5	мембрана	Материалы и...	129,8 м²	м²	95 сом / м²	12 331 сом
6	контробрешётка	Материалы и...	141,6...	по...	85 сом / по...	12 036 сом
7	обрешётка	Материалы и...	118 м²	м²	180 сом / м²	21 240 сом
8	кровельное покрытие	Материалы и...	127,44 м²	м²	760 сом / м²	96 854 сом
9	доборные элементы	Материалы и...	40 пог. м	по...	420 сом / п...	16 800 сом
10	водосток	Материалы и...	20 пог. м	по...	650 сом / п...	13 000 сом
11	крепеж кровельной системы	Материалы и...	1 компл.	ко...	8 850 сом /...	8 850 сом
12	резерв кровельных материалов	Материалы и...	4,72 м²	м²	760 сом / м²	3 587 сом
13	контроль сметного объема кровельная систе...	Материалы и...	1 компл.	ко...	1 320 сом /...	1 320 сом
14	Мауэрлат / брус	Материалы и...	43,45...	по...	5 сом / пог. м	217 сом
15	Гидроизоляция / мембрана	Материалы и...	135,7 м²	м²	445 сом / м²	60 387 сом
1	обмер основания и высоты конька	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	4 500 сом /...	4 500 сом

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
2	рабочая схема двускатной крыши	Трудозатрат...	1 компл.	ко. . .	8 500 сом / . . .	8 500 сом
3	антисептическая обработка древесины	Трудозатрат...	70 пог. м	по. . .	55 сом / по. . .	3 850 сом
4	монтаж стропильной системы	Трудозатрат...	30 шт	шт	850 сом / шт	25 500 сом
5	монтаж мембраны	Трудозатрат...	118 м²	м²	120 сом / м²	14 160 сом
6	монтаж контробрешётки	Трудозатрат...	141,6 . .	по. . .	90 сом / по. . .	12 744 сом
7	монтаж обрешётки	Трудозатрат...	118 м²	м²	180 сом / м²	21 240 сом
8	монтаж кровли	Трудозатрат...	118 м²	м²	520 сом / м²	61 360 сом
9	монтаж доборных элементов	Трудозатрат...	40 пог. м	по. . .	260 сом / п. . .	10 400 сом
10	монтаж водостока	Трудозатрат...	20 пог. м	по. . .	300 сом / п. . .	6 000 сом
11	контроль сметного объема кровельная систе...	Трудозатрат...	1 компл.	ко. . .	1 200 сом / . . .	1 200 сом
12	контроль сметного объема кровельная систе...	Трудозатрат...	1 компл.	ко. . .	1 680 сом / . . .	1 680 сом
1	леса / страховка	Техника и о. . .	1 компл.	ко. . .	12 000 сом . .	12 000 сом
2	подъемник для кровельных материалов	Техника и о. . .	1 shi ft	shift	15 000 сом . .	15 000 сом
3	контроль сметного объема кровельная систе...	Техника и о. . .	1 компл.	ко. . .	1 440 сом / . . .	1 440 сом
1	доставка кровли и пиломатериалов	Дрставка и. . .	1 trip	trip	6 500 сом / . . .	6 500 сом
2	контроль сметного объема кровельная систе...	Дрставка и. . .	1 компл.	ко. . .	1 560 сом / . . .	1 560 сом

Итоги

Материалы	331 602 сом
Работы	171 134 сом
Дрставка / техника	36 500 сом
Налог	64 708 сом
Итого	603 945 сом

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кыргызстан: 12% добавлен к итогу; сумма 64 708 сом
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: средняя
Источники
- Configured regional construction reference rates | проверено 2026-05-22
- Configured Kyrgyzstan NDS reference | проверено 2026-05-22

Что уточнить

- Укажите город, адрес и доступ к объекту для локальной ставки.
- Подтвердите фактический объем, основание и требования к материалам

Подписание

Документ сформирован по структурированной смете. PDF не рассчитывает объёмы, цены или налоги.
Подпись заказчика: _____ Подпись исполнителя: _____