

гидроизоляцию крыши | 100 м²

Документ № AI -EST-e_1054540641	Объём 100 м²
Дата: 2026-05-26T00:00:00.000Z	Регион расчёта: Кыргызстан, Бишкек; точность: city
Статус: Омета	Налоговый статус: НДС Кыргызстан
Объект / вид работ: гидроизоляцию крыши	Точность расчёта: средняя

Допущения

- Гидроизоляция относится к кровле, не к ванной комнате.
- Состояние основания уточняется осмотром
- Тип материала подбирается по кровельной системе.

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Праймер для кровли	Материалы и...	100 м²	м²	85 сом / м²	8 500 сом
2	Рулонная гидроизоляция / мембрана / мастика	Материалы и...	112 м²	м²	520 сом / м²	58 240 сом
3	Лента и герметик для примыканий и парапетов	Материалы и...	40 пог. м	по...	190 сом / п...	7 600 сом
4	Воронки / проходки кровли	Материалы и...	1 шт	шт	1 450 сом / шт	1 450 сом
5	праймер основания под гидроизоляцию	Материалы и...	100 м²	м²	90 сом / м²	9 000 KGS
6	гидроизоляционный материал / мембрана / м...	Материалы и...	108 м²	м²	560 сом / м²	60 480 KGS
7	гидроизоляционная лента и герметик примык...	Материалы и...	2 компл.	ко...	2 600 сом / ...	5 200 KGS
8	расходники для контроля герметичности гид...	Материалы и...	1 компл.	ко...	1 800 сом / ...	1 800 KGS
1	Очистка кровли	Трудозатрат...	100 м²	м²	95 сом / м²	9 500 сом
2	Ремонт дефектов основания кровли	Трудозатрат...	15 м²	м²	480 сом / м²	7 200 сом
3	Нанесение праймера	Трудозатрат...	100 м²	м²	90 сом / м²	9 000 сом
4	Монтаж / нанесение гидроизоляции крыши	Трудозатрат...	100 м²	м²	430 сом / м²	43 000 сом
5	Герметизация узлов и протечек на примыкан...	Трудозатрат...	40 пог. м	по...	260 сом / п...	10 400 сом
6	Герметизация воронок / проходок	Трудозатрат...	1 шт	шт	900 сом / шт	900 сом
7	Проверка герметичности и контроль протечек	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	3 500 сом / ...	3 500 сом
8	подготовка основания под гидроизоляцию	Трудозатрат...	100 м²	м²	160 сом / м²	16 000 KGS

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
9	нанесение праймера	Трудозатрат...	100 м²	м²	120 сом / м²	12 000 KGS
10	нанесение / монтаж гидроизоляционного мат...	Трудозатрат...	100 м²	м²	360 сом / м²	36 000 KGS
11	герметизация примыканий, углов и проходок	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	4 200 сом / ...	4 200 KGS
12	проверка герметичности и контроль протечек	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	3 500 сом / ...	3 500 KGS
1	Леса / страховка для гидроизоляции кровли	Техника и о...	1 компл.	ко...	12 000 сом ..	12 000 сом
2	газовая горелка wagner / ручной инструмент	Техника и о...	1 компл.	ко...	3 200 сом / ...	3 200 KGS
1	Доставка гидроизоляционных материалов	Доставка и...	1 trip	trip	4 200 сом / ...	4 200 сом

Итого

Материалы	152 270 KGS
Работы	155 200 KGS
Доставка / техника	19 400 сом
Налог	39 224, 4 KGS
Итого	366 094, 4 KGS

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кыргызстан: 12% добавлен к итогу; сумма 39 224, 4 KGS
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: средняя
Источники
- Configured regional construction reference rates | проверено 2026-05-22
- Configured Kyrgyzstan NDS reference | проверено 2026-05-22

Что уточнить

- Какая кровля: плоская или скатная?
- Есть ли протечки и повреждения основания?
- Какой материал нужен: рулонный, мембрана или мастика?

Подписание

Документ сформирован по структурированной смете. PDF не рассчитывает объёмы цены или налоги.
Подпись заказчика: _____ Подпись исполнителя: _____