

асфальтирование территории | 1 000 м²

Документ № AI - EST- e_1435827666	Объём 1 000 м²
Дата: 2026- 05- 26T00: 00: 00. 000Z	Налоговый статус: НДС Кьргьвстан
Статус: Омета	Точность расчёта: высокая
Объект / вид работ: асфальтирование территории	Служебный ID: t abul ar - r egr essi on: asphal t _pavi ng

Допущения

- Расчет сделан для типового асфальтирования территории по подготовленному основанию
- Толщина слоев, марка смеси и логистика должны быть подтверждены проектом
- Дренаж, ливневка, бордюры и сложная геодезия считаются отдельно, если не указаны явно.
- Цены берутся из справочник цен с привязанными источниками и требуют проверки перед договором

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Геотекстиль	Материалы и...	1 050 м²	м²	98 сом / пф	102 795 сом
2	Песчаное основание	Материалы и...	1 000 м²	м²	356 сом / пф	356 000 сом
3	Щебеночное основание	Материалы и...	1 000 м²	м²	623 сом / пф	623 000 сом
4	Битумная эмульсия	Материалы и...	1 000 м²	м²	71 сом / пф	71 200 сом
5	Нижний слой крупнозернистого асфальтобетона	Материалы и...	1 000 м²	м²	890 сом / пф	890 000 сом
6	Верхний слой мелкозернистого асфальтобетона	Материалы и...	1 000 м²	м²	1 068 сом / пф	1 068 000 сом
7	Дорожная разметка	Материалы и...	150 м²	м²	134 сом / пф	20 025 сом
1	Очистка и подготовка площадки	Работы / мд...	1 000 м²	м²	62 сом / пф	62 300 сом
2	Планировка и уплотнение основания	Работы / мд...	1 000 м²	м²	178 сом / пф	178 000 сом
3	Устройство песчаного основания	Работы / мд...	1 000 м²	м²	125 сом / пф	124 600 сом
4	Устройство щебеночного основания	Работы / мд...	1 000 м²	м²	160 сом / пф	160 200 сом
5	Нанесение битумной эмульсии	Работы / мд...	1 000 м²	м²	53 сом / пф	53 400 сом
6	Укладка нижнего слоя асфальта	Работы / мд...	1 000 м²	м²	285 сом / пф	284 800 сом
7	Укладка верхнего слоя асфальта	Работы / мд...	1 000 м²	м²	303 сом / пф	302 600 сом
8	Мобилизация техники	Работы / мд...	1 000 м²	м²	80 сом / пф	80 100 сом
9	Геодезия и контроль качества	Работы / мд...	1 000 м²	м²	45 сом / пф	44 500 сом

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
10	Финальная уборка территории	Работы / мо. . .	1 000 м²	м²	36 сом / м²	35 600 сом

Итого и

Материалы	3 131 020 сом
Работы	1 326 100 сом
Дрставка / техника	0 сом
Налог	534 854 сом
Итого	4 991 974 сом

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кьргьвстан: 12% добавлен к итогу; сумма 534 854 сом
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: высокая
Источники
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22

Что уточнить

- В каком городе находится объект?
- Какое текущее основание: грунт, щебень, старый асфальт или бетон?
- Какая нужна толщина нижнего и верхнего слоя асфальта?
- Нужны ли бордюры, ливневка, разметка или организация движения?

Подписание

Документ сформирован по структурированной смете. PDF не рассчитывает объёмы, цены или налоги.
Подпись заказчика: _____ Подпись исполнителя: _____