

Омета: укладку ламината

ID сметы: gl_obal_estimate_1558716988

Код работы: lamine_laying

Работа: укладку ламината

Запрос: audit lamine_laying 100 sq m

Дата: 2026-05-24T00:00:00.000Z

Таблица сметы

№ | Раздел | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Всего | Источник

1 | Материалы и комплектующие

1.1 | Материалы и комплектующие | Ламинат 33 класс с запасом 10% | 110 м² | 1 602 сом / м² | 176 220 сом |

Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

1.2 | Материалы и комплектующие | Подложка под ламинат | 105 м² | 196 сом / м² | 20 559 сом | Configured backend

regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

1.3 | Материалы и комплектующие | Плитус напольный | 80 пог. м | 312 сом / пог. м | 24 920 сом | Configured

backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

1.4 | Материалы и комплектующие | Фурнитура для плитуса | 1 set | 45,00 \$ / set | 45,00 \$ | Configured backend

regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence low

1.5 | Материалы и комплектующие | Пороги стыковочные межкомнатные | 5 pcs | 1 602 сом / pcs | 8 010 сом |

Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

2 | Строительные работы

2.1 | Строительные работы | Грунтование основания | 100 м² | 107 сом / м² | 10 680 сом | Configured backend

regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

2.2 | Строительные работы | Настил подложки | 100 м² | 71 сом / м² | 7 120 сом | Configured backend regional

reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

2.3 | Строительные работы | Укладка ламината | 100 м² | 338 сом / м² | 33 820 сом | Configured backend regional

reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

2.4 | Строительные работы | Монтаж напольного плитуса | 80 пог. м | 223 сом / пог. м | 17 800 сом | Configured

backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

2.5 | Строительные работы | Установка межкомнатных порогов | 5 pcs | 1 068 сом / pcs | 5 340 сом | Configured

backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

Итого

Материалы: 229 754 сом

Работы: 74 760 сом

Налог: 36 542 сом

Общий итог: 341 056 сом

Налоговый статус

НДС Кыргызстан; ставка 12% добавлен к итогу; сумма 36 542 сом

Источники и точность

rate_lamine_board_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_underlayment_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_baseboard_KG_linear_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_baseboard_fittings_XX_linear_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_thresholds_KG_pcs_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_floor_priming_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_underlayment_install_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_lamine_install_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_baseboard_install_KG_linear_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

rate_threshold_install_KG_pcs_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22

tax_kg_nds_configured | Configured Kyrgyzstan NDS reference | checked 2026-05-22

Допущения

Основание считается ровным и готовым к укладке.

Демонтаж старого покрытия не включен.

Материал рассчитан с запасом на подрезку.

Доставка и подъем не включены, если не указано отдельно.

Факторы удорожания

Неровное или поврежденное основание.

Удаление старых материалов.

Сложная геометрия, углы и примыкания.

Доставка, подъем и ограниченный доступ.

Срочность работ.

Локальные требования объекта.

Вопросы для уточнения

В каком городе находится объект?

Какое сейчас основание пола?

Требуется ли демонтаж старого покрытия?

Нужно ли выравнивание пола?

Планируется прямая или диагональная укладка?

Runtime trace

traced: S_ESTIMATE_PDF_ARCHITECTURE_AUDIT_AND_DOCUMENT_ENGINE_DECISION_GATEPOINT_OF_NO_RETURN | animate_100sqm

selectedTool: calculate_global_estimate

route: /chat