

Омета: укладку ламината
ID сметы: gl_obal_estimate_767177592
Код работы: lamine_laying
Работа: укладку ламината
Запрос: дай смету на укладку ламината 100 м²
Дата: 2026-05-24T05:31:59.450Z

Таблица сметы

№	Раздел	Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Всего	Источник
1	Материалы и комплектующие					
1.1	Материалы и комплектующие	Ламинат 33 класс с запасом 10%	110 м²	1 602 сом / м²	176 220 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high
1.2	Материалы и комплектующие	Подложка под ламинат	105 м²	196 сом / м²	20 559 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high
1.3	Материалы и комплектующие	Плинтус напольный	80 пог. м	312 сом / пог. м	24 920 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high
1.4	Материалы и комплектующие	Фурнитура для плинтуса	1 set	45,00 \$ / set	45,00 \$	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence low
1.5	Материалы и комплектующие	Пороги стыковочные межкомнатные	5 pcs	1 602 сом / pcs	8 010 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high
2	Строительные работы					
2.1	Строительные работы	Грунтование основания	100 м²	107 сом / м²	10 680 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high
2.2	Строительные работы	Настил подложки	100 м²	71 сом / м²	7 120 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high
2.3	Строительные работы	Укладка ламината	100 м²	338 сом / м²	33 820 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high
2.4	Строительные работы	Монтаж напольного плинтуса	80 пог. м	223 сом / пог. м	17 800 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high
2.5	Строительные работы	Установка межкомнатных порогов	5 pcs	1 068 сом / pcs	5 340 сом	Configured backend regional reference rate, checked 2026-05-22, freshness fresh, confidence high

Итого
Материалы: 229 754 сом
Работы: 74 760 сом
Налог: 36 542 сом
Общий итог: 341 056 сом

Налоговый статус
НДС Кыргызстан; ставка 12% добавлен к итогу; сумма 36 542 сом

Источники и точность
rate_lamine_board_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_underlayment_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_baseboard_KG_linear_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_baseboard_fittings_XX_linear_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_thresholds_KG_pcs_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_floor_priming_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_underlayment_install_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_lamine_install_KG_sq_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_baseboard_install_KG_linear_m_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
rate_threshold_install_KG_pcs_standard | Configured backend regional reference rate | checked 2026-05-22
tax_kg_nds_configured | Configured Kyrgyzstan NDS reference | checked 2026-05-22

Допущения
Основание считается ровным и готовым к укладке.
Демонтаж старого покрытия не включен.
Материал рассчитан с запасом на подрезку.
Доставка и подъем не включены, если не указано отдельно.

Факторы удорожания
Неровное или поврежденное основание.

Удаление старых материалов.

Сложная геометрия, углы и примыкания.

Доставка, подъем и ограниченный доступ.

Срочность работ.

Локальные требования объекта.

Вопросы для уточнения

В каком городе находится объект?

Какое сейчас основание пола?

Требуется ли демонтаж старого покрытия?

Нужно ли выравнивание пола?

Планируется прямая или диагональная укладка?

Runtime trace

traced: ai_estimate.pdf: global_estimate_767177592

selectedTool: calculate_global_estimate

route: estimate