НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СИСТЕМА сметных нормативных документов

КРЕР-2015

Сборник единичных расценок на строительные работы

№ 1. Земляные работы

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бишкек 2015

Утвержден приказом:	**Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа**
Разработан:	**Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)**
Внесен:	**Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики**
Зарегистрирован:	**В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34**

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.

Ââîäèòñÿ â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâ àðÿ 2016 ãîäà

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 11
Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) 52
Подраздел 1.1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ 52
Таблица КРЕР 01-01-001 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м³ 52
Таблица КРЕР 01-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³ 55
Таблица КРЕР 01-01-003 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 57
Таблица КРЕР 01-01-004 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³ 59
Таблица КРЕР 01-01-005 Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами 60
Таблица КРЕР 01-01-006 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³ 61
Таблица КРЕР 01-01-007 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³ 63
Таблица КРЕР 01-01-008 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³ 63
Таблица КРЕР 01-01-009 Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ в отвал 64
Таблица КРЕР 01-01-010 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м³ 66
Подраздел 1.2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 72
Таблица КРЕР 01-01-011 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м³ 72
Таблица КРЕР 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³ 75
Таблица КРЕР 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 80
Таблица КРЕР 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м³ 85
Таблица КРЕР 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины 87
Таблица КРЕР 01-01-016 Работа на отвале 88
Таблица КРЕР 01-01-017 Устройство и содержание щитов и стенок под автотранспортные средства 89
Таблица КРЕР 01-01-018 Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м³ 90
Таблица КРЕР 01-01-019 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³ 91
Таблица КРЕР 01-01-020 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³ 92
Таблица КРЕР 01-01-021 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 93
Таблица КРЕР 01-01-022 Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы 95
Подраздел 1.3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 97
Таблица КРЕР 01-01-023 Разработка грунта скреперами прицепными 97
Таблица КРЕР 01-01-024 Разработка грунта скреперами самоходными 100

Подраздел 1.4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 101
Таблица КРЕР 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 101
Таблица КРЕР 01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 103
Таблица КРЕР 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) 104
Таблица КРЕР 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80, 108 л.с.) 105
Таблица КРЕР 01-01-034 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 106
Таблица КРЕР 01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) 107
Таблица КРЕР 01-01-036 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.) 108
Таблица КРЕР 01-01-037 Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 180, 330 л.с.) 109
Подраздел 1.5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 109
Таблица КРЕР 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 109
Таблица КРЕР 01-01-043 Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами шириной колеи 111
Таблица КРЕР 01-01-044 Возведение насыпей из резерва экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 113
Таблица КРЕР 01-01-045 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами 115
Таблица КРЕР 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами 116
Таблица КРЕР 01-01-047 Устройство сливной призмы и зуба отвала в выемках 117
Таблица КРЕР 01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав 117
Таблица КРЕР 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках 118
Таблица КРЕР 01-01-050 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной 119
Таблица КРЕР 01-01-051 Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала 120
Таблица КРЕР 01-01-052 Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки 121
Таблица КРЕР 01-01-053 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полимерными с заполнением растительным грунтом с посевом трав 122
Подраздел 1.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ 122
Таблица КРЕР 01-01-055 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 500-700 мм 123
Таблица КРЕР 01-01-056 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм 124
Таблица КРЕР 01-01-057 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм 126
Таблица КРЕР 01-01-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ 128
Таблица КРЕР 01-01-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ 130
Таблица КРЕР 01-01-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ 131
Таблица КРЕР 01-01-061 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 133

Таблица КРЕР 01-01-062 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 134
Таблица КРЕР 01-01-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ 136
Таблица КРЕР 01-01-064 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 138
Таблица КРЕР 01-01-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 139
Таблица КРЕР 01-01-066 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 141
Таблица КРЕР 01-01-067 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 142
Таблица КРЕР 01-01-068 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 144
Таблица КРЕР 01-01-069 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 146
Таблица КРЕР 01-01-070 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 147
Таблица КРЕР 01-01-071 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 149
Таблица КРЕР 01-01-072 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 151
Таблица КРЕР 01-01-073 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 153
Таблица КРЕР 01-01-074 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 154
Таблица КРЕР 01-01-075 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 156
Таблица КРЕР 01-01-076 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 158
Таблица КРЕР 01-01-077 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 159
Таблица КРЕР 01-01-078 Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов 161
Таблица КРЕР 01-01-079 Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ при работе с понтона 163
Таблица КРЕР 01-01-080 Устройство траншей на болотах методом взрыва 163
Таблица КРЕР 01-01-081 Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов 164
Таблица КРЕР 01-01-082 Разработка траншей с выемкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов 165
Таблица КРЕР 01-01-083 Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов 166
Таблица КРЕР 01-01-084 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал 167

Таблица КРЕР 01-01-085 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы 168
Таблица КРЕР 01-01-086 Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) 169
Таблица КРЕР 01-01-087 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) 170
Таблица КРЕР 01-01-088 Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) 171
Подраздел 1.7. РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 171
Таблица КРЕР 01-01-093 Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м³ 171
Таблица КРЕР 01-01-094 Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л 174
Таблица КРЕР 01-01-095 Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды 174
Таблица КРЕР 01-01-096 Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л 175
Таблица КРЕР 01-01-097 Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л 175
Таблица КРЕР 01-01-098 Устройство каналов двухроторными экскаваторами 176
Таблица КРЕР 01-01-099 Устройство каналов пятироторными экскаваторами 176
Таблица КРЕР 01-01-100 Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.) 177
Таблица КРЕР 01-01-101 Устройство каналов канавокопателями-фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) 180
Таблица КРЕР 01-01-102 Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами 181
Таблица КРЕР 01-01-103 Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами 181
Таблица КРЕР 01-01-104 Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами 183
Таблица КРЕР 01-01-105 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м³ 185
Таблица КРЕР 01-01-106 Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.) 192
Таблица КРЕР 01-01-107 Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.) 194
Таблица КРЕР 01-01-108 Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами 194
Таблица КРЕР 01-01-109 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами 195
Таблица КРЕР 01-01-110 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство 195
Таблица КРЕР 01-01-111 Планировка дна и откосов выработок вручную 196
Таблица КРЕР 01-01-112 Планировка орошаемых площадей бесуклонным способом 196
Таблица КРЕР 01-01-113 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.) 199
Таблица КРЕР 01-01-114 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) 201
Таблица КРЕР 01-01-115 Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами 202
Таблица КРЕР 01-01-116 Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами 203
Таблица КРЕР 01-01-117 Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками 204

Таблица КРЕР 01-01-118 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 га чека 205
Таблица КРЕР 01-01-119 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека 208
Таблица КРЕР 01-01-120 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м³ до 900 м³ на 1 га чека 210
Таблица КРЕР 01-01-121 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека 213
Таблица КРЕР 01-01-122 Открытие и закрытие кулис 216
Таблица КРЕР 01-01-123 Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 25 литров в отвал 217
Таблица КРЕР 01-01-124 Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал 217
Таблица КРЕР 01-01-125 Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 218
Таблица КРЕР 01-01-126 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% 218
Таблица КРЕР 01-01-127 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% 219
Таблица КРЕР 01-01-128 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% 219
Таблица КРЕР 01-01-129 Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб 220
Таблица КРЕР 01-01-130 Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб 221
Таблица КРЕР 01-01-131 Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м 225
Таблица КРЕР 01-01-132 Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м 227
Таблица КРЕР 01-01-133 Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м 228
Таблица КРЕР 01-01-134 Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб 232
Таблица КРЕР 01-01-135 Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом 233
Таблица КРЕР 01-01-136 Устройство кротового дренажа 233
Таблица КРЕР 01-01-137 Устройство кротового дренажа на склонах 233
Таблица КРЕР 01-01-138 Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями 234
Подраздел 1.8. РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ 235
Таблица КРЕР 01-01-144 Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками 235
Таблица КРЕР 01-01-145 Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами 238
Таблица КРЕР 01-01-146 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы земленосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами 241
Таблица КРЕР 01-01-147 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы земленосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками 243
Таблица КРЕР 01-01-148 Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м³/час в отвал 245
Таблица КРЕР 01-01-149 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками 246
Таблица КРЕР 01-01-150 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими земленосными снарядами 250
Таблица КРЕР 01-01-151 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб 257
Таблица КРЕР 01-01-152 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб 263

Таблица КРЕР 01-01-153 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое)... 267
Таблица КРЕР 01-01-154 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое)... 270
Таблица КРЕР 01-01-155 Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное)... 272
Таблица КРЕР 01-01-160 Разработка грунта многофункциональными самоходными землеройными с обратным ковшом емкостью 0,4 м³, группа грунта 1-2... 275
Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ... 276
Подраздел 2.1. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА... 276
Таблица КРЕР 01-02-001 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т... 276
Таблица КРЕР 01-02-002 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т... 277
Таблица КРЕР 01-02-003 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т... 278
Таблица КРЕР 01-02-004 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами... 280
Таблица КРЕР 01-02-005 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками... 280
Таблица КРЕР 01-02-006 Полив водой уплотняемого грунта насыпей... 281
Таблица КРЕР 01-02-007 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов... 281
Таблица КРЕР 01-02-008 Полив водой основания под полы промышленных цехов... 281
Таблица КРЕР 01-02-009 Уплотнение грунта под основание зданий трамбующими плитами... 282
Таблица КРЕР 01-02-010 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки... 283
Таблица КРЕР 01-02-011 Устройство непросадочного основания из грунтощебеночной смеси с послойным трамбованием... 284
Подраздел 2.2. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ... 284
Таблица КРЕР 01-02-017 Удаление растительно-корневого покрова и торфа... 284
Таблица КРЕР 01-02-018 Устройство прорези на болотах... 286
Таблица КРЕР 01-02-019 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота... 286
Таблица КРЕР 01-02-020 Обкатка насыпей на болотах... 288
Таблица КРЕР 01-02-021 Контрольное бурение насыпей на болотах... 288
Подраздел 2.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ... 289
Таблица КРЕР 01-02-027 Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей... 289
Таблица КРЕР 01-02-028 Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым струтом перед сдачей в постоянную эксплуатацию... 291
Таблица КРЕР 01-02-029 Устройство уступов по откосам насыпей... 292
Таблица КРЕР 01-02-030 Устройство уступов в основании насыпей... 292
Таблица КРЕР 01-02-031 Бурение ям бурильно-крановыми машинами... 292
Таблица КРЕР 01-02-032 Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 180 л.с.)... 293
Таблица КРЕР 01-02-033 Засыпка пазух котлованов специсооружений дренирующим песком... 294
Подраздел 2.4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ... 294
Таблица КРЕР 01-02-035 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью... 294
Таблица КРЕР 01-02-036 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем... 295
Таблица КРЕР 01-02-037 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав... 296
Таблица КРЕР 01-02-038 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном... 297
Таблица КРЕР 01-02-039 Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой 297

Таблица КРЕР 01-02-040 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав 298
Таблица КРЕР 01-02-041 Полив посевов трав водой 298
Таблица КРЕР 01-02-042 Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом 299
Таблица КРЕР 01-02-043 Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов 300
Таблица КРЕР 01-02-044 Устройство каменной наброски или призмы 301
Таблица КРЕР 01-02-045 Устройство упоров в основании откосов 301
Таблица КРЕР 01-02-046 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами 302
Таблица КРЕР 01-02-047 Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами 304
Таблица КРЕР 01-02-048 Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов 305
Таблица КРЕР 01-02-049 Устройство оголовков 305
Подраздел 2.5. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 306
Таблица КРЕР 01-02-055 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м 306
Таблица КРЕР 01-02-056 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями 307
Таблица КРЕР 01-02-057 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 308
Таблица КРЕР 01-02-058 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов 308
Таблица КРЕР 01-02-059 Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электроды заземления с обратной засыпкой 309
Таблица КРЕР 01-02-060 Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов 309
Таблица КРЕР 01-02-061 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 310
Таблица КРЕР 01-02-062 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге 310
Таблица КРЕР 01-02-063 Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений 313
Таблица КРЕР 01-02-064 Разработка грунта вручную в котловане с перемещением передвижными транспортерами 312
Таблица КРЕР 01-02-065 Разработка скального грунта отбойными молотками 314
Таблица КРЕР 01-02-066 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м 315
Таблица КРЕР 01-02-067 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м 315
Таблица КРЕР 01-02-068 Водоотлив 316
Подраздел 2.6. РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 317
Таблица КРЕР 01-02-077 Засыпка траншей и котлованов 317
Таблица КРЕР 01-02-084 Теплоизоляция открытых поверхностей торфом 317
Таблица КРЕР 01-02-085 Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом 318
Таблица КРЕР 01-02-086 Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов 318
Таблица КРЕР 01-02-087 Уборка снега со строительных площадок и дорог 319
Таблица КРЕР 01-02-088 Пробег машин к месту работы 320
Таблица КРЕР 01-02-089 Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора 320
Таблица КРЕР 01-02-090 Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) 321
Таблица КРЕР 01-02-091 Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку 322
Таблица КРЕР 01-02-092 Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером 323
Таблица КРЕР 01-02-093 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов 323

Подраздел 2.7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС 324
Таблица КРЕР 01-02-099 Валка деревьев с корня 324
Таблица КРЕР 01-02-100 Трелевка древесины 325
Таблица КРЕР 01-02-101 Разделка древесины, полученной от валки леса 326
Таблица КРЕР 01-02-102 Устройство разделочных площадок 327
Таблица КРЕР 01-02-103 Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями 328
Таблица КРЕР 01-02-104 Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями 330
Таблица КРЕР 01-02-105 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 332
Таблица КРЕР 01-02-106 Корчевка пней в торфяных грунтах 333
Таблица КРЕР 01-02-107 Засыпка ям 333
Таблица КРЕР 01-02-108 Обивка земли с выкорчеванных пней 334
Таблица КРЕР 01-02-109 Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков 334
Таблица КРЕР 01-02-110 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т 335
Таблица КРЕР 01-02-111 Корчевка пней вручную 335
Таблица КРЕР 01-02-112 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 336
Таблица КРЕР 01-02-113 Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах 336
Таблица КРЕР 01-02-114 Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 337
Таблица КРЕР 01-02-115 Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах 338
Таблица КРЕР 01-02-116 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кусторезными граблями 338
Таблица КРЕР 01-02-117 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями 339
Таблица КРЕР 01-02-118 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей 340
Таблица КРЕР 01-02-119 Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную 341
Таблица КРЕР 01-02-120 Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней 342
Таблица КРЕР 01-02-121 Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней 342
Таблица КРЕР 01-02-122 Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней 344
Таблица КРЕР 01-02-123 Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание 345
Таблица КРЕР 01-02-124 Корчевка и уборка камней 346
Подраздел 2.8. ВОДОПОНИЖЕНИЕ 347
Таблица КРЕР 01-02-130 Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров 347
Таблица КРЕР 01-02-131 Извлечение легких иглофильтров 351
Таблица КРЕР 01-02-132 Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора 352
Таблица КРЕР 01-02-133 Установка эжекторных водоподъемников 352
Таблица КРЕР 01-02-134 Извлечение эжекторных водоподъемников 354
Таблица КРЕР 01-02-135 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом 354

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 01

Земляные работы

КРЕР-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.0. В сборнике 01 «Земляные работы» содержатся КРЕР на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве, при сооружении линий электропередач и связи, магистральных трубопроводов и др.

1.1. При применении КРЕР сборника 01 следует:

– способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики землеройных машин и транспортных средств принимать по проектным данным с учетом указаний и рекомендаций, приведенных ниже;

– определение разновидности грунтов по трудности разработки производить, руководствуясь их краткой характеристикой приведенной (справочно) в приложениях 1, 2 и 3. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в гр. 3 приложения 1, за определяющий показатель принимать не следует.

1.2. КРЕР сборника 01, за исключением расценок табл. с 01-01-055 по 01-01-080 и 01-02-017, предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых вод.

При разработке траншей для магистральных трубопроводов в пустынных и безводных районах из расценок табл. с 01-01-055 по 01-01-072 исключаются водоотливные установки.

Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять применением к расценкам коэффициентов, приведенных в разделе 3 технической части.

Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод.

При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м^2 и траншей шириной по дну до 2 м, за исключением траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций следует применять расценки, приведенные в табл. 01-02-068; при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м^2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств.

1.3. Затраты на разработку выемок, каналов, котлованов и траншей в послойно залегающих грунтах разных групп по трудности разработки следует производить по соответствующим расценкам на отдельные группы (приложение 1).

1.4. Расценки таблиц подразделов 1 и 2 раздела 1 разработаны из условия разработки грунта экскаваторами в карьерах. Расценки на разработку грунта экскаваторами в котлованах и траншеях приведены в табл. с 01-01-006 по 01-01-009 и с 01-01-018 по 01-01-022.

Расценки табл. с 01-01-033 по 01-01-035 на работы по засыпке траншей и котлованов бульдозерами разработаны из условия засыпки траншей и котлованов нескальным грунтом. При засыпке траншей и котлованов скальным грунтом (предварительно разрыхленным взрывом или другим методом) затраты следует определять по табл. 01-01-037 «Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом».

1.5. Указанный в КРЕР сборника 01 размер «до» включает в себя этот размер.

1.6. В расценках на экскаваторную разработку грунтов (табл. с 01-01-002 по 01-01-004, с 01-01-012 по 01-01-014, с 01-01-042 по 01-01-044, 01-01-048, 01-01-049, 01-01-093) кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены переходы машин из забоя в забой, вынужденные простои, связанные с взрывными работами (отвод машин при заряжании и взрывании шурфов, шпуров и скважин), а также отодвигание в сторону негабаритных глыб и валунов с последующей разработкой их после разрыхления.

1.7. Затраты на эксплуатацию машин в расценках табл. с 01-01-002 по 01-01-004, с 01-01-012 по 01-01-014, с 01-01-030 по 01-01-036 исчислены исходя из условий работы экскаваторов и бульдозеров на «других видах строительства». При работе экскаваторов и бульдозеров на гидроэнергетическом и водохозяйственном строительстве, на сооружении магистральных трубопроводов в затратах на эксплуатацию машин этих расценок следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.1-3.32 раздела 3 технической части. Расценками табл. 01-01-001 и 01-01-011 предусмотрена разработка грунта планировщиками и карьерными экскаваторами в условиях работы на гидроэнергетическом строительстве и могут применяться на любых видах строительства (кроме горно-вскрышных работ). В расценках табл. 01-01-023, 01-01-024, 01-03-021, 01-03-022 и раздела 2 затраты на эксплуатацию машин исчислены исходя из условий работы строительных машин на «других видах строительства», и предназначены для применения без какой-либо корректировки на любых видах строительства.

1.8. Расценками табл. с 01-01-002 по 01-01-004, с 01-01-012 по 01-01-014, 01-01-093 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различными видами сменного оборудования (кроме грейфера). В табл. расценок, кроме вместимости основного стандартного ковша, указана и вместимость ковшей, учтенных расценками. При разработке грунтов грейферным ковшом следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.33, 3.34, 3.58-3.65 раздела 3 технической части

1.9. Затраты на автомобильные перевозки грунта в табл. 01-01-047 и 01-02-019, учтены. Массу транспортируемого грунта следует принимать по приложению 1, а при отклонении показателей средней плотности грунта от приведенной в приложении 1 более чем на 5 % – по данным инженерно-геологических изысканий.

При этом объем грунта, подлежащего вывозке автомобильным транспортом, исчисляется по проектным размерам, объем грунта, подлежащий подвозке автотранспортом на объект для засыпки пазух, подсыпки под полы или в насыпь вертикальной планировки исчисляется по проектным размерам с добавлением на потери:

- при транспортировании автотранспортом на расстояние до 1 км - 0,5 %;
- при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 %;
- при перемещении грунта бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа:
- при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 %,
- при укладке в насыпи – 2,5 %.

1.10. Расценками табл. 01-01-015 предусмотрены затраты на ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, предназначенных для перевозки грунтов. В тех случаях, когда транспортирование

грунтов производится по автомобильным дорогам общего назначения, расценки указанных табл. применяться не должны.

1.11. Расценками табл. 01-01-023, 01-01-024, с 01-01-030 по 01-01-032, 01-01-086, с 01-01-112 по 01-01-114, с 01-01-118 по 01-01-121 не предусмотрены и при необходимости учитываются дополнительно по расценкам табл. 01-02-032 затраты, связанные с предварительным рыхлением плотных грунтов: для бульдозеров 3 группы (кроме песков), для скреперов 2 группы (кроме песка всех видов, глины мягко– и тугопластичной).

1.12. Затраты на окончательную планировку поверхности бульдозером по нивелировочным отметкам следует определять по расценкам табл. 01-01-036, 01-01-088, 01-03-034 и 01-03-072 с поправочными коэффициентами, приведенными в п.п. 3.80-3.82 раздела 3 технической части.

1.13. В расценках табл. 01-01-043 на разработку выемок (карьеров) экскаваторами с перемещением грунта железнодорожными составами широкой колеи учтены затраты на весь комплекс работ в забое, на транспортирование грунта до 5 км и на отвале.

1.14. При определении затрат на перевозку грунта автотранспортом из карьеров (резервов) или выемок для сооружения земляного полотна на расстояние до 2 км с пересечением действующих железнодорожных путей на переездах к расценкам на перевозку грунта следует применять коэффициенты, приведенные в гр.2 приложения 2. При перевозке грунта на расстояние свыше 2 км указанные коэффициенты применять не следует.

В тех случаях, когда грунт перемещается автосамосвалами с проездом через несколько самостоятельно действующих переездов (на подходах к узлам и станциям, при переездах через внутризаводские пути и т.д.), размер поправочного коэффициента, учитывающего простой транспортных средств, устанавливается индивидуально с учетом местных условий. В случае уширения выемок под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути к затратам труда рабочих, оплате труда рабочих и к стоимости эксплуатации машин в забое и на отвале следует применять коэффициенты раздела 3 технической части, а затраты по перевозке грунта, исчисленные по расценкам, должны учитываться с коэффициентами, приведенными в гр.2 приложения 2.

Коэффициенты, приведенные в гр.2 приложения 2 и раздела 3 технической части, распространяются только на объем нижней части разрабатываемой выемки, находящейся от проектной отметки бровки полотна не ниже 4,5 м. При уширении выемок в скальных грунтах коэффициенты применяются на полный объем разрабатываемого грунта. При устройстве насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, коэффициенты гр.2 приложения 2 и раздела 3 технической части применяются на объем верхней части насыпи, находящейся ниже проектной отметки полотна до 0,75 м и не далее 12 м от оси действующего пути.

1.15. При перемещении грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также станционных путей, к нормам затрат труда, оплате труда и к стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в п.п.3.88-3.92 раздела 3 технической части.

1.16. Затраты на срезку недоборов грунта при его механизированной разработке следует определять:

в железнодорожных и автомобильных выемках – по расценкам табл. 01-01-049;

в котлованах под фундаменты, в котлованах и каналах гидротехнических сооружений и других выемках – по соответствующим расценкам настоящего сборника в зависимости от способов производства работ, определяемых проектом.

1.17. В расценках табл. с 01-01-055 по 01-01-077 на рытье и засыпку траншей для магистральных трубопроводов предусмотрено выполнение работ в условиях равнинного и холмистого рельефа местности с учетом переходов трубопроводов через балки и овраги (сухие и с ручьями).

Расценки табл. с 01-01-055 по 01-01-077 приведены для средней глубины траншеи в зависимости от диаметра и с учетом изменения глубины траншеи на каждые 0,2 м.

В случае, когда глубина траншеи по проекту отличается от принятой (меньше средней глубины) поправку на изменение глубины следует учитывать только один раз или определять затраты на разработку грунта при меньшей глубине траншеи по расценкам табл. 01-01-002, 01-01-003.

1.18. Уширение траншей для балластировки трубопроводов или закрепления их анкерными устройствами на обводненных или затопляемых участках трассы предусмотрено расценками табл. с 01-01-068 по 01-01-077.

1.19. Затраты при обратной засыпке грунта в траншеи при работе экскаваторов со сваей на заболоченных и обводненных участках трассы следует определять по расценкам табл. 01-01-078 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.93 раздела 3 технической части.

1.20. В расценках табл. с 01-01-081 по 01-01-085 предусмотрено выполнение работ на продольных уклонах до 15 градусов. При работе экскаваторов на уклонах более 15 градусов следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.94-3.97 раздела 3 технической части и добавлять бульдозеры для анкеровки по норме времени экскаваторов с учетом указанных коэффициентов.

1.21. Расценками табл. 01-01-093 планировку дна и откосов каналов под облицовку следует учитывать в соответствии с проектом.

1.22. В расценках табл. 01-01-093 предусмотрена следующая глубина каналов: для экскаваторов с ковшом вместимостью 0,65 м^3 – 4 м; для экскаваторов вместимостью 1 м^3 – 6 м; для экскаваторов с ковшом вместимостью 2,5 м^3 – 8 м. При глубине каналов более указанной следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.99 раздела 3 технической части.

1.23. При уширении и углублении действующих каналов (реконструкция) и углублении и расчистке русел рек водоприемников, а также при очистке от наносов (в грунтах 1 и 2 группы) к расценкам и табл. 01-01-093 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.101-3.103 раздела 3 технической части.

1.24. Уборка срезанного грунта в расценках табл. 01-01-108 и 01-01-111 не предусмотрена и в случае необходимости должна определяться по соответствующим расценкам в зависимости от способа производства работ.

1.25. Расценками табл. 01-01-109 и 01-01-110 предусмотрена планировка откосов экскаваторами с увеличенным ковшом вместимостью 0,8 м^3 или с ковшом-планировщиком вместимостью 0,65 м^3.

1.26. Расценки табл. 01-01-116, и расценки 1, 10 табл. 01-02-123 предусматривают работу механизмов (агрегатов) при одном проходе. При необходимости дополнительного прохода механизмов расценки следует увеличивать пропорционально количеству проходов.

1.27. Расценками табл. 01-01-112 предусмотрена планировка орошаемых площадей «бескулисным» способом. При планировке орошаемых площадей «кулисным» способом к расценкам указанной табл. следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.104-3.106 раздела 3 технической части.

1.28. Затраты на разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует нормировать: при работе экскаваторов по расценкам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов – по тем же группам грунтов.

1.29. При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по их разрушению или удалению за пределы площадки. Под негабаритными грузами в данном случае рассматриваются валуны, камни, куски скального грунта, наибольший размер которых превышает:

- 2/3 ширины ковша – для экскаваторов, оборудованных обратной лопатой или оборудованием прямого копания;
- 1/2 ширины ковша – для экскаваторов, оборудованных драглайном;
- 2/3 наибольшей конструктивной глубины копания – для скреперов;
- 1/2 высоты отвала – для бульдозеров и грейдеров;
- 1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной грузоподъемности – для транспортных средств;
- 3/4 меньшей стороны приемного отверстия – для дробилки;
- 30 см – при разработке вручную с удалением подъемными кранами.

1.30. Распределение грунтов по группам при разработке их гидромеханизированным способом приведено (справочно) в приложении 3 и 4.

1.31. Расценками предусматривается разработка грунтов 2 группы. При разработке грунтов других групп к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.130-3.137 раздела 3 технической части.

1.32. В расценках табл. с 01-01-144 по 01-01-147 не учтены потери грунта при его разработке, транспортировании и укладке. Размер этих потерь следует устанавливать в проекте в соответствии с п. 2.29 и применять к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 коэффициенты, приведенные в п.п. 3.138-3.142 раздела 3 технической части.

1.33. Выбор состава установок и машин для гидромеханизации, их производительности и напора следует производить в соответствии с проектными данными применительно к номенклатуре машин гидромеханизации.

1.34. В расценках табл. 01-01-144, 01-01-147 предусмотрены забои высотой от 5 до 15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к расценкам табл. 01-01-144, 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.143, 3.144 раздела 3 технической части. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку забоя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по примечанию к приложению 3.

1.35. В расценках табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена общая высота подводного и надводного забоев для земснарядов производительностью, м³/ч, грунта:

- 80 более 2,4 м;
- 140 и 200 более 3,2 м;
- 400 более 4,8 м;
- 600 более 6,4 м.

При меньшей высоте забоя к расценкам табл. 01-01-145, 01-01-146 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.145, 3.146 раздела 3 технической части.

1.36. Расценками табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена укладка грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью менее 200 м³/ч – послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня; производительностью 200 м³/ч и более – безэстакадным способом. При укладке грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью 200 м³/ч и более – другими способами, к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.147 таблицы 1 раздела 3 технической части.

1.37. В расценках табл. с 01-01-144 по 01-01-147 предусмотрено снабжение электроэнергией гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки от постоянных источников (приложение 4).

При работе этих машин и установок в комплексе с передвижными дизельными электростанциями к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.148 раздела 3 технической части.

1.38. При разработке грунта в профилированных выемках к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.149 раздела 3 технической части. Отнесение выемок к профильным устанавливается проектом в зависимости от назначения сооружения, технологии производства работ.

1.39. Расценками табл. 01-01-144, 01-01-145 предусмотрена разработка и транспортирование грунта без применения землесосных станций перекачки.

При работе с землесосными станциями перекачки к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.150-3.152 таблицы 3 технической части.

1.40. В расценках табл. 01-01-144, 01-01-145 предусмотрена укладка грунта в земляное сооружение заданного профиля.

При укладке грунта в отвалы, штабели, под воду, односторонем намыве, свободными или плавными откосами к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.153-3.157 раздела 3 технической части.

1.41. При намыве земляного полотна второго железнодорожного пути (уширение автодороги) к расценкам табл. с 01-01-141 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.158, 3.159 раздела 3 технической части.

1.42. При добыче грунта гасечникового, гравийного и песчаного с укладкой его в штабель для нужд подсобного производства к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.160 раздела 3 технической части.

1.43. При разработке грунта в засоренных выемках и карьерах, вызывающих простои машин и установок гидромеханизации более 5 % продолжительности рабочей смены, к расценкам, табл. с 01-01-144 по 01-01-148, 01-01-160 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.161-3.165 раздела 3 технической части. Время простоя из-за засоренности забоя определяется в процентах, исходя из отношения общего времени простоя по этой причине к общему времени рабочих смен за соответствующий период работы без учета целосменных простоев машин и установок гидромеханизации.

При засоренности обводненных карьеров взрывоопасными предметами к расценкам табл. с 01-01-144 по 01-01-147, 01-01-160 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.166 раздела 3 технической части.

1.44. Затраты на вспомогательные работы и укладку трубопроводов для гидромеханизации следует определять по расценкам табл. с 01-01-149 по 01-01-155.

1.45. При первичной укладке проектное количество труб, фасонных частей, арматуры и 50 % поковок и болтов подлежит возврату по окончании гидромеханизированных работ на каждом строительстве или сооружении по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке к месту складирования.

Перекладку труб с одного сооружения на другое на одном и том же строительстве следует учитывать по расценкам табл. с 01-01-151 по 01-01-155 с исключением (после начисления накладных расходов и плановых накоплений) расхода труб, фасонных частей, арматуры и 50 % поковок и болтов.

1.46. При продолжительности выполнения гидромеханизированных работ на объекте, превышающей нормативный срок службы труб, приведенный в приложении 6, следует, если это предусмотрено в проекте, учитывать полную или частичную повторную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат расхода труб следует определять в соответствии с п. 1.45.

1.47. При транспортировании по трубам абразивного грунта, вызывающего повышенный против расценки износ труб, следует учитывать, если это предусмотрено в проекте, повторную полную или частичную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат труб первичной и последующих укладок следует принимать в размере 65 % затрат на ремонт и износ, приведенных в табл. с 01-01-144 по 01-01-147, на объем работ, предусмотренных проектом.

Размер и порядок расчета по возврату труб при укладке дюкеров устанавливается по проектным данным.

1.48. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, к расценкам выработки табл. 01-01-145, 01-01-146 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.167 раздела 3 технической части.

1.49. При работе земснарядов в едином технологическом потоке совместно с гидравлической установкой к расценкам табл. с 01-01-145 по 01-01-148 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.168 раздела 3 технической части.

1.50. В расценках табл. 01-01-148 предусмотрена разработка грунта при глубине разрабатываемого слоя от 0,5 до 0,7 м, высоте выброса до 2 м, транспортировании пульпы до 50 м и ширине прорези более 10 м. При других значениях следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.169-3.178 раздела 3 технической части.

1.51. В расценках табл. с 01-01-144 по 01-01-148 предусмотрено использование машин и установок гидромеханизации в календарном году в течение 4000 рабочих часов.

Если проектом предусмотрено другое количество часов использования машин и установок гидромеханизации в календарном году, то к расценкам табл. с 01-01-145 по 01-01-148 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.216-3.223 раздела 3 технической части.

1.52. В расценках предусмотрено возведение насыпей на болотах глубиной не менее 0,5 м следующих типов: 1 - болота, заполненные до дна торфом устойчивой консистенции; 2 – болота, заполненные до дна торфом неустойчивой консистенции, скрытым под растительно-корневым покровом; 3 – болота, заполненные болотным илом и водой с торфяной коркой или без нее.

1.53. Затраты на работы по очистке торфоприемников от наплывающего торфа следует определять по расценке 4 табл. 01-02-017.

1.54. В расценках табл. 01-02-039 и 01-02-040 учтено применение готового дерна и растительной земли, заготовку и доставку к месту работ которых следует определять дополнительно.

1.55. Расценки на разработку, выполняемую вручную при послойном залегании грунтов, следует принимать для каждой группы грунтов, исходя из полной проектной глубины разработки.

Например, требуется вырыть вручную траншею глубиной 3 м, в которой грунт I группы залегает до глубины 1 м от поверхности, а грунт 3 группы – от 1,01 до 3 м, в этом случае разработку грунта как I так и 3 группы следует учитывать по расценкам таблиц, предусматривающим глубину разработки до 3 м.

1.56. Для определения затрат на ручную разработку ранее разрыхленных не слежавшихся грунтов 2-4 группы следует применять расценки на одну группу ниже, а для грунтов 5-7 группы – расценки 4 группы.

1.57. При определении затрат на доработку вручную котлованов и траншей, разработанных механизированным способом, следует руководствоваться п. 3.187 раздела 3 технической части.

1.58. В расценках табл. 01-02-066 и 01-02-067 на устройство креплений стенок траншей к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым – глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

1.59. Расценки на разработку скального грунта отбойными молотками (табл. 01-02-065) следует применять в случаях, когда не допускается производство взрывных работ.

1.60. При погрузке вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 01-02-060, 01-02-093) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять по п. 3.213, 3.214 раздела 3 технической части.

1.61. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными мелкомерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м следует определять по расценкам для 3 группы грунтов табл. С 01-01-033 по 01-01-035, 01-01-087 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.79 раздела 3 технической части.

1.62. В расценках табл. 01-02-087 предусмотрена средняя плотность рыхлого снега до 200 кг/м^3 и плотного снега до 400 кг/м^3.

1.63. При погрузке вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 01-02-093) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять по п.п. 3.213, 3.214 раздела 3 технической части.

1.64. Расценки на валку и корчевку леса, корчевку пней и расчистку площадей и трасс от леса, кустарника и мелколесья (табл. с 01-02-099 по 01-02-123) следует применять только при производстве этих работ на строительстве силами строительно-монтажных организаций.

1.65. В КРЕР табл. 01-02-099, 01-02-101 предусмотрены валка деревьев и разделка древесины мягких (осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха) и твердых (дуб, бук, граб, клен, ясень) пород, а также лиственницы.

1.66. Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника, приведены в приложении 7.

1.67. Для определения объема древесины, получаемой при валке леса, следует руководствоваться лесотаксационными данными.

При отсутствии лесотаксационных данных объем древесины, получаемый с 1 га леса различной густоты и крупности, принимать по приложению 8.

1.68. Необходимость разделки древесины, полученной от валки леса и устройства разделочных площадок, устанавливается проектом. Затраты по расчистке от леса и кустарника мест, отведенных под разделочные площадки, когда последние не могут быть размещены на расчищаемой просеке, следует включать в объем работ по лесоочистке.

1.69. Расценки предусматривают весь комплекс работ по сборке, погружению, установке, извлечению и разборке иглофильтров и эжекторных водоподъемников длиной от 4 до 30 м с прокладкой водовода и

эксплуатацией насоса для подачи воды при гидропогружении иглофильтров и обсадных труб, а также монтажу и демонтажу всасывающего коллектора.

1.70. Расценки предусматривают гидравлическое погружение легких иглофильтров и обсадных труб в грунты 2 и 3 группы согласно приложению 9.

При гидропогружении легких иглофильтров и обсадных труб в грунтах 3 группы следует дополнительно учитывать затраты на эксплуатацию передвижных компрессоров, принимая время их работы равным времени работы насосов, предусмотренных для гидравлического погружения КРЕР сборника 01.

1.71. Гидропогружение и установка легких иглофильтров в скважины длиной до 4 м выполняется вручную.

Гидропогружение обсадных труб длиной 4 и 7 м, иглофильтров длиной до 7 м и установка иглофильтров длиной до 7 м в готовую скважину предусматривается с помощью бурового станка УГБ-50м. Этим же станком предусмотрено и извлечение иглофильтров длиной до 4 и 7 м.

1.72. В расценках принята установка и извлечение эжекторов с помощью автомобильного крана.

1.73. Бурение скважин с креплением или без крепления обсадными трубами для установки в них иглофильтров следует учитывать дополнительно.

1.74. Расход легких иглофильтров в процессе их погружения, эксплуатации и извлечения ip) следует определять по формуле:

$$\mathbf{P = \frac{(1,2 \times K \times H \times B)}{12}},$$

где 1.2 – коэффициент, учитывающий время на погружение, извлечение и транспортировку иглофильтров;

К – количество иглофильтров, предусмотренное проектом;

Н – годовая норма износа иглофильтров, принимаемая равной 0,7;

В – продолжительность работ иглофильтров на одном месте, предусмотренная проектом (в месяцах).

1.75. Затраты по эксплуатации насосов иглофильтров и эжекторных установок, эксплуатации эжекторов в зависимости от количества, типа и времени их работы следует определять по проектным данным.

1.76. Затраты на земляные работы по устройству берм и площадок для размещения водопонизительных установок следует определять по соответствующим расценкам.

1.77. Затраты на прокладку напорных и водосборных коллекторов эжекторных установок, сбросных трубопроводов легких и эжекторных установок принимаются по проекту.

1.78. Затраты на устройство водопонизительных скважин определяются по проектным данным.

1.79. Затраты на эксплуатацию глубинных насосов при водопонижении должны определяться исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы.

1.80. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения КЕР, приведены в разделе 3 технической части.

1.81. В расценках табл. 01-01-053 учтен расход грунта в уплотненном состоянии.

2. Правила исчисления объемов работ

2.0. Правила исчисления объемов работ при использовании КРЕР сборника 01 «Земляные работы».

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных сметными нормами и разновидностью грунтов по трудности разработки согласно приложению 1.

При разработке мерзлых грунтов и скальных грунтов в траншеях бульдозером с клином с предварительным рыхлением грунтов клыком, размеры траншей по дну следует определять из учета ширины ножа бульдозера, задействованного на рыхлении грунта.

Объем котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует определять при глубине выемки и крутизне откосов по приложению 9.

При определении объемов работ по разработке грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, объемов грунта, подлежащего вывозке за пределы котлованов, либо траншей, размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и подготовку и других работ, выполняемых при выемке, а также возможности перемещения людей в шахте. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.

2.2. Объем работ по устройству въездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также уширению насыпей для разворота автомашин при отсыпке на болотах следует определять по проекту.

2.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.

В составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой грунта в кавальеры (табл. 01-01-042) учтена частичная перекидка грунта. В случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора – для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются по проектным данным дополнительно.

2.4. Объем сливной призмы и кюветов железнодорожной выемки определяется количеством грунта выемки ниже уровня, проходящего на расстоянии 10 см над верхом сливной призмы.

2.5. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м – для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м – для песков пылеватых и супесей и на 1 м – для суглинков, глин и песчаных грунтов.

2.6. Глубину котлованов или траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, колонн, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями следует принимать по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего пола под полы.

Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной планировке, глубину выемок следует исчислять от красных отметок.

2.7. Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности чертой отметки земли.

Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной части фундаментов.

2.8. Глубина котлованов и траншей, исчисленная согласно указаниям п.п. 2.6 и 2.7 должна быть уменьшена на толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.

2.9. Ширину по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для укладки трубопроводов, размеры приямков для монтажа трубопроводов, а также крутизну откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений, следует принимать в соответствии с техническими требованиями.

2.10. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на месте, следует принимать по количеству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техническими подпольями, колодцами, камерами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями.

2.11. Дальность перемещения грунта следует принимать: при работе скреперов – равной половине всего пути (в оба конца) за один цикл; при работе бульдозеров – расстоянию между центрами тяжести выемки и насыпи (отвала).

2.12. Объем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсыпки насыпей (кроме насыпей гидротехнических), следует определять по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земляные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности.

2.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения.

При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности - 1,12; свыше 0,92 – 1,18.

Если дренирующий грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5 т/м^3, в этом случае потребный объем грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи.

2.14. Объем работ по рытью и засыпке траншей для магистральных трубопроводов следует определять по длине трубопроводов с учетом переходов через овраги и балки (сухие и с ручьями) без вычета участков, занимаемых арматурой и фасонными частями.

2.15. При разработке грунта в районах распространения вечномерзлых грунтов в летних условиях объем немерзлого и мерзлого грунтов подсчитывается раздельно в соответствии с проектными данными.

2.16. Объем мерзлого разрыхленного грунта, отсыпаемого в насыпь, следует исчислять с приведением его к плотности естественного залегания делением на соответствующий коэффициент разрыхления по группам грунтов: 1 м и 2 м – 1,5; 3 м – 1,4.

2.17. В расценках табл. 01-02-017 учтены особенности работы экскаватора при черпании грунта из-под воды. Затраты на устройство и содержание сланей следует учитывать дополнительно по табл. 01-01-017.

2.18. Число циклов обкатки и объем контрольного бурения насыпей на болотах определяются по проектным данным.

2.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху 11 м и менее следует определять с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициентами к профильному объему насыпи, приведенными в таблице 3 технической части.

2.20. В расценках табл. 01-02-019 учтено перемещение грунта для отсыпки всего объема насыпи в пределах болота, включая и надводную часть, а также содержание земляных дорог. На участках, где нет земляной дороги на сланях (при перемещении по отсыпаемой насыпи или грунтовой дороге без сланей), нормы расхода бревен строительных исключаются.

2.21. При планировке дна и откосов каналов, гребня и откосов насыпи вручную расценками табл. 01-01-011 предусмотрена средняя толщина слоя срезки 0,1 м.

2.22. Объем работ по открытию и закрытию «кулис» (табл. 01-01-122) определяется независимо от объема срезаемого и перемещаемого при планировке грунта.

2.23. Расценки табл. с 01-02-001 по 01-02-003 даны в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа проходов катков и тракторов по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый последующий проход. Число проходов катков и тракторов принимается по проекту.

2.24. Расценки с 01-02-027-04 по 01-02-027-07 – планировка площадей ручным способом следует применять при объемах работ до 3000 м³ и в стесненных условиях, затрудняющих работу машин.

2.25. При необходимости дополнительного полива в засушливых районах откосов земляных сооружений, засеянных травами, расценку 01-02-041-01 следует увеличивать пропорционально числу поливов.

2.26. Расценки с 01-02-062-01 по 01-02-062-04, с 01-02-062-09 по 01-02-062-12 предусматривают рытье траншей под путями в поперечном направлении и распространяются на всю длину траншей, включая междупутья и откосы насыпи.

Расценки с 01-02-062-05 по 01-02-062-08 должны применяться только в тех случаях, когда грунт из траншеи не может быть размещен в междупутье. При производстве работ в условиях, не требующих отвозки вынутого из траншей грунта, должны применяться расценки на разработку траншей в обычных условиях.

2.27. В расценках табл. 01-02-101 предусмотрена разделка древесины с заготовкой дров. При разделке древесины без заготовки дров к расценкам указанной таблицы следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.213 таблицы 1 раздела 3 технической части.

2.28. Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, принимаются:

а) при укладке грунта в отвалы – по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов.

б) при укладке грунта в сооружение или в штабель – по проектному объему земляного сооружения или штабеля с учетом общих потерь грунта. При намыве первого слоя (яруса) со свободными или пляжными

откосами, на заболоченных или затопленных территориях, насыпей с откосами, подлежащими креплению, в других случаях следует учитывать объем грунта, намытого за пределы проектного профиля, используемого в отдельных случаях для устройства обвалования, оснований под трубопроводы, насыпей подъездных автодорог и технологического упирания грейфа. В этом случае намытый за пределы проектного профиля грунт следует учитывать в проектно-сметной документации с отнесением этих затрат к проектному объему земляного сооружения или штабеля:

а) при укладке грунта в ковш-накопитель (при работе с разрывом технологического цикла) – по объему грунта, укладываемому в ковш-накопитель.

Объем грунта для намыва земляных сооружений, доставляемого средствами речного флота из подводного карьера, следует принимать на 12 % больше проектного объема сооружения и с учетом потерь грунта, определяемых в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.29.

2.29. Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема грунта, разработанного в карьере и проектного объема насыпи штабеля), устанавливаются по проектным данным в соответствии с действующими нормативными документами на возведение земляных сооружений и могут складываться из следующих потерь: на обогащение грунта карьера (при сбросе мелких частиц вместе с водой), на унос грунта течением и волнением воды, на унос грунта ветром, потери при транспортировании пульпы, на вынос грунта за пределы профильного сооружения или штабеля фильтрационной водой, перемывы, допускаемые расценками.

Размеры этих потерь определяются в процентах от проектного объема сооружения или штабеля:

а) потери на обогащение грунта карьера – при необходимости его обогащения в соответствии с нормативными документами на возведение земляного сооружения и технологией намыва, следует устанавливать в проекте в зависимости от качества грунта карьера. При обогащении грунта до подачи пульпы на карту намывочного сооружения к установленному в проекте размеру потерь грунта на обогащение следует дополнительно учитывать потери на сброс грунта с водой в процессе намыва сооружения или штабеля;

б) потери грунта при сбросе вместе с водой через водосбросные сооружения в процессе намыва насыпей, при отсутствии требований на обогащение грунта, следует принимать согласно средневзвешенному гранулометрическому составу грунта карьера из расчета сброса фракций от 0,05 до 0,01 мм– 20 % и фракции менее 0,01 мм – 100 %. Размер этих потерь при отсутствии проектных данных следует принимать не менее 3 %. При использовании пылеватых песков и супесей граничная крупность частиц, сбрасываемых с водой, а также их количественное содержание устанавливается Проектом,

в) потери на унос грунта течением и волнением воды при намыве подводной части насыпи, а также при намыве пойменных насыпей в период подтопления следует определять в проекте в зависимости от направления и скорости течения воды, волнового режима и гранулометрического состава грунта (при отсутствии данных ориентировочно следует принимать 1 % – 2 %). При намыве под воду к потерям грунта следует отнести все фракции грунта менее 0,05 мм.

г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следует принимать в размере 0,25 %;

д) потери на вынос грунта фильтрационной водой за пределы проектного профиля следует принимать в размере 0,5 % для крупного и средней крупности песка и 1 % для мелкого и пылеватого песка;

При работе землесосных снарядов с разорванным технологическим циклом через ковши-накопители потери грунта определяются для каждого землесосного снаряда отдельно с учетом потерь грунта в каждом ковше-накопителе.

3. Коэффициенты к расценкам

Таблица 1

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (расценок)	Коэффициенты		
			к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
	Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе:				
	на гидроэнергетическом строительстве				
3.1.		01-01-002+01-01-004, 01-01-031 (01-04, 09-12), 01-01-034 (01-03, 07-09)	-	1	-
3.2.		01-01-012+01-01-014	-	1	-
3.3.		01-01-016, 01-01-030 (05-08, 13-16), 01-01-033 (04-06, 10-12), 01-01-036 (02)	-	1	-
3.4.		01-01-030 (01-04, 09-12), 01-01-033 (01-03, 07-09), 01-01-036 (1)	-	0,95	-
3.5.		01-01-031 (05-08, 13-16), 01-01-034 (04-06, 10-12)	-	0,94	-
3.6		01-01-032 (01-04, 09-12), 01-01-035 (01-03, 07-09), 01-01-036 (3)	-	0,94	-
3.7.		01-01-032 (05-08, 13-16), 01-01-035 (04-06, 10-12), 01-01-036 (04)	-	1	-
	на сооружении магистральных трубопроводов				
3.8.		01-01-002 (13-18)	-	1,2	-
3.9.		01-01-003 (04-06)	-	1,06	-
3.10.		01-01-003 (07-12), 01-03-302 (04-06)	-	1,06	-
3.11.		01-01-003 (13-18)	-	1,05	-
3.12.		01-01-012 (13-18)	-	1,18	-
3.13.		01-01-013 (01-06)	-	1,06	-
3.14.		01-01-013 (07-12)	-	1,06	-
3.15.		01-01-013 (13-18)	-	1,06	-
3.16.		01-01-031 (01-04, 09-12), 01-01-034 (01-03, 07-09)	-	1	-
3.17.		01-01-030 (01-04, 09-12), 01-01-033 (01-03, 07-09), 01-01-036 (01)	-	1	-
3.18.		01-01-031 (05-08, 13-16), 01-01-034 (04-06, 10-12),	-	1	-
3.19.		01-01-032 (01-04, 09-12), 01-01-035 (01-03, 07-09), 01-01-036 (03)	-	1	-
	на водохозяйственном строительстве				
3.20.		01-01-002 (13-18), 01-01-012 (13-18)	-	1,03	-
3.21.		01-01-003 (01-06)	-	1,06	-

3.22.		01-01-003 (07-12)	-	1,06	-
3.23.		01-01-003 (13-18)	-	1,06	-
3.24.		01-01-004 (01-03)	-	0,97	-
3.25.		01-01-004 (04-06), 01-01-014 (04-06)	-	1,05	-
3.26.		01-01-013 (01-06)	-	1,06	-
3.27.		01-01-013 (07-12)	-	1,06	-
3.28.		01-01-013 (13-18)	-	0,95	-
3.29.		01-01-014 (01-03)	-	0,99	-
3.30.		01-01-016, 01-01-030	-	1,06	-
3.31.		01-01-031 (1-4, 9-12)	-	1,06	-
3.32.		01-01-031 (5-8, 13-18)	-	1,06	-
3.33.	Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах I группы	01-01-002 (07, 13), 01-01-003 (01, 07, 13), 01-01-004 (01), 01-01-012 (07, 13), 01-01-013 (01, 07, 13), 01-01-014 (01)	1,25	1,25	-
3.34.	То же, в грунтах 2 группы	01-01-002 (08, 14), 01-01-003 (02, 08, 14), 01-01-004 (02), 01-01-012 (08, 14), 01-01-013 (02, 08, 14), 01-01-014 (02)	1,45	1,45	-
3.35.	Устройство траншей под многониточные трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	01-01-003, 01-01-004, 01-01-006, 01-01-013, 01-01-014, 01-01-022, 01-01-058, 01-01-059	1,2	1,2	-
3.36.	Устройство траншей прямоугольного сечения	01-01-003, 01-01-004,01-01-006, 01-01-013, 01-01-014, 01-01-022, 01-01-058, 01-01-059	1,25	1,25	-
3.37.	Разработка грунта экскаваторами в котлованах:				
3.37.1.	- при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2;	01-01-013	1,2	1,2	-
3.37.2.	- при объеме котлована до 3000 м^3 в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы;	01-01-006÷01-01-008, 01-01-018÷01-01-020, 01-01-013	1,2	1,2	-
3.37.3.	- при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади	01-01-006÷01-01-008, 01-01-018÷01-01-021, 01-01-013	1,2	1,2	-

	Разработка траншей траншейными роторными экскаваторами глубиной:				
3.37.	св.1,4 до 2,2 м	01-01-005 (01-04)	-	0,87	-
3.38.	св.1,3 до 1,8 м	01-01-005 (05-08)	-	0,92	-
3.39.	св 1,4 до 2 м	01-01-005 (09-16)	-	0,88	-
3.40.	св.2,2 до 3 м	01-01-005 (01-04)	-	0,75	-
3.41.	св 1,8 до 2,2 м	01-01-005 (05-08)	-	0,77	-
3.42.	св.2 до 2,5 м	01-01-005 (09-16)	-	0,77	-
3.43.	Разработка грунта экскаваторами с прямой лопатой в отвал (затраты бульдозеров и расход щебня из норм исключаются).	01-01-011 (01-06)	0,81	0,81	-
3.45.	То же	01-01-011 (07-18)	0,81	0,81	-
3.46.	Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп)	01-01-001 : 01-01-004, 01-01-011 : 01-01-014, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-049, 01-01-006÷01-01-010, 01-01-018÷01-01-022	1,1	1,1	-
3.47.	То же, многоковшовых и драглайнщиков	01-01-005, 01-01-131 : 01-01-135	1,25	1,25	-
3.48.	Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям	01-01-001÷01-01-005, 01-01-011÷01-01-014, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-010, 01-01-049, 01-01-006÷01-01-008, 01-01-018÷01-01-021	1,2	1,2	-
3.49.	То же, в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов	01-01-001 : 01-01-005, 01-01-011÷01-01-014, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-010, 01-01-049, 01-01-006÷01-01-008, 01-01-018÷01-01-021	1,1	1,1	-
3.50.	Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	01-01-001÷01-01-005, 01-01-011÷01-01-014, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-049, 01-01-010, 01-01-006÷01-01-008, 01-01-018÷01-01-021	1,32	1,32	-
3.51.	То же, при подошве из прочих грунтов	01-01-001÷01-01-005, 01-01-011÷01-01-014, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-049, 01-01-010, 01-01-006÷01-01-008, 01-01-018÷01-01-021	1,21	1,21	-
3.52.	Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковшей или на каток и ленту транспортера многоковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы при глинистых грунтах	01-01-005, 01-01-131÷01-01-135	1,5	1,5	-
3.53.	То же, при прочих грунтах	01-01-005, 01-01-131÷01-01-135	1,38	1,38	-
	Примечание: для обеспечения передвижения экскаваторов и				

	автосамосвалов в забоях с мокрой подошвой, помимо коэффициентов, приведенных в п.п. 48-53 настоящей таблицы, следует дополнительно учитывать по табл. 01-01-017 затраты на устройство и сооружение щитов и станей.				
3.54.	Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	01-01-002; 01-01-004, 01-01-006÷01-01-010	1,1	1,1	-
3.55.	То же, при глубине воды до 2 м	01-01-002÷01-01-004, 01-01-006÷01-01-010	1,25	1,25	-
3.56.	То же, при глубине воды до 4 м	01-01-002÷01-01-004, 01-01-006÷01-01-010	1,4	1,4	-
3.57.	То же, при глубине воды более 4 м	01-01-002÷01-01-004, 01-01-006÷01-01-010	1,7	1,7	-
	Примечание. При разработке грунта из-под воды коэффициенты, приведенные в п.п. 46, 50, 51 настоящей таблицы, не должны применяться.				
3.58.	Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды в грунтах 1 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	01-01-002 (07, 13), 01-01-003 (01, 07, 13), 01-01-004 (01), 01-01-012 (07, 13), 01-01-013 (01, 07, 13), 01-01-014 (01)	1,38	1,38	-
3.59.	То же, при глубине воды до 2 м	01-01-002 (07, 13), 01-01-003 (01, 07, 13), 01-01-004 (01), 01-01-012 (07, 13), 01-01-013 (01, 07, 13), 01-01-014 (01)	1,56	1,56	-
3.60.	То же, при глубине воды до 4 м	01-01-002 (07, 13), 01-01-003 (01, 07, 13), 01-01-004 (01), 01-01-012 (07, 13), 01-01-013 (01, 07, 13), 01-01-014 (01)	1,75	1,75	-
3.61.	То же, при глубине воды более 4 м	01-01-002 (07, 13), 01-01-003 (01, 07, 13), 01-01-004 (01), 01-01-012 (07, 13), 01-01-013 (01, 07, 13), 01-01-014 (01)	2,12	2,12	-
3.62.	Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, в грунтах 2 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	01-01-002 (08, 14), 01-01-003 (02, 08, 14), 01-01-004 (02), 01-01-012 (08, 14), 01-01-013 (02, 08, 14), 01-01-014 (02)	1,6	1,6	-
3.63.	То же, при глубине воды до 2 м	01-01-002 (08, 14), 01-01-003 (02, 08, 14), 01-01-004 (02), 01-01-012 (08, 14), 01-01-013 (02, 08, 14), 01-01-014 (02)	1,81	1,81	-
3.64.	То же, при глубине воды до 4 м	01-01-002 (08, 14), 01-01-003 (02, 08, 14), 01-01-004 (02), 01-01-012 (08, 14),	2,02	2,03	-

		01-01-013 (02, 08, 14), 01-01-014 (02)			
3.65.	То же, при глубине воды более 4 м	01-01-002 (08, 14), 01-01-003 (02, 08, 14), 01-01-004 (02), 01-01-012 (08, 14), 01-01-013 (02, 08, 14), 01-01-014 (02)	2,46	2,46	-
3.66.	Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего каменного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора	01-01-003, 01-01-004, 01-01-013, 01-01-014, 01-01-006-01-01-010, 01-01-018-01-01-022	1,2	1,2	-
3.67.	Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов I группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м³ при работе в отвал	01-01-002 (02, 08, 14), 01-01-003 (02, 08), 01-01-008 (02), 01-01-009 (02, 08), 01-01-010 (02, 08, 14, 20, 26), 01-01-058 (02), 01-01-059 (02), 01-01-060 (02), 01-01-061 (02), 01-01-062 (02), 01-01-063 (02), 01-01-064 (02), 01-01-065 (02), 01-01-066 (02), 01-01-067 (2)	1,15	1,15	-
3.68	То же, 2 группы	01-01-002 (03, 09, 15), 01-01-003 (03, 09), 01-01-008 (03, 09), 01-01-009 (03, 09), 01-01-010 (03, 09, 15, 21, 27), 01-01-058 (03), 01-01-059 (03), 01-01-060 (03), 01-01-061 (03), 01-01-062 (03), 01-01-063 (03), 01-01-064 (03), 01-01-065 (03), 01-01-066 (03), 01-01-067 (03)	1,2	1,2	-
3.69.	То же, 3 группы	01-01-002 (04, 10, 16), 01-01-003 (04, 10), 01-01-008 (04, 10), 01-01-009 (04, 10), 01-01-010 (04, 10, 16, 22, 28), 01-01-058 (04), 01-01-059 (04), 01-01-060 (04), 01-01-061 (04), 01-01-062 (04), 01-01-063 (04), 01-01-064 (04), 01-01-065 (04),	1,3	1,3	-

		01-01-066 (04), 01-01-067 (01)			
3.70.	Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов I группы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м³ с погрузкой на автосамосвалы	01-01-012 (02, 08, 14, 20, 26, 32), 01-01-013 (02, 08, 20, 26), 01-01-020 (02), 01-01-021 (02, 08), 01-01-022 (02, 08)	1,2	1,2	-
3.71.	То же, 2 группы	01-01-012 (03, 09, 15, 21, 27, 33), 01-01-013 (03, 09, 21, 27), 01-01-020 (03), 01-01-021 (03, 09), 01-01-022 (03, 09)	1,3	1,3	-
3.72.	То же, 3 группы	01-01-012 (04, 10, 16, 22, 28, 34), 01-01-013 (04, 10, 22, 28), 01-01-020 (04), 01-01-021 (04, 10), 01-01-022 (04, 10)	1,4	1,4	-
3.73.	Разработка скреперами прицепными и самоходными сухих сыпучих (барханных и дюнных) песков и сухих пылеватых лессовидных суглинков	01-01-023 (02, 04, 06, 08, 10, 12), 01-01-024 (02, 04, 06, 08, 10, 12)	0,6	1,12	-
3.74.	То же	01-01-023 (14, 16, 18, 20, 22, 24)	0,6	1,30	-
3.75.	Разработка грунта бульдозерами и скреперами, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством наливов в сыпучих или вязких, переувлажненных грунтах	01-01-023, 01-01-024, 01-01-030÷01-01-032, 01-01-046, 01-01-086	1,25	1,15	-
3.76.	При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков	01-01-030 (01-03, 05-07), 01-01-031 (01-03, 05-07), 01-01-032 (01-03, 05-07), 01-01-086 (01-03, 05-07)	-	0,85	-
3.77.	Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 %	01-01-030÷01-01-032, 01-01-086	-	1,2	-
3.78.	То же, при подъемах св. 20 %	01-01-030÷01-01-032, 01-01-086	-	1,4	-
3.79.	Засыпка траншей и котлованов бульдозером ранее разработанными вечномерзлыми грунтами I м, 2 м, 3 м групп, а перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м	01-01-033 (3, 6, 9, 12), 01-01-034 (3, 6, 9, 12), 01-01-035 (3, 6, 9, 12), 01-01-087 (3, 6, 9, 12)	-	1,1	-
3.80.	Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам	01-01-036 (1)	-	1,34	-
3.81.	То же	01-01-036 (2, 3)	-	1,48	-
3.82	То же	01-01-036 (4), 01-01-088 (1, 2)	-	1,55	-
	Уплотнение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения				

	поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки:				
3.83.	св. 13 до 36	01-01-042÷01-01-044, 01-01-047, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-04 (2), 01-02-062	1,01	1,01	-
3.84.	св. 36 до 72	01-01-042÷01-01-044, 01-01-047, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-040 (2), 01-02-062	1,05	1,05	-
3.85.	св. 72 до 112	01-01-042÷01-01-044, 01-01-047, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-04 (2), 01-02-062	1,07	1,07	-
3.86.	св. 112 до 140	01-01-042÷01-01-044, 01-01-047, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-04 (2), 01-02-062	1,1	1,1	-
3,87	св. 140	01-01-042÷01-01-044, 01-01-047, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-04 (2), 01-02-062	1,14	1,14	-
	Транспортирование грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также станционных путей при числе поездов в сутки:				
3.88.	св. 13 до 36	01-01-043	1,15	1,15	-
3.89.	св. 36 до 72	01-01-045	1,35	1,35	-
3.90.	св. 72 до 112	01-01-047	1,5	1,5	-
3.91.	св. 112 до 140	01-01-049	1,7	1,7	-
3.92.	св. 140	01-01-048	2	2	-
3.93.	Обратная засыпка грунта в траншеи при работе экскаваторов со станей на заболоченных и обводненных участках	01-01-078	0,85	-	-
3.94	Разработка траншей на полках при продольном уклоне более 15 градусов	01-01-081	1,05	1,2	-
3.95.	То же	01-01-082	1,05	1,2	-
3.96	Устройство полок при продольном уклоне более 15 градусов	01-01-084	1,05	1,15	-
3.97.	То же	01-01-085	1,1	1,2	-
3.98.	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы	01-01-093	1,2	1,2	-
3.99.	Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами глубиной более учтенной в карман	01-01-093	1,1	1,1	-
3.100.	Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами на косогорах	01-01-093	1,15	1,15	-
3.101.	Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля	01-01-093	1,28	1,28	-

	одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал:				
3.102.	То же, с зарослями откосовок	01-01-093	1,1	1,1	-
3.103.	Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников оснокоршевыми экскаваторами.	01-01-093	1,07	1,07	-
	Планировка орошаемых площадей кулисным способом при объеме насыпи на 1 га планируемой площади, м³:				
3.104.	до 300 м³	01-01-112	1,06	1,06	-
3.105.	То же, до 900 м³	01-01-112	1,1	1,1	-
3.106.	То же, св. 900 м³	01-01-112	1,27	1,27	-
3.107.	Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков	01-01-118 01-01-120	1,15	1,15	-
3.108.	Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков в плавнях	01-01-118-01-01-120	1,25	1,25	-
3.109.	Устройство закрытого дренажа вручную из КРДрамических труб в грунтах с наличием погребенной древесины и корней крупных деревьев	01-01-129, 01-01-130	1,12	-	-
	Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп:				
3.110.	1-й, предварительно взрыхленного или разрыхленного	01-01-144	0,76	0,76	-
3.111.	1-й	01-01-144	0,85	0,85	-
3.112.	3-й	01-01-144	1,16	1,16	-
3.113	4-й	01-01-144	1,45	1,45	-
3.114.	5-й	01-01-144	1,9	1,9	-
3.115.	6-й	01-01-144	2,25	2,25	-
	Разработка грунта плавучими землесосными снарядами в грунтах групп:				
3.116.	1-й, предварительно взрыхленного или разрыхленного	01-01-145	0,7	0,7	-
3.117.	1-й	01-01-145	0,78	0,78	-
3.118.	3-й	01-01-145	1,26	1,26	-
3.119.	4-й	01-01-145	1,59	1,59	-
3.120.	5-й	01-01-145	2,04	2,04	-
3.121.	6-й	01-01-145	2,48	2,48	-
3.122.	7-й	01-01-145	2,91	2,91	-
3.123.	8-й	01-01-145	3,35	3,35	-
	Дополнительная транспортировка грунта землесосными снарядами перекачки при работе совместно с землесосными снарядами в грунтах групп.				
3.124.	1-й, предварительно взрыхленного или разрыхленного	01-01-146	0,7	0,7	-
3.125.	1-й	01-01-146	0,78	0,78	-
3.126.	3-й	01-01-146	1,26	1,26	-
3.127.	4-й	01-01-146	1,59	1,59	-

3,128.	5-й	01-01-146	2,04	2,04	-
3,129.	6-й	01-01-146	2,48	2,48	-
3,130.	7-й	01-01-146	2,91	2,91	-
3,131.	8-й	01-01-146	3,35	3,35	-
	Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидро-мониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп:				
3,132.	1-й, предварительно взрыхленного или разрыхленного	01-01-147	0,76	0,76	-
3,133.	1-й	01-01-147	0,85	0,85	-
3,134.	2-й	01-01-147	1,16	1,16	-
3,135.	4-й	01-01-147	1,45	1,45	-
3,136.	5-й	01-01-147	1,9	1,9	-
3,137.	6-й	01-01-147	2,25	2,25	-
	Потери грунта, %:				
3,138.	5	01-01-144; 01-01-147	1,05	1,05	-
3,139.	10	01-01-144-01-01-147	1,11	1,11	-
3,140.	15	01-01-144; 01-01-147	1,18	1,18	-
3,141.	20	01-01-144-01-01-147	1,25	1,25	-
3,142.	25	01-01-144-01-01-147	1,33	1,33	-
	Примечание: величина коэффициентов при других значениях потерь грунта определяется по формуле: К=1/(1-(0,0·А), где А - суммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта.				
3,143.	Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками при высоте забоя от 3 до 5 м	01-01-144, 01-01-147	1,1	1,1	-
3,144.	То же, при высоте забоя более 15 м	01-01-144, 01-01-147	0,8	0,8	-
3,145.	Разработка грунта плавучими землесосными снарядами при высоте подводного и надводного забоев в зависимости от производительности, м³/ч, в пределах:				
3,145.1.	80 1,6-2,4 м	01-01-145, 01-01-146	1,25	1,25	-
3,145.2.	140-200 2,4-3,2 м				
3,145.3.	400 3,6-4,8 м				
3,145.4.	600 4,8-6,4 м				
3,146.	То же, в пределах:				
3,146.1.	80 1,2-1,8 м	01-01-145, 01-01-146	1,67	1,67	-
3,146.2.	140-200 1,6-2,4 м				

3.146.3	400 2,4-3,6 м				
3.146.4	600 3,2-4,8 м				
3.147.	Укладка грунта послойно грунтоопорным способом и методом «набивки трубы»	01-01-144+01-01-147	1,05	1,05	-
3.148.	При работе гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки в комплексе с передвижными дизельными электростанциями	01-01-144+01-01-147	1,1	1,1	-
3.149	Разработка грунта в прибортовых выемках	01-01-144+01-01-147	1,1	1,1	-
	Разработка и транспортирование грунта при совместной работе с землесосными станциями перекачки:				
3.150.	При работе одной ступени перекачки	01-01-144+01-01-147	1,05	1,05	-
3.151.	При работе двух ступеней перекачки	01-01-144+01-01-147	1,1	1,1	-
3.152	При работе трех ступеней перекачки	01-01-144+01-01-147	1,15	1,15	-
	Примечание: целесообразность применения более двух ступеней перекачки определяется проектом.				
3.153.	Намыв грунта в отвал без устройства обвалования или в водоем	01-01-144+01-01-147	0,9	0,9	-
3.154.	Намыв грунта в подводную часть сооружения	01-01-144, 01-01-147	0,95	0,95	-
3.155	То же	01-01-145, 01-01-146	0,93	0,93	-
3.156.	Намыв грунта в отвал с устройством обвалования, в шпадель, односторонний намыв, намыв свободным или принужденным выпуском	01-01-144, 01-01-147	0,94	0,94	-
3.157.	То же	01-01-145, 01-01-146	0,93	0,93	-
3.158.	Намыв насыпей земляного полотна железнодорожного пути (автодороги) на ещем земляном полотне с существующим путем (автодорогой) в одном уровне	01-01-144+01-01-147	1,05	1,05	-
3.159.	То же, выше существующего пути (автодороги)	01-01-144+01-01-147	1,1	1,1	-
3.160.	Добыча способом гидромеханизации нерудных материалов с укладкой их в штабель	01-01-144+01-01-147	0,9	0,9	-
	Разработка грунтов в выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5 % рабочей смены, при общей				

	продолжительности остановок, %:				
3.161.	5-10	01-01-144+01-01-148, 01-01-160	1,02	1,02	-
3.162.	10-15	01-01-144+01-01-148, 01-01-160	1,05	1,05	-
3.163.	15-20	01-01-144+01-01-148, 01-01-160	1,1	1,1	-
3.164.	20-25	01-01-144+01-01-148, 01-01-160	1,15	1,15	-
3.165.	25-30	01-01-144+01-01-148, 01-01-160	1,2	1,2	-
	Примечание: продолжительность остановок машин и установок гидромеханизации из-за разрежения грунтов в карьерах и выемках следует устанавливать проектом на основании материалов инженерно-геологических изысканий и аналогов				
3.166.	Разработка грунтов в обводненных карьерах, взорванных взрывобезопасным предлогами	01-01-144+01-01-147, 01-01-160	1,2	1,2	-
3.167.	При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжекторными устройствами, при глубине забоя до 12 м	01-01-145, 01-01-146	0,95	0,95	-
3.168.	При разработке грунтов земснарядами совместно с гидравлической установкой	01-01-145-01-01-148	1,1	1,1	1,1
	Устройство каналов при глубине разрабатываемого слоя:				
3.169.	до 0,5	01-01-148	-	1,25	-
3.170.	от 0,51 до 1 м	01-01-148	-	0,9	-
3.171.	более 1 м	01-01-148	-	0,7	-
	Устройство каналов при высоте выброса грунта:				
3.172.	от 2,01 до 3 м	01-01-148	-	1,1	-
3.173.	от 3,01 до 5 м	01-01-148	-	1,25	-
3.174.	более 5 м	01-01-148	-	1,35	-
	Устройство каналов при дальности транспортирования грунта:				
3.175.	от 51 до 100 м	01-01-148	-	1,35	-
3.176.	от 101 до 150 м	01-01-148	-	1,54	-
3.177.	более 150 м	01-01-148	-	2	-
3.178	Устройство каналов при минимальной толщине прорезей и котлованов до уреза воды менее 10 м	01-01-148	-	1,1	-
3.179.	Разработка торфа с погрузкой на транспортные средства	01-02-017 (1)	1,03	1,36	-
3.180.	Планировка песчаных грунтов вручную	01-02-027 (4-7)	0,6	0,6	-
3.181	Мощение горизонтальных поверхностей	01-02-043 (1-6)	0,9	-	-
3.182.	Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами	01-02-046 (1-6), 01-02-047 (1-3)	0,9	-	-

	Разработка и обратная засыпка вручную сильно влияющего на конструкции грунта:				
3.183.	I группы	01-02-055 (1, 7), 01-02-056 (1, 7), 01-02-057 (1), 01-02-058 (1, 5), 01-02-061 (1), 01-02-063 (1)	1,1	-	-
3.184.	2 группы	01-02-055 (2, 8), 01-02-056 (2, 8), 01-02-057 (2), 01-02-058 (2, 6), 01-02-061 (2), 01-02-063 (2)	1,15	-	-
3.185.	3 группы	01-02-055 (3, 9), 01-02-056 (3, 9), 01-02-057 (3), 01-02-058 (3, 7), 01-02-061 (3), 01-02-063 (3)	1,2	-	-
3.186.	4 группы	01-02-055 (04, 10), 01-02-056 (04, 10), 01-02-05 (04), 01-02-058 (04,08), 01-02-061 (04), 01-02-063 (04)	1,25	-	-
	Примечание: коэффициенты, приведенные в графе 5 п.п. 3.183-3.186 применяются только к нормам табл. 01-02-065 и 01-02-064.				
3.187.	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	01-02-055-01-02-058	1,2	-	-
3.188.	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	01-02-055-01-02-058	1,3	-	-
3.189.	То же, от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	01-02-055-01-02-058	1,15	-	-
3.190.	То же, в местах, находящихся на расстоянии до 2 м от наружного рельса при пересечении трамвайных и железнодорожных путей без прекращения движения по ним	01-02-055-01-02-058	1,5	-	-
3.191.	Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	01-02-055-01-02-058, 01-02-063	1,2	1,2	-
3.192.	Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений	01-02-055 (01-04), 01-02-056 (01-04)	0,8	-	-
3.193.	Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений	01-02-055 (1-4, 7-10)	1,1	-	-
3.194.	Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей до 1 м и глубине до 2 м.	01-02-065	1,12	1,12	-
	Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах:				

3.195.	4р группы	01-02-065 (01)	1,4	1,4	-
3.196.	5р, 5 группы	01-02-065 (02, 03)	1,3	1,3	-
3.197.	6, 7 группы	01-02-065 (04, 05)	1,2	1,2	-
3.198.	Разрыхление мерзлого грунта клин-молотком на площадях шириной 3 м и менее	01-02-089	-	1,2	-
3.199.	Нарезка буровыми установками прорезей в мерзлых грунтах, замерзших и сыпучий повышенной влажности	01-02-090 (01, 04)	-	1,1	-
3.200.	То же	01-02-090 (02, 03, 05, 06)	-	1,25	-
3.203.	Нарезка буровыми установками в мерзлом грунте прорезей длиной более 5 м и глубиной до 1 м	01-02-090 (01-03)	-	0,64	-
3.202.	То же, глубиной до 1,5 м	01-02-090 (01-03)	-	0,52	-
3.203.	Нарезка в мерзлом грунте прорезей, длиной до 5 м и глубиной до 0,5 м	01-02-090 (01-03)	-	1,31	-
3.204.	То же, глубиной до 1 м	01-02-090 (01-03)	-	0,95	-
3.205.	То же, глубиной до 1,5 м	01-02-090 (01-03)	-	0,78	-
3.206	Нарезка в мерзлом грунте прорезей длиной более 2 м и глубиной до 1 м	01-02-090 (04-06)	-	1,14	-
3.207.	То же, глубиной до 1,5 м	01-02-090 (04-06)	-	1,2	-
3.208.	Нарезка в мерзлом грунте прорезей длиной до 2 м и глубиной до 0,5 м	01-02-090 (04-06)	-	1,47	-
3.209.	То же, глубиной до 1 м	01-02-090 (04-06)	-	1,78	-
3.210.	То же, глубиной до 1,5 м	01-02-090 (04-06)	-	1,84	-
3.211.	Трелевка хлыстов по раскорчеванной просеке	01-02-100	0,8	0,8	-
3.212.	Разделка древесины без заготовки дров	01-02-101	0,8	0,7	-
3.213.	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства:				
3.213.1	а) в кабов	01-02-060 (01), 01-02-093 (01)	1,66	-	-
		01-02-060 (02), 01-02-093 (02)	2,21	-	-
		01-02-060 (03), 01-02-093 (03)	2,53	-	-
		01-02-060 (04), 01-02-093 (04)	3,3	-	-
		01-02-060 (05)	1,7	-	-
		01-02-060 (06)	1,68	-	-
3.213.2.	б) в бортовые автомобили	01-02-060 (01, 05), 01-02-093 (01)	0,91	-	-
		01-02-060 (02), 01-02-093 (02)	0,93	-	-
		01-02-060 (03), 01-02-093 (03)	0,94	-	-
		01-02-060 (04), 01-02-093 (04)	0,95	-	-

		01-02-060 (06)	0,92	-	-
3.214.	Выгрузка вручную неуплотненного грунта из автомобилей бортовых				
		01-02-060 (01, 04), 01-02-093 (01, 04)	0,62	-	-
		01-02-060 (02, 03), 01-02-093 (02, 03)	0,64	-	-
		01-02-060 (05)	0,57	-	-
		01-02-060 (06)	0,60	-	-
3.215.	При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 3500 календарных часов в году	01-01-145-03÷01-01-145-09, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,09	1,09	1,09
3.216.	При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 3500 календарных часов в году	01-01-145-01, 01-01-145-02, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,14	1,14	1,14
3.217.	При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 2500 календарных часов в году	01-01-145-03÷01-01-145-09, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,22	1,22	1,22
3.218.	При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 2500 календарных часов в году	01-01-145-01, 01-01-145-02, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,34	1,34	1,34
3.219.	При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 2000 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-03÷01-01-145-09, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,36	1,36	1,36
3.220.	При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 2000 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-01, 01-01-145-02, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,55	1,55	1,55
3.221.	При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 1500 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-03÷01-01-145-09, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,6	1,6	1,6
3.222.	При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 1500 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-01, 01-01-145-02, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,9	1,9	1,9

4. Приложения

Приложение 1

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки (справочно)

№ п/п	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м³	Механизированная разработка грунтов								Разработка грунтов прочими машинами	Рыхление мерзлых грунтов	Нормативная глубина промерзания, м
			Экскаваторами			Скреперами	Бульдозерами	Грейферами	Грейферами-экскаваторами	Буровыми машинами			
			одноковшовые	траншейные и карьерные	траншейные и роторные								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Аллевролиты:												
1.1.	а) слабые, низкой прочности	1500	4	-	-	-	-	-	-	-	4р	-	-
1.2.	б) крепкие, мало прочные	2200	5	-	-	-	-	-	-	-	5р	-	-
2.	Аргиллиты	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
3.	Алевролиты:												
3.1.	а) крепкие, плотные, мало прочные	2000	5	-	-	-	-	-	-	-	5р	-	-
3.2.	б) массивные, средней прочности	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
4.	Бокситы плотные, средней прочности	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
5.	Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протаивающие грунты:												
5.1.	а) растительный слой, торф, заторфованные грунты	1150	1	1м	1м	1м	2м	3м	-	-	1м	1м	2м
5.2.	б) пески, супеси, суглинки и глины без примеси	1750	2	1м	1м	1м	1м	1м	-	-	1м	1м	2м
5.3.	в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20 % и валунов до 10 %	1950	3	2м	2м	2м	2м	2м	-	-	2м	2м	2м
5.4.	г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20 % и валунов более 10 %, а также грубообломочные и щебенисто-дресвяные грунты	2100	3	3м	3м	3м	3м	3м	-	-	3м	3м	3м
6	Гравийно-галечные грунты (кроме мерзлых) при размере частиц, мм:												
6.1.	а) до 80	1750	1; 1м	-	2; 2м	2	2	3	-	-	2; 2м	-	-
6.2.	б) св. 80	1950	2	-	3	-	3	-	-	-	3; 3м	-	-

6.3	в) св. 80, с содержанием валунов до 10 %	1950	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
6.4.	г) св. 80, с содержанием валунов до 30 %	2000	4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-
6.5	д) св. 80 мм, с содержанием валунов до 70 %	2300	5	-	-	-	4	-	-	-	5	-	-
6.6.	е) св. 80 мм, с содержанием валунов св. 70 %	2600	6	-	-	-	4	-	-	-	7	-	-
6.7.	ж) цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лессовидной супеси	1900-2200	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
7	Гипс	2200	5; 3м	-	3; 4м	-	-	-	-	-	5р	-	-
8.	Глина:												
8.1.	а) мягко- и тугопластичная без примесей	1800	2	3м	3м	3м	3м	2м	2	1	2	3м	2м
8.2.	б) мягко- и тугопластичная, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 %	1750	2	3м	3м	3м	3м	3м	-	1	2; 3м	4м	4м
8.3.	в) мягко- и тугопластичная с примесью св. 10 %	1900	3	-	3	2	2	-	-	-	3; 4м	-	-
8.4.	г) мягкая карбонная	1950	3	-	3	2	3	3	3	2	3	4м	3м
8.5.	д) твердая карбонная, твердая лессовая слабосвая	1950-2150	4; 3м	-	4; 4м	-	3; 4м	-	-	2	4; 4м	4м	3м
9.	Грунт растительного слоя:												
9.1.	а) без корней кустарника и деревьев	1200	1	1; 1м	1; 1м	1; 1м	1; 1м	1; 1м	1	1	1; 1м	1м	1м
9.2.	б) с корнями кустарника и деревьев	1200	1	2; 2м	2; 2м	1; 1м	2; 2м	-	-	1	2; 2м	1м	1м
9.3.	в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1400	1	2; 2м	2; 2м	1; 1м	2; 2м	-	-	-	2; 2м	2м	3м
10	Грунты ледникового происхождения (моренные):												
10.1.	а) песк. супесь и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10 %	1600	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
10.2	б) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5; глины при показателе консистенции	1800	2	-	-	-	2	-	-	-	2; 2м	-	-

	более 0,5 и содержанием частиц крупнее 2 мм до 10 %												
10.5.	в) глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10 %	1850	3	-	-	-	3	-	-	-	2; 3м	-	-
10.4.	Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм:												
10.5.	г) до 35 %	1800	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
10.6.	д) св. 35 до 65 %	1900	3	-	-	-	3	-	-	-	3; 4м	-	-
10.7.	е) св. 65 %	1950	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
10.8.	Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе												
10.9.	консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм:												
10.10.	ж) до 35 %	2000	4	-	-	-	3	-	-	-	4; 4м	-	-
10.11.	з) св. 35 до 65 %	2100	5	-	-	-	4	-	-	-	5	-	-
10.12	и) св. 65 %	2300	-	-	-	-	4	-	-	-	5	-	-
	к) илистый грунт (содержание частиц крупнее 200 мкг более 50 %) при любых показателей пористости и консистенции	2500	-	-	-	-	4	-	-	-	7	-	-
11.	Диабазы:												
11.1.	а) сильно выветрившиеся, мало прочные	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	б) слабо выветрившиеся, прочные	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	в) незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
11.4.	г) незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Доломиты:												
	а) мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	б) плотный, прочный	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
	в) крепкий, очень прочный	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13.	Древа в коренном залегании (эпювий)	2000	5	-	-	-	-	-	-	-	5р	-	-	
14.	Древний грунт	1800	4		-	-	-	-	-	-	4р	-	-	
15.	Змеевик (серпентин).													
15.1.	а) выветрившийся мало прочный	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
15.2.	б) средней крепости прочности	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
15.3.	в) крепкий, прочный	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
16.	Известняки:													
16.1.	а) мягкие, пористые, выветрившиеся, мало прочные	1200	5	-	-	-	-	-	-	-	5р	-	-	
16.2.	б) мергелистые слабые, средней прочности	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
16.3.	в) мергелистые плотные, прочные	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
16.4.	г) крепкие, доломитизированные, прочные	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.5.	д) плотные окварцованные, очень прочные	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Кварциты:													
17.1.	а) глинистые, сильно выветрившиеся, средней прочности	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
17.2.	б) слюдистые, средне выветрившиеся, прочные	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.3.	в) слабо выветрившиеся, очень прочные	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.4.	г) не выветрившиеся, очень прочные	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.5.	д) не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Конгломераты и брекчии:													
18.1.	а) слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, мало прочные	1900-2100	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
18.2.	б) из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
18.3.	в) из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
18.4.	г) с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

19.	Кремнистые глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.):												
19.1.	а) крупнозернистые, выветрившиеся и трещиноватые, мало прочные	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
19.2.	б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
19.3.	в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
19.4.	г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.5.	д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.6.	е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.7.	ж) микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Кремнистые излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.)												
20.1.	а) сильно выветрившиеся, средней прочности	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
20.2.	б) слабо выветрившиеся, прочные	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.3.	в) со следами выветривания, очень прочные	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.4.	г) без следов выветривания, очень прочные	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.5	д) не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Кремень очень прочный	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Песок:												
22.1.	а) мягкопластичный	1600	1; 2м	2; 2м	2; 2м	1; 2м	1; 1м	1; 1м	1	1	1; 1м	2м	1м
22.2.	б) тугопластичный с примесью гравия или гальки	1800	1	2; 2м	2; 2м	2; 2м	1; 1м	2; 2м	-	-	2; 2м	2м	1м
22.3.	в) твердый	1800	4; 2м	2м	2; 2м	2м	3; 3м	3м	-	-	3; 2м	3м	2м
22.4.	г) рыхлый и слежавшийся	1800	2	2м	2м	2м	2м	2м	-	-	2	2м	-
22.5.	д) сцементированный	1900	3	2м	2м	2м	3м	2м	-	-	3	2м	-

23.	Мел:												
23.1.	а) мягкий, низкой прочности	1550	4; 3м	-	4м	-	-	-	-	-	4р	-	-
23.2.	б) плотный, малопрочный	1800	5			-	-	-	-		5р	-	-
24.	Мергель:												
24.1.	а) мягкий, рыхлый, низкой прочности	1900	4; 3м	-	4м	-	-	-	-	-	4р	-	-
24.2.	б) средний, малопрочный	2300	5	-	-	-	-	-	-	-	5р	-	-
24.3.	в) плотный средней прочности	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
25.	Мрамор, прочный	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
26.	Мусор строительный:												
26.1.	а) рыхлый и слежавшийся	1800	2; 1м	-	-	-	2; 2м	-	-	-	2; 2м	2м	-
26.2.	б) цементированный	1900	3; 2м	-	-	-	3; 3м	-	-	-	3; 3м	2м	-
27.	Опока	1900	5; 3м	-	4м	-	-	-	-	-	5р	-	-
28.	Пемза	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
29.	Песок:												
29.1.	а) без примесей	1600	1; 1м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	3	1	1	2м	1м
29.2.	б) с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 %	1600	1; 1м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	3	1	1; 1м	2м	3м
29.3.	в) то же, с примесью более 10 %	1700	1	-	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2м	-	-	2; 3м	2м	3м
29.4.	г) барханный и дюнный	1600	2	-	-	-	3	3	-	-	2	-	-
30.	Песчаник:												
30.1.	а) известковистый, малопрочный	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
30.2.	б) на глинистом цементе средней прочности	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
30.3.	в) на известковом цементе, прочный	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
30.4.	г) плотный, на известковом или железистом цементе, прочный	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.5.	д) на кварцевом цементе, очень прочный	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.6.	е) кремнистый, очень прочный	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Ракушечник:												
31.1.	а) слабо сцементированные, низкой прочности	1200	3	-	-	-	-	-	-	-	4р	-	-
31.2.	б) сцементированные, мало прочные	1800	5	-	-	-	-	-	-	-	5р	-	-

32.	Скальные грунты предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к 4 и 5 группам)		6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
33.	Сланцы:												
33.1.	а) выветривающиеся, низкой прочности	2000	5	-	-	-	-	-	-	-	4р	-	-
33.2.	б) слабо выветривающиеся и глинистые	2600	5	-	-	-	-	-	-	-	5р	-	-
33.3.	в) средней прочности	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
33.4.	г) окварцованные, прочные	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
33.5.	д) песчаные, прочные	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.6.	е) окремненные, очень прочные	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.7.	ж) кремнистые, очень прочные	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Солончаки и солонцы:												
34.1.	а) мягкие, пластичные	1600	1; 2м	2; 2м	2; 2м	1; 2м	1; 2м	1	1	1	2; 2м	2м	1м
34.2	б) твердые	1800	3; 2м	3м	3; 3м	3м	3; 3м	3	-	2	4, 4м	3м	2м
35.	Суглинки:												
35.1.	а) легкие и лессовидные, мягкопластичные без примесей	1700	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1	1	1; 2м	2м	2м
35.2.	б) тоже, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 % и тугопластичные без примесей	1700	1; 2м	2; 3м	2; 3м	1; 3м	1; 3м	1; 3м	-	1	1; 3м	3м	4м
35.3.	в) легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10 % тугопластичные с примесью до 10 %, а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 20 %	1750	2; 3м	3м	2; 3м	2; 3м	2; 3м	3м	-	-	2; 3м	3м	3м
35.4.	г) тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10 %	1950	3; 3м	3м	3; 4м	3м	2; 3м	3м	-	-	3, 4м	3м	4м
36.	Супеси:												
36.1	а) легкие, пластичные без примесей	1650	1; 1м	2; 1м	2; 1м	2; 1м	2; 1м	2; 1м	2	2	1; 1м	1м	1м

36.2.	б) твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 %	1650	1; 1м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2	2	1	2м	3м
36.3.	в) то же, с примесью до 30 %	1800	1	2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2м	-	-	2; 2м	2м	3м
36.4.	г) то же, с примесью более 30 %	1850	1; 1м	2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2м	-	-	3; 3м	2м	3м
37.	Торф:												
37.1.	а) без древесных корней	800-1000	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1	1	1; 1м	2м	1м
37.2.	б) с древесными корнями толщиной до 30 мм	850-1050	1; 2м	1; 2м	1; 2м	2м	2м	2м	-	1	2; 2м	2м	2м
37.3.	в) то же, более 30 мм	900-1200	2; 2м	2м	2м	2м	2; 2м	2м	-	-	2; 2м	2м	2м
38.	Трепел:												
38.1.	а) слабый, низкой прочности	1500	4; 3м	-	4м	-	-	-	-	-	4р	-	-
38.2.	б) плотный, малопрочный	1770	5	-	-	-	-	-	-	-	5р	-	-
39	Туф	1100	5		-	-	-	-	-	-	5	-	-
40.	Черноземы и каштановые грунты:												
40.1.	а) мягкие, пластичные	1300	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	2	1	1; 1м	2м	2м
40.2.	б) то же, с зарослями кустарника и деревьев	1300	3	1	1	1	1	1	2	1	2; 2м		
40.3	в) твердые	1200	2	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	3; 2м	3	2	3; 3м	2м	2м
41.	Щебень:												
41.1.	а) при размере частиц до 40 мм	1750	2	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
41.2.	б) при размере частиц до 150 мм	1950	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
42.	Шлаки:												
42.1	а) котельные, рыхлые	700	1; 1м	1	1; 1м	-	1	-	-	-	1; 1м	-	-
42.2	б) котельные, слежавшиеся	700	1	1	1	-	1	-	-	-	2; 2м	-	-
42.3	в) металлургические выветрившиеся	-	2; 1м	2	2; 1м	-	1	-	-	-	3; 3м	-	-
42.4.	г) металлургические невыветрившиеся	1500	3; 2м	-	2м	-	3	-	-	-	4; 4м	-	-

Примечания:

1. Группы:
   - 4р - 5р группы - разборно-скальные;
   - 1м - 4м вечномерзлые и сезонномерзлые.

2 Скальные породы 6 - 11 группы по буримости отнесены к скальным, предварительно разрыхленным грунтам 6 группы по трудности разработки для одноковшовых экскаваторов.

3 Скальные грунты 5 группы по буримости после разрыхления нормируются для одноковшовых экскаваторов по 5 группе.

4 Для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрыхленные скальные породы.

5. Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполнителем, определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; показатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем.

6. Грунты, указанные в п.п.10 ж, з, подлежат предварительному разрыхлению при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести, равном или менее 0. После предварительного разрыхления эти грунты классифицируются по этой группе ниже, кроме грунтов в п. 10 з. Грунты, указанные в п.п. 16 в - к, классифицируются как скальные грунты, требующие предварительного рыхления, и нормируются в соответствии с п. 32 приложения 1.

Приложение 2

Коэффициенты к расценкам на перевозку грунта автотранспортом

№ п/п	Число поездов в сутки	Коэффициенты к расценкам на перевозку грунта автотранспортом	
		с пересечением железнодорожных путей на переездах	при сооружении земляного полотна в условиях движения поездов по соседнему пути
		1	2
1.	св. 13 до 36	1,04	1,01
2.	св. 36 до 72	1,07	1,05
3.	св. 72 до 112	1,14	1,07
4.	св. 112 до 140	1,18	1,1
5.	св. 140	1,21	1,14

Приложение 3

Распределение грунтов по группам при разработке из гидромониторами (справочно)

№ п/п	Группа грунта	Расход воды в м³ на разработку и транспортирование 1 м³ грунта	Наименование грунтов	Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера					
				глинистых менее 0,005	пылеватых 0,005–0,05	песчаных			гравийных 2-40
						мелких 0,05–0,25	средних 0,25–0,5	крупных 0,5–2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1	4,5	грунты предварительно разрыхленные, не слежавшиеся	до 40	не регламентируются			до 50	-
2.1.	2	5,4	пески мелкие	до 3	до 15	более 50	до 50		до 5
2.2.			пески пылеватые	до 3	не регламентируются				
2.3.			супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %)	3-6					
2.4.			торф влажноволокнистый (коэффициент пористости больше 0,8)	до 8	до 70	не регламентируются			
2.5.			торф сильно разложившийся	не регламентируется				-	-
3.1.	3	6,3	пески средней крупности	до 3	не регламентируются		более 50		
3.2.			супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %)	6-10	не регламентируются			до 50	до 5
3.3.			суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %)	до 15					
3.4.			пески низкопористые (коэффициент пористости меньше 0,8)	до 35	до 70	не регламентируются			
4.1.	4	8,1	пески крупные	до 3	не регламентируются			свыше 50	5-15
4.2.			супеси (частиц менее 0,005 мм до 15 %)	6-15					
4.3.			суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %)	15-30	не регламентируются				до 10
4.4.			глины (частиц менее 0,005 мм до 40 %)	до 40					
5.1.	5	10,8	пески гравелистые	до 3	не регламентируются				до

5.2.			глины (частиц менее 0,005 мм до 50 %)	40-50	
6.1.	6	12,6	пески гравелистые	до 5	не регламентируются
6.2.			глины (частиц менее 0,005 мм до 60 %)	50-60	

Примечания:

1. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящим приложением, кроме грунтов с содержанием гравия более 1 % и глины 6 группы. Грунты с содержанием гравия и галькн более 1 % и глины 6 группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей, низшей по трудности разработки, группе: например, предварительно разрыхленные грунты 5 группы относятся к 4 группе.

2. При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера. Разработку грунта в карьерах и полезных выемках (каналы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек толщиной до 0,2 м и вскрыши суммарной мощностью до 10 % высоты забоя при определении среднего гранулометрического состава в карьерах и полезных выемках не учитывается. Наличие этих прослоек и вскрыши надлежит учитывать при определении размера потерь при намыве грунта в сооружения или штабели.

3. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная (уступами) разработка, группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного грунта отдельно. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится отдельно.

4. При разработке грунтов 2 и 3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей.

Приложение 4

Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными снарядами (справочно)

№ п/п	Группа грунта	Расход воды в м³ на разработку и транспортирование 1 м³ грунта	Наименование грунтов	Количество частиц грунтов по массе, % при размере частиц, мм											
				глинистых менее 0,005	пылеватых 0,005-0,05	Песчаных		крупных 0,5-2	2-20	2-40	2-60	2-80	2-60	2-80	2-10
						мелких 0,05-0,25	средних 0,25-0,5		грязевато-галечных фракций в плавучих производительностью землесосных снарядов (пульпы), м³/ч						
									до 1000			до 2000			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	1	6,5	пески мелкие	до 3	до 15	свыше 50	до 50	до 5	3	2	1	4	2	1	5
1.2.			пески средней крупности			до 50	свыше 50								
1.3			пески пылеватые		до 20	не регламентируются									
1.4.			илы с коэффициентом пористости более 1,5 и илы суглинистые с коэффициентом пористости менее 1,5 находящиеся в водонасыщенном состоянии	не регламентируются											
2.1.	2	8,5	пески средней крупности, пески крупные и гравелистые	до 3	до 15	до 50	до 50	более 5	6	5	3	8	6	3	10
2.2.			пески пылеватые		20-50	не регламентируются									
2.3.			суглеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %)	3-6	до 50										
3.1.	3	11	пески крупной крупности	до 3	не регламентируются				12	10	8	12	11	10	15

3.2.			супеси пылев. 0,005 мм до 30 %	6-10	до 50	не регламентируются	8	6	5	10	8	6	12
4.1.	4	14	пески гравелистые	до 3	не регламентируются		25	22	20	30	25	20	30
4.2.			супеси (частиц менее 0,005 мм до 15 %)	10-15			12	8	6	14	10	8	15
5.1.	5	18	гравийный	до 5	не регламентируются		25	20	25	35	30	25	40
5.2.			супеснки (частиц менее 0,005 мм до 20 %)	15-20			15	12	20	15	12	10	20
6.1.	6	22	гравийный	до 5	не регламентируются		45	40	35	45	40	35	50
6.2.			суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %)	20-30			15	12	10	15	12	10	20
6.3.			глины (частиц менее 0,005 мм до 40 %)	до 40									
7.	7	26	галечниковые	-	не регламентируются		-	-	-	60	55	50	65
8.	8	30	галечниковые	-	не регламентируются		-	-	-	90	85	80	95

Примечания:

1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера, разработку грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и т.п.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек при определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного грунта отдельно.

3. При разработке грунтов 2-3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей.

4. Песчаные грунты 1, 2 и 3 групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2-0,6 м общей мощностью от 10 до 20 % или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной уборки вскрыши, мощностью более 10 % высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20 % высоты забоя, относятся соответственно ко 2, 3 и 4 группам. Отнесение грунтов к более высоким группам распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит учитывать при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и отвалов.

5. Группа грунтов, не предусмотренных приложением 3, следует устанавливать на основании проектных данных по материалам геологических изысканий или аналогам.

6. Разработку грунтов 1-6 группы, в районах распространения мерзлоты или содержащих цементирующие добавки, установленные материалами геодезической разведки, следует относить на одну группу выше.

Приложение 5

Таблица расхода электроэнергии, учтенной в расценках

№ п/п	Шифр расценки	Расход электроэнергии, кВт·ч
1.	01-01-144-01	3410
2.	01-01-144-02	4260
3.	01-01-144-03	4750
4.	01-01-144-04	3590
5.	01-01-144-05	3590
6.	01-01-145-03	2490
7.	01-01-145-04	2520
8.	01-01-145-05	3200
9.	01-01-145-06	4010
10.	01-01-145-07	4440
11.	01-01-145-08	3960
12.	01-01-145-09	5280
13.	01-01-146-01	2200
14.	01-01-146-02	2470
15.	01-01-146-03	3200
16.	01-01-146-04	3480
17.	01-01-146-05	3680
18.	01-01-146-06	3050

19.	01-01-146-07	2410
20.	01-01-146-08	3630
21.	01-01-147-01	1170
22.	01-01-147-02	1360
23.	01-01-147-03	1690
24.	01-01-147-04	1860
25.	01-01-147-05	1610
26.	01-01-147-06	1820

Приложение 6

Нормативный срок службы труб

№ п/п	Группа грунтов	Наименование грунта	Трубы тонкостенные			Трубы толстостенные		
			срок службы, год	ежегодный износ, %	ежегодные отчисления на ремонты, %	срок службы, год	ежегодный износ, %	ежегодные отчисления на ремонты, %
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	-	вода чистая и оборотная	10	9,6	3	15	6,4	1
2.	все группы	глина, суглинок, супесь (частиц 2-0,05 мм менее 20 %)	8	12	4	12	7	2
3.	1	пески от пылеватых до крупных (частиц крупнее 2 мм до 5 %)	6	16	5	10	9,6	3
4.	2	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 10 %)	5	18,2	6	9	10,7	4
5.	3	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20 %)	4	24	7	8	12	5
6.	4	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30 %)	3,5	27,4	8	7	13,7	6
7.	5	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 40 %)	3	32	9	6	16	7
8.	6	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 50 %)	2,5	38,4	10	5	19,2	8
9.	7	гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60 %)	-	-	-	2	48	9
10.	8	гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 90 %)	-	-	-	1	96	10

Приложение 7

Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника

№ п/п	Характеристика густоты	На 1 га, шт.	
		стволов (при срезке кусторезом)	кустов при корчевке корчевателем
1.	Редкий	до 3000	до 900
2.	Средний	св. 3600 до 10000	св. 900 до 1250
3.	Густой	св. 10000	св. 1250 до 2200

Приложение 8

Объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности

№ п/п	Характеристика леса				Примерный выход древесины с 1 га, плотные м³			
	По крупности	Диаметр в см:		По густоте	По числу деревьев на 1 га	Всего	В том числе:	
		ствола*	пня				деловой	дровяной
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	1. Крупный	Более 32	Более 34	Густой	300	190	160	30
1.2.				Средней густоты	190	140	120	20
1.3.				Редкий	70	90	80	10
2.1.	2. Средней крупности	До 32	До 34	Густой	530	180	155	25
2.2.				Средней густоты	350	130	110	20
2.3.				Редкий	170	80	70	10
3.1.	3. Мелкий	До 24	До 26	Густой	960	170	145	25
3.2.				Средней густоты	600	120	102	22
3.3.				Редкий	420	70	60	10
4.1.	4. Очень мелкий	До 16	До 18	Густой	1550	150	130	20
4.2.				Средней густоты	1000	100	85	15
4.3.				Редкий	570	50	43	7
5.1.	5. Тонкомерный (подлесок)	До 11	До 12	Густой	4090	60	52	8
5.2.				Средней густоты	3200	45	38	7
5.3.				Редкий	2400	30	26	4

* Диаметры стволов деревьев измеряются на высоте 1,3 м от поверхности земли.

Приложение 9

Группы грунтов и способы погружения иглофильтров

№ п/п	Группа грунтов	Наименование грунтов	Способ погружения иглофильтра
1.	2	Пески крупнозернистые	Гидравлическое погружение иглофильтра без устройства песчано-гравийной обсыпки
2.	3	Пески гравелистые	Гидравлическое погружение иглофильтра с применением сжатого воздуха без устройства песчано-гравийной обсыпки
3.	4	Пески тонкозернистые и супеси	Гидравлическое погружение обсадных труб, установка в трубах иглофильтров с устройством песчано-гравийной обсыпки
4.	5	Глинистые	Погружение иглофильтра в предварительно пробуренную скважину с устройством песчано-гравийной обсыпки

Приложение 10

Глубина выемки и крутизна откоса (отношение его высоты к заложению)

№ п.п	Виды грунтов	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более		
		1,5	3	5
1.	Насыпные неуплотненные	1 : 0,67	1 : 1	1 : 1,25
2.	Песчаные и гравийные	1 : 0,5	1 : 1	1 : 1
3.	Супесь	1 : 0,25	1 : 0,67	1 : 0,85
4.	Суглинок	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,75
5.	Глина	1 : 0	1 : 0,25	1 : 0,5
6.	Лессы и лессовидные	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,5

Примечания:

1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.

2. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных п. 2.1 исчислений объемов работ и приложением 9, должна устанавливаться проектом.

3. При невозможности применения типовых креплений стенок котлованов или траншей следует применять крепления, изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке.

Приложение 11

Коэффициенты к профильному объему насыпи

№ п.п	Наименование работ	Коэффициенты к профильному объему насыпи при типе болота		
		1	2	3
1.	Отсыпка подводной и надводной части насыпи на болотах протяженностью до 1 км	1,02	1,06	1,1
2.	То же, на болотах, протяженностью свыше 1 км	1,13	1,14	1,19

Примечание:

Коэффициенты определены с учетом объема грунта, расположенного ниже плоскости, возникающейся на поверхности болота 1 типа на 0,5 м, болота 2 и 3 типа – на 0,8 м.

Сборник 01. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)

Подраздел 1.1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица КРЕР 01-01-001 **Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта на выемке.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м³, группа грунтов:

01-01-001-01	1
01-01-001-02	2
01-01-001-03	3
01-01-001-04	4
01-01-001-05	5
01-01-001-06	6

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м³, группа грунтов:

01-01-001-07	1
01-01-001-08	2
01-01-001-09	3
01-01-001-10	4
01-01-001-11	5
01-01-001-12	6

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м³, группа грунтов:

01-01-001-13	1
01-01-001-14	2
01-01-001-15	3
01-01-001-16	4
01-01-001-17	5
01-01-001-18	6

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м³, группа грунтов:

01-01-001-19	1
01-01-001-20	2
01-01-001-21	3
01-01-001-22	4
01-01-001-23	5
01-01-001-24	6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, руб.	01-01-001-01	02-01-001-02	01-01-001-09	01-01-001-11
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	1,76	2,11	3,59	3,64

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скид., сом	01-01-001-01	01-01-001-02	01-01-001-03	01-01-001-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,32	11,24	13,67	19,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0060	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 15 м³	маш.-ч	4 583,41 / 656,84	1,89	2,28	2,77	3,92
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 / 164,21	1,79	2,12	2,59	3,65
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		210,28	252,09	309,45	434,91
Эксплуатация машин		сом		9 993,53	12 053,29	14 654,58	20 727,06
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 530,44*	*1 845,73*	*2 244,75*	*3 174,18*
Всего, прямые затраты		сом		10 203,81	12 305,39	14 964,03	21 161,97

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скид., сом	01-01-001-05	01-01-001-06	01-01-001-07	01-01-001-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	4,23	5,29	2,35	2,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		22,4	28,06	7,41	8,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0059	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 м³	маш.-ч	3 084,41 / 364,24	-	-	2,53	3,03
06-0060	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 15 м³	маш.-ч	4 583,41 / 656,84	4,54	5,69	-	-
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 / 164,21	4,29	5,30	2,35	2,83
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		505,40	632,05	280,78	336,93
Эксплуатация машин		сом		24 014,93	30 087,41	9 580,61	11 485,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 678,30*	*4 607,73*	*1 307,42*	*1 568,36*
Всего, прямые затраты		сом		24 520,33	30 719,46	9 861,39	11 822,71

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скид., сом	01-01-001-09	01-01-001-10	01-01-001-11	01-01-001-12
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	3,52	4,94	5,76	7,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,11	15,54	18,12	22,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0059	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 м³	маш.-ч	3 084,41 / 364,24	3,79	5,30	6,18	7,72
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 / 164,21	3,53	4,94	5,76	7,18
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		420,57	590,23	688,20	855,48
Эксплуатация машин		сом		14 359,26	20 082,95	23 417,30	29 210,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, тенге	01-01-003-09	01-01-003-10	01-01-003-11	01-01-003-12
в том числе оплата труда машинистов		тенге		*1 960,13*	*2 747,67*	*3 196,85*	*3 987,52*
Всего, прямые затраты		тенге		14 779,83	20 673,18	24 105,50	30 065,72
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, тенге	01-01-003-13	01-01-003-14	01-01-003-15	01-01-003-16
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1003-5	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	314,34	2,35	2,88	3,58	5,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,89	10,94	13,52	19,34
3 06-0058	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 6,3 м³	маш.-ч	1 891,69 364,24	3,03	3,73	4,61	6,56
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 164,21	2,83	3,48	4,30	6,12
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		тенге		268,70	329,30	409,34	580,85
Эксплуатация машин		тенге		7 871,84	9 667,54	11 972,31	17 037,37
в том числе оплата труда машинистов		тенге		*1 568,36*	*1 936,07*	*2 385,25*	*3 394,18*
Всего, прямые затраты		тенге		8 140,54	10 016,84	12 381,65	17 618,22
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, тенге	01-01-003-17	01-01-003-18	01-01-003-19	01-01-003-20
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1003-5	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	314,34	5,83	7,25	2,79	3,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		22,05	27,41	10,56	12,93
3 06-0057	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-6 м³	маш.-ч	1 858,88 364,24	-	-	3,60	4,46
06-0058	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 6,3 м³	маш.-ч	1 891,69 364,24	7,52	9,35	-	-
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 164,21	7,01	8,71	3,36	4,12
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		тенге		666,60	825,97	319,01	392,19
Эксплуатация машин		тенге		19 526,40	24 273,71	9 232,77	11 305,60
в том числе оплата труда машинистов		тенге		*3 890,19*	*4 835,93*	*1 863,01*	*2 281,29*
Всего, прямые затраты		тенге		20 193,00	25 102,68	9 551,78	11 697,79
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, тенге	01-01-003-21	01-01-003-22	01-01-003-23	01-01-003-24
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1003-5	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	314,34	4,21	6,08	6,84	8,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15,92	22,93	25,92	32,05
3 06-0057	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-6 м³	маш.-ч	1 858,88 364,24	5,43	7,82	8,84	10,93

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-002-21	01-01-002-22	01-01-002-23	01-01-002-24
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 / 164,21	5,06	7,29	8,24	10,19
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		481,37	695,19	782,09	968,46
Эксплуатация машин		руб.		13 920,04	20 049,07	22 663,51	28 023,14
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*2 808,72*	*4 045,45*	*4 572,99*	*5 654,44*
Всего, прямые затраты		руб.		14 401,41	20 744,26	23 445,60	28 991,60

Таблица КРЕР 01-01-002 **Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³**

Состав работ:

С1. Разработка грунта навымет.

С2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.

С3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,9-3) м³, группа грунтов:

01-01-002-01 1
01-01-002-02 2
01-01-002-03 3
01-01-002-04 4
01-01-002-05 5
01-01-002-06 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов:

01-01-002-07 1
01-01-002-08 2
01-01-002-09 3
01-01-002-10 4
01-01-002-11 5
01-01-002-12 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,0-1,5) м³, группа грунтов:

01-01-002-13 1
01-01-002-14 2
01-01-002-15 3
01-01-002-16 4
01-01-002-17 5
01-01-002-18 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-002-01	01-01-002-02	01-01-002-03	01-01-002-04
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	4,97	6,10	7,46	10,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,78	16,9	20,68	28,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0056	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м³	маш.-ч	1 153,35 / 328,42	6,89	8,45	10,34	14,16
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		551,22	676,35	827,39	1 133,50
Эксплуатация машин		руб.		7 946,58	9 745,81	11 925,64	16 331,44
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*2 262,81*	*2 775,15*	*3 395,86*	*4 650,43*
Всего, прямые затраты		руб.		8 497,80	10 422,36	12 753,03	17 464,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-002-05	01-01-002-06	01-01-002-07	01-01-002-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	4,12	4,93
020-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	13,57	15,69	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		37,52	43,42	17,14	20,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0028	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,6 м³	маш.-ч	1 800,60 328,42	-	-	8,57	10,24
06-0056	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м³	маш.-ч	1 153,35 328,42	18,76	21,71	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 505,05	1 740,18	365,07	436,85
Эксплуатация машин		сом		21 636,85	25 039,23	18 431,14	18 438,14
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 161,16*	*7 130,00*	*2 814,56*	*3 363,52*
Всего, прямые затраты		сом		23 141,90	26 779,41	18 796,21	18 874,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-002-09	01-01-002-10	01-01-002-11	01-01-002-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	5,91	8,41	9,99	10,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		24,54	34,92	41,54	45,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0028	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,6 м³	маш.-ч	1 800,60 328,42	12,27	17,46	20,77	22,66
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		523,69	745,21	885,21	965,85
Эксплуатация машин		сом		22 053,36	31 458,48	37 298,46	40 801,60
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 039,71*	*5 734,21*	*6 821,29*	*7 447,66*
Всего, прямые затраты		сом		22 617,05	32 183,69	38 283,67	41 767,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-002-13	01-01-002-14	01-01-002-15	01-01-002-16
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	4,09	5,00	5,97	8,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		17,04	20,82	24,78	35,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0027	Экскаваторы одноковшовые цепные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м³	маш.-ч	1 450,68 328,42	8,52	10,41	12,39	17,58
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		362,41	443,05	529,00	749,64
Эксплуатация машин		сом		12 359,79	15 101,58	17 973,93	25 502,95
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 798,14*	*3 418,85*	*4 069,12*	*5 773,62*
Всего, прямые затраты		сом		12 722,20	15 544,63	18 502,93	26 252,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-002-17	01-01-002-18
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	10,45	12,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-002-17	01-01-002-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		43,42	50,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0027	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м³	маш.-ч	1 450,68 / 328,42	21,71	25,25
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		925,97	1 076,61
Эксплуатация машин		сом		31 494,26	36 629,67
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 130,00*	*8 292,61*
Всего, прямые затраты		сом		32 420,23	37 706,28

Таблица КРЕР 01-01-003 **Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов:

01-01-003-01 1
01-01-003-02 2
01-01-003-03 3
01-01-003-04 4
01-01-003-05 5
01-01-003-06 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-01-003-07 1
01-01-003-08 2
01-01-003-09 3
01-01-003-10 4
01-01-003-11 5
01-01-003-12 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-01-003-13 1
01-01-003-14 2
01-01-003-15 3
01-01-003-16 4
01-01-003-17 5
01-01-003-18 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-003-01	01-01-003-02	01-01-003-03	01-01-003-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
003-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,62	5,64	6,89	8,37	11,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,27	14,99	18,64	25,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 / 164,21	12,27	14,99	18,64	25,61
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		499,76	610,52	759,39	1 045,83
Эксплуатация машин		сом		13 268,53	16 209,89	20 156,92	27 694,14
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 014,86*	*2 461,31*	*3 060,87*	*4 205,42*
Всего, прямые затраты		сом		13 768,29	16 820,41	20 916,31	28 737,97

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-003-05	01-01-003-06	01-01-003-07	01-01-003-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	15,81	19,59	8,30	10,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		34,34	42,6	18,05	22,77
3 06-0025	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 164,21	-	-	18,05	22,77
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 164,21	34,34	42,60	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 400,92	1 735,87	735,46	928,63
Эксплуатация машин		сом		37 134,59	46 066,79	18 874,34	23 809,91
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 638,97*	*6 925,35*	*2 961,99*	*3 733,06*
Всего, прямые затраты		сом		38 535,51	47 802,66	19 609,80	24 738,54

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-003-09	01-01-003-10	01-01-003-11	01-01-003-12
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	13,22	17,23	23,48	29,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28,91	37,64	51,09	64,07
3 06-0025	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 164,21	28,91	37,64	51,09	64,07
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 171,42	1 526,75	2 080,56	2 603,36
Эксплуатация машин		сом		30 230,32	39 359,02	53 423,28	66 996,08
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 747,31*	*6 180,80*	*8 389,49*	*10 520,93*
Всего, прямые затраты		сом		31 401,74	40 885,77	55 503,84	69 596,44

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-003-13	01-01-003-14	01-01-003-15	01-01-003-16
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	10,75	13,57	17,23	21,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		23,36	29,5	37,41	46,73
3 06-0024	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 164,21	23,36	29,50	37,41	46,73
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		952,56	1 202,44	1 526,75	1 903,34
Эксплуатация машин		сом		20 189,58	25 496,26	32 332,71	40 337,80
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 835,95*	*4 844,20*	*6 143,19*	*7 672,53*
Всего, прямые затраты		сом		21 142,14	26 698,70	33 859,46	42 291,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-003-17	01-01-003-18
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	27,73	35,64

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-003-17	01-01-003-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		60,42	77,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	364,28 164,21	60,42	77,53
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 457,16	3 158,06
Эксплуатация машин		сом		52 219,80	67 097,63
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*9 921,57*	*12 751,20*
Всего, прямые затраты		сом		54 676,96	70 165,69

Таблица КРЕР 01-01-004 **Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 (0.3-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-004-01 1
01-01-004-02 2
01-01-004-03 3

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м³, группа грунтов:

01-01-004-04 1
01-01-004-05 2
01-01-004-06 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-004-01	01-01-004-02	01-01-004-03	01-01-004-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,62	8,54	11,42	9,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28,79	37,17	49,68	45,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 932,92 164,21	28,79	37,17	49,68	-
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 146,29	-	-	-	45,67
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		586,60	756,73	1 011,91	883,44
Эксплуатация машин		сом		55 650,78	71 849,24	96 050,94	26 590,44
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*4 727,61*	*6 103,69*	*8 157,95*	*6 681,06*
Всего, прямые затраты		сом		56 237,38	72 605,97	97 062,87	27 473,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-004-05	01-01-004-06
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2.0	чел.-ч	88.61	12,86	17,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		58.76	81.18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0.25 м³	маш.-ч	582,23 146,29	58,76	81,18
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 139,52	1 568,40
Эксплуатация машин		сом		34 211,83	47 265,43

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-004-05	01-01-004-06
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*8 596,00*	*11 875,62*
Всего, прямые затраты		сом		35 351,35	48 833,83

Таблица КРЕР 01-01-005 Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами

Состав работ

01. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора).
02. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера.
03. Проверка глубины траншеи.
04. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:

01-01-005-01 1
01-01-005-02 2
01-01-005-03 3
01-01-005-04 4

Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов:

01-01-005-05 1
01-01-005-06 2
01-01-005-07 3
01-01-005-08 4

Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:

01-01-005-09 1
01-01-005-10 2
01-01-005-11 3
01-01-005-12 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-005-01	01-01-005-02	01-01-005-03	01-01-005-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,34	15,96	22,46	33,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0075	Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 242,44 328,42	6,17	7,98	11,23	16,96
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		7 665,85	9 914,67	13 952,60	21 071,78
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 026,33*	*2 626,79*	*3 688,18*	*5 570,09*
Всего, прямые затраты		сом		7 665,85	9 914,67	13 952,60	21 071,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-005-05	01-01-005-06	01-01-005-07	01-01-005-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15	17,65	24,2	36,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0063	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм	маш.-ч	1 926,46 310,50	7,50	8,83	12,10	18,14
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		14 448,45	17 010,64	23 310,17	34 945,98
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 328,75*	*2 741,52*	*3 757,95*	*5 632,42*
Всего, прямые затраты		сом		14 448,45	17 010,64	23 310,17	34 945,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-005-09	01-01-005-10	01-01-005-11	01-01-005-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,02	9,2	13,06	19,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0064	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм	маш.-ч	3 456,38 310,50	3,51	4,60	6,53	9,56
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		12 131,89	15 899,36	22 570,16	33 042,99
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 089,86*	*1 428,30*	*2 027,57*	*2 968,36*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-01-005-09	01-01-005-10	01-01-005-11	01-01-005-12
Всего, прямые затраты		сом		12 131,89	15 899,55	22 570,16	33 042,99

Таблица КРЕР 01-01-006 **Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³**

Состав работ.

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-006-01 1
01-01-006-02 2
01-01-006-03 3

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-006-04 1
01-01-006-05 2
01-01-006-06 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-01-006-01	01-01-006-02	01-01-006-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		34,22	43,66	60,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 932,99 164,21	34,22	43,66	60,77
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		66 146,92	84 394,34	117 467,80
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 619,27*	*7 169,41*	*9 979,04*
Всего, прямые затраты		сом		66 146,92	84 394,34	117 467,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-006-04	01-01-006-05	01-01-006-06
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		44,84	59	79,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 146,29	44,84	59	79,06
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		26 107,19	34 351,57	46 031,10
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 559,64*	*8 631,11*	*11 565,69*
Всего, прямые затраты		сом		26 107,19	34 351,57	46 031,10

Таблица КРЕР 01-01-007 **Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³**

Состав работ.

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-01-007-01 1
01-01-007-02 2
01-01-007-03 3
01-01-007-04 4
01-01-007-05 5
01-01-007-06 6

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-007-07 1
01-01-007-08 2
01-01-007-09 3

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-007-10 1
01-01-007-11 2
01-01-007-12 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, коп	01-01-007-01	01-01-007-02	01-01-007-03	01-01-007-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		25,96	32,45	40,71	53,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	25,96	32,45	40,71	53,1
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		коп		22 436,71	28 045,89	35 184,84	45 893,27
в том числе оплата труда машинистов		*коп*		*4 262,89*	*5 328,61*	*6 684,99*	*8 779,55*
Всего, прямые затраты		коп		22 436,71	28 045,89	35 184,84	45 893,27

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, коп	01-01-007-05	01-01-007-06	01-01-007-07	01-01-007-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		70,21	81,42	34,22	45,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 232,99 / 164,21	-	-	34,22	45,66
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	70,21	81,42	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		коп		60 681,19	70 369,68	66 146,93	84 394,34
в том числе оплата труда машинистов		*коп*		*11 529,58*	*13 369,98*	*5 619,27*	*7 169,41*
Всего, прямые затраты		коп		60 681,19	70 369,68	66 146,93	84 394,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, коп	01-01-007-09	01-01-007-10
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		60,77	44,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 932,99 / 164,21	60,77	-
05-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	-	44,84
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		коп		117 467,80	26 107,19
в том числе оплата труда машинистов		*коп*		*9 979,04*	*6 559,64*
Всего, прямые затраты		коп		117 467,80	26 107,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, коп	01-01-007-11	01-01-007-12
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		59	79,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	59	79,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-007-11	01-01-007-12
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		руб.		34 351,57	46 031,10
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*8 631,11*	*11 565,69*
Всего, прямые затраты		руб.		34 351,57	46 031,10

Таблица КРЕР 01-01-008 **Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-008-01 1
01-01-008-02 2
01-01-008-03 3
01-01-008-04 4
01-01-008-05 5
01-01-008-06 6

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

01-01-008-07 1
01-01-008-08 2
01-01-008-09 3
01-01-008-10 4
01-01-008-11 5
01-01-008-12 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-008-01	01-01-008-02	01-01-008-03	01-01-008-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		21,24	24,19	33,63	43,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	21,24	24,19	33,63	43,66
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		руб.		22 210,03	25 294,76	35 165,88	45 653,95
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*5 487,82*	*3 972,24*	*5 522,38*	*7 169,41*
Всего, прямые затраты		руб.		22 210,03	25 294,76	35 165,88	45 653,95

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-008-05	01-01-008-06	01-01-008-07	01-01-008-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		56,64	68,44	25,96	32,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	-	-	25,96	32,45
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	56,64	68,44	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		руб.		59 226,75	71 565,65	22 436,71	28 045,89
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*9 300,85*	*11 238,53*	*4 262,89*	*5 328,61*
Всего, прямые затраты		руб.		59 226,75	71 565,65	22 436,71	28 045,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-009-09	01-01-009-10	01-01-009-11	01-01-009-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		40,71	53,1	70,23	81,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	40,71	53,1	70,23	81,42
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		35 184,84	45 893,27	60 681,10	70 369,68
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*6 464,59*	*8 719,55*	*11 529,18*	*13 362,98*
Всего, прямые затраты		сом		35 184,84	45 893,27	60 681,10	70 369,68

Таблица КРЕР 01-01-009 **Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ в отвал**

Состав работ:

01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов траншей до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1.2) м³, группа грунтов:

01-01-009-01 1
01-01-009-02 2
01-01-009-03 3
01-01-009-04 4
01-01-009-05 5
01-01-009-06 6

Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-01-009-07 1
01-01-009-08 2
01-01-009-09 3
01-01-009-10 4
01-01-009-11 5
01-01-009-12 6

Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,65) м³, в отвал группа грунтов:

01-01-009-13 1
01-01-009-14 2
01-01-009-15 3
01-01-009-16 4
01-01-009-17 5
01-01-009-18 6

Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, группа грунтов:

01-01-009-19 1
01-01-009-20 2
01-01-009-21 3

Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-009-22 1
01-01-009-23 2
01-01-009-24 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-009-01	01-01-009-02	01-01-009-03	01-01-009-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15,34	17,7	23,6	29,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 / 164,21	15,34	17,7	23,6	29,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-009-01	01-01-009-02	01-01-009-03	01-01-009-04
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		16 588,37	19 140,43	25 520,57	31 900,71
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 516,98*	*2 906,32*	*3 875,36*	*4 844,20*
Всего, прямые затраты		сом		16 588,37	19 140,43	25 520,57	31 900,71
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-009-05	01-01-009-06	01-01-009-07	01-01-009-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		37,76	44,84	20,06	27,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	-	-	20,06	27,95
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 / 164,21	37,76	44,84	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		40 832,91	48 489,08	20 976,14	29 226,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 200,57*	*7 363,18*	*3 254,65*	*4 569,67*
Всего, прямые затраты		сом		40 832,91	48 489,08	20 976,14	29 226,48
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-009-09	01-01-009-10	01-01-009-11	01-01-009-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		33,04	38,94	50,15	60,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	33,04	38,94	50,15	60,77
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		34 548,94	40 718,39	52 440,35	63 545,37
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 425,50*	*6 394,34*	*8 235,13*	*9 979,94*
Всего, прямые затраты		сом		34 548,94	40 718,39	52 440,35	63 545,37
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-009-13	01-01-009-14	01-01-009-15	01-01-009-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		24,78	30,09	39,53	48,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	24,78	30,09	39,53	48,97
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		21 416,86	26 006,19	34 164,99	42 323,79
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 069,12*	*4 941,08*	*6 491,22*	*8 041,36*
Всего, прямые затраты		сом		21 416,86	26 006,19	34 164,99	42 323,79
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-009-17	01-01-009-18	01-01-009-19	01-01-009-20
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		63,13	76,11	29,5	38,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 933,99 / 164,21	-	-	29,5	38,65
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	63,13	76,11	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		54 562,20	65 780,35	57 023,21	74 710,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	01-01-009-17	01-01-009-18	01-01-009-19	01-01-009-20
в том числе оплата труда машинистов		сом		*10 566,59*	*12 498,02*	*4 844,20*	*5 346,72*
Всего, прямые затраты		сом		54 462,09	65 780,35	57 023,21	74 710,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	01-01-009-21	01-01-009-22
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		52,51	41,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 932,99 / 164,21	52,51	-
06-0044	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	282,23 / 146,29	-	41,3
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		101 501,30	24 046,10
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 622,67*	*6 041,76*
Всего, прямые затраты		сом		101 501,30	24 046,10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	01-01-009-23	01-01-009-24
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		55,1	74,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	55,1	74,73
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		30 910,41	43 510,05
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 768,00*	*10 932,25*
Всего, прямые затраты		сом		30 910,41	43 510,05

Таблица КРЕР 01-01-010 **Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора по забою и забой.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов:

01-01-010-01 1
01-01-010-02 2
01-01-010-03 3
01-01-010-04 4
01-01-010-05 5
01-01-010-06 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов:

01-01-010-07 1
01-01-010-08 2
01-01-010-09 3
01-01-010-10 4
01-01-010-11 5
01-01-010-12 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов:

01-01-010-13 1
01-01-010-14 2
01-01-010-15 3
01-01-010-16 4
01-01-010-17 5
01-01-010-18 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м³, группа грунтов.

01-01-010-19 1
01-01-010-20 2
01-01-010-21 3
01-01-010-22 4
01-01-010-23 5
01-01-010-24 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-01-010-25 1
01-01-010-26 2
01-01-010-27 3
01-01-010-28 4
01-01-010-29 5
01-01-010-30 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-01-010-31 1
01-01-010-32 2
01-01-010-33 3
01-01-010-34 4
01-01-010-35 5
01-01-010-36 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-010-37 1
01-01-010-38 2
01-01-010-39 3

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-010-40 1
01-01-010-41 2
01-01-010-42 3

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м³, группа грунтов:

01-01-010-43 1
01-01-010-44 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-010-01	01-01-010-02	01-01-010-03	01-01-010-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,19	4,21	5,74	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	8,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,56	11,54	15,36	23,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0010	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 2,5 м³	маш.-ч	3 104,02 / 346,33	4,28	5,77	7,68	11,67
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		282,67	381,91	508,62	921,17
Эксплуатация машин		сом		13 285,21	17 910,20	23 838,87	36 223,91
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 482,29*	*1 998,32*	*2 659,81*	*4 041,67*
Всего, прямые затраты		сом		13 567,88	18 292,11	24 347,49	37 145,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-010-05	01-01-010-06	01-01-010-07	01-01-010-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	2,68	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	11,64	15,29	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		31,18	35,58	10,82	14,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0009	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,6 м³	маш.-ч	2 811,25 346,33	-	-	5,41	7,3
06-0010	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 2,5 м³	маш.-ч	3 104,02 346,33	15,59	17,79	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 235,05	3 406,55	237,47	320,77
Эксплуатация машин		сом		48 391,67	55 220,52	15 208,86	20 522,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 399,28*	*6 161,21*	*1 873,55*	*2 528,21*
Всего, прямые затраты		сом		49 622,72	56 626,07	15 446,33	20 842,90

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-010-09	01-01-010-10	01-01-010-12	01-01-010-13
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	4,53	-	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	7,02	8,4	9,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		18,28	28,34	33,92	36,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0009	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,6 м³	маш.-ч	2 811,25 346,33	9,14	14,17	16,96	18,44
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		401,40	742,44	889,38	966,65
Эксплуатация машин		сом		25 604,83	39 835,41	47 678,80	51 839,45
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 165,46*	*4 907,50*	*5 873,76*	*6 386,33*
Всего, прямые затраты		сом		26 096,23	40 577,85	48 567,18	52 806,10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-010-13	01-01-010-14	01-01-010-15	01-01-010-16
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,1	3,82	4,54	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	6,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,54	15,48	18,36	25,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0008	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,25 м³	маш.-ч	2 944,05 346,33	6,27	7,74	9,18	12,95

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-010-16	01-01-010-14	01-01-010-15	01-01-010-16
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		274,69	338,49	402,29	676,86
Эксплуатация машин		сом		18 464,84	22 793,91	27 034,64	38 137,10
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 171,49*	*2 689,54*	*3 179,31*	*4 484,97*
Всего, прямые затраты		сом		18 739,53	23 132,40	27 436,93	38 813,96
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-010-17	01-01-010-15	01-01-010-19	01-01-010-20
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	3,72	5,02
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	7,91	9,24	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		32,12	37,38	35,7	21,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0007	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,0 м³	маш.-ч	2 728,76 / 346,33	-	-	7,85	10,59
06-0008	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,25 м³	маш.-ч	2 944,95 / 346,33	16,06	18,69	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		839,73	977,22	329,63	444,82
Эксплуатация машин		сом		47 295,90	55 041,12	25 420,77	28 897,57
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 562,06*	*6 472,91*	*2 718,69*	*3 667,63*
Всего, прямые затраты		сом		48 135,63	56 018,34	25 750,40	29 342,39
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-010-21	01-01-010-22	01-01-010-23	01-01-010-24
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,31	-	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	8,67	11,62	14,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		26,64	36,58	49,05	60,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0007	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,0 м³	маш.-ч	2 728,76 / 346,33	13,32	18,29	24,53	30,44
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		559,13	916,94	1 228,93	1 525,06
Эксплуатация машин		сом		36 347,08	49 909,02	66 936,48	83 063,45
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 613,12*	*6 334,38*	*8 495,47*	*10 542,29*
Всего, прямые затраты		сом		36 906,21	50 825,96	68 165,41	84 588,51
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-010-25	01-01-010-26	01-01-010-27	01-01-010-28
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	5,38	7,26	9,65	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	13,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-010-25	01-01-010-26	01-01-010-27	01-01-010-28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,35	15,32	20,37	29,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0006	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,65 м³	маш.-ч	2 907,88 164,21	11,35	15,32	20,37	29,31
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		476,72	643,35	855,09	1 459,31
Эксплуатация машин		сом		33 004,44	44 548,72	59 233,52	85 229,96
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 863,75*	*2 515,76*	*3 344,96*	*4 813,00*
Всего, прямые затраты		сом		33 481,16	45 192,03	60 088,61	86 698,97

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-010-29	01-01-010-30	01-01-010-31
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	6,34
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	38,84	23,63	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		39,75	49,88	14,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0005	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м³	маш.-ч	3 168,36 164,21	-	-	14,65
06-0006	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,65 м³	маш.-ч	2 907,88 164,21	39,75	49,88	-
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 992,52	2 499,11	614,95
Эксплуатация машин		сом		115 588,23	145 045,05	46 416,47
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 527,35*	*8 190,79*	*2 405,68*
Всего, прямые затраты		сом		117 580,75	147 544,16	47 031,42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-010-32	01-01-010-33	01-01-010-34
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	9,37	12,45	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	17,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,78	26,28	36,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0005	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м³	маш.-ч	3 168,36 164,21	19,78	26,28	36,39
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		830,28	1 103,19	1 823,30
Эксплуатация машин		сом		62 670,16	83 264,50	115 296,62
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 248,67*	*4 315,44*	*5 975,60*
Всего, прямые затраты		сом		63 500,44	84 367,69	117 119,92

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-010-35	01-01-010-36	01-01-010-37
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	5,27
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	22,28	28,54	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-010-35	01-01-010-36	01-01-010-37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		47,02	60,23	22,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0004	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,4 м³	маш.-ч	1 133,15 / 164,21	-	-	22,24
06-0005	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м³	маш.-ч	3 368,36 / 164,21	47,02	60,23	-
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 356,33	3 018,39	466,97
Эксплуатация машин		сом		148 976,29	190 830,32	25 201,26
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 721,15*	*9 890,37*	*3 652,03*
Всего, прямые затраты		сом		151 332,62	193 848,71	25 668,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-010-38	01-01-010-39	01-01-010-40
						Норма расхода ресурсов
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,96	9,32	8,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		29,39	39,33	35,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0003	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м³	маш.-ч	2 024,69 / 164,21	-	-	35,58
06-0004	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,4 м³	маш.-ч	3 133,15 / 164,21	29,39	39,33	-
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		616,73	825,85	746,98
Эксплуатация машин		сом		33 303,28	44 566,79	72 038,47
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 826,13*	*6 458,54*	*5 842,59*
Всего, прямые затраты		сом		33 920,01	45 392,64	72 785,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-010-41	01-01-010-42
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	10,54	14,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		46,49	62,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0003	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м³	маш.-ч	2 024,69 / 164,21	46,49	62,85
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		933,95	1 282,19
Эксплуатация машин		сом		94 127,84	129 276,46
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 424,12*	*10 004,61*
Всего, прямые затраты		сом		95 061,79	130 558,65

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-010-42	01-01-010-43
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	17,98	23,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная, сом	01-01-010-43	01-01-010-44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		87,27	115,36
3 06-0002	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,35 м³	маш.-ч	1 704,14 164,21	87,27	115,36
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 593,21	2 105,37
Эксплуатация машин		сом		148 720,30	196 589,59
в том числе оплата труда машинистов		сом		*14 330,61*	*18 943,27*
Всего, прямые затраты		сом		150 313,51	198 694,96

Подраздел 1.2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Таблица КРЕР 01-01-011 **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозерами.
03. Содержание забойной дороги.
04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м³, группа грунтов:

01-01-011-01 1
01-01-011-02 2
01-01-011-03 3
01-01-011-04 4
01-01-011-05 5
01-01-011-06 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м³, группа грунтов:

01-01-011-07 1
01-01-011-08 2
01-01-011-09 3
01-01-011-10 4
01-01-011-11 5
01-01-011-12 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м³, группа грунтов:

01-01-011-13 1
01-01-011-14 2
01-01-011-15 3
01-01-011-16 4
01-01-011-17 5
01-01-011-18 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная, сом	01-01-011-07 01-01-011-13		01-01-011-08 01-01-011-14	01-01-011-09 01-01-011-15
				Норма расхода ресурсов			
1 1000-1005-8	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	2,39	3,86	4,54	5,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,57	9,52	11,7	18,12
3 06-0052	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м³	маш.-ч	2 123,94 364,24	2,58	3,28	4,67	6,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	01-01-011-01	01-01-011-02	01-01-011-03	01-01-011-04
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 164,21	2,41	3,06	4,36	5,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,02	0,03	0,03	0,05
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		285,56	365,61	518,54	688,20
Эксплуатация машин		грн		7 302,13	9 280,46	13 215,79	17 481,60
в том числе оплата труда машинистов		грн		*1 335,49*	*1 697,19*	*2 416,96*	*3 196,85*
Материальные ресурсы		грн		11,80	17,70	17,70	29,50
Всего, прямые затраты		грн		7 599,55	9 663,77	13 752,03	18 199,30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	01-01-011-05	01-01-011-06	01-01-011-07	01-01-011-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	-	3,25	4,14
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	7,08	9,04	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		25,19	28,5	10,28	13,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0050	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 5,2 м³	маш.-ч	2 138,17 364,24	-	-	4,17	5,30
06-0052	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м³	маш.-ч	2 123,94 364,24	8,59	9,72	-	-
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 364,21	8,01	9,06	1,94	2,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9309-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,06	0,07	0,02	0,03
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		953,45	1 080,10	371,62	473,37
Эксплуатация машин		грн		24 301,72	27 495,78	10 383,18	13 192,53
в том числе оплата труда машинистов		грн		*4 446,14*	*5 028,15*	*1 937,45*	*2 534,43*
Материальные ресурсы		грн		35,40	41,30	11,80	17,70
Всего, прямые затраты		грн		25 290,57	28 617,18	10 766,59	13 683,60

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	01-01-011-09	01-01-011-10	01-01-011-11	01-01-011-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	5,13	6,81	8,38	9,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		16,18	21,48	26,49	29,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0050	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 5,2 м³	маш.-ч	2 138,17 364,24	6,56	8,71	10,74	12,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-011-09	01-01-011-10	01-01-011-11	01-01-011-12
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 / 164,21	3,06	4,06	5,01	5,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,03	0,05	0,06	0,07
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		586,56	778,66	958,17	1 086,23
Эксплуатация машин		сом		16 240,34	21 693,59	26 752,46	30 266,37
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 891,89*	*3 839,22*	*4 734,63*	*5 356,59*
Материальные ресурсы		сом		17,70	29,50	35,40	41,30
Всего, прямые затраты		сом		16 944,60	22 501,75	27 746,03	31 393,90

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-011-13	01-01-011-14	01-01-011-15	01-01-011-16
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	3,55	4,53	5,52	7,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,19	14,33	17,44	23,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0049	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 4,6 м³	маш.-ч	1 937,14 / 564,24	4,54	5,81	7,07	9,59
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 / 164,21	2,11	2,71	3,30	4,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,02	0,03	0,03	0,05
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		405,97	517,96	631,16	857,55
Эксплуатация машин		сом		10 390,18	13 304,05	16 191,01	21 957,54
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 090,13*	*2 561,24*	*3 117,07*	*4 227,68*
Материальные ресурсы		сом		11,80	17,70	17,70	29,50
Всего, прямые затраты		сом		10 807,89	13 839,71	16 839,87	22 844,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-011-17	01-01-011-18
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	9,07	10,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		28,63	32,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0049	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 4,6 м³	маш.-ч	1 937,14 / 564,24	11,61	13,10
07-0008	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	756,19 / 164,21	5,41	6,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,06	0,07
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 037,06	1 169,70
Эксплуатация машин		сом		26 581,19	29 996,85
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 317,21*	*5 777,86*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Кол-во, сом	01 01 012 17	01 01 012 18
Материальные ресурсы		сом		35,40	41,30
Всего: прямые затраты		сом		27 653,65	31 207,85

Таблица КРЕР 01-01-012 **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³**

Состав работ:

01 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.

02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.

03 Содержание забойной дороги.

04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое в забое и т.д.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов:

01-01-012-01	1
01-01-012-02	2
01-01-012-03	3
01-01-012-04	4
01-01-012-05	5
01-01-012-06	6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов.

01-01-012-07	1
01-01-012-08	2
01-01-012-09	3
01-01-012-10	4
01-01-012-11	5
01-01-012-12	6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов:

01-01-012-13	1
01-01-012-14	2
01-01-012-15	3
01-01-012-16	4
01-01-012-17	5
01-01-012-18	6

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов

01-01-012-19	1
01-01-012-20	2
01-01-012-21	3
01-01-012-22	4
01-01-012-23	5
01-01-012-24	6

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов.

01-01-012-25	1
01-01-012-26	2
01-01-012-27	3
01-01-012-28	4
01-01-012-29	5
01-01-012-30	6

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов:

01-01-012-31	1
01-01-012-32	2
01-01-012-33	3
01-01-012-34	4
01-01-012-35	5
01-01-012-36	6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-012-01	01-01-012-02	01-01-012-03	01-01-012-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-3	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	5,64	6,98	8,63	11,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,38	22,72	28,07	37,62
3 05-0056	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м³	маш.-ч	1 153,35 328,42	7,95	9,83	12,15	16.28
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	2,48	3,06	3,77	5,06
4 01-9308-0023	**МАТЕРИАЛЫ** Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,02	0,03	0,03	0,05
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		625,53	774,15	957,15	1 281,01
Эксплуатация машин		сом		20 792,64	13 340,63	16 481,19	22 089,02
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*3 618,18*	*3 750,85*	*4 669,37*	*6 177,38*
Материальные ресурсы		сом		11,80	17,70	17,70	29,50
Всего, прямые затраты		сом		11 429,97	14 132,48	17 456,36	23 399,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-012-05	01-01-012-06	01-01-012-07	01-01-012-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	4,86	6,03
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	15,20	18,21	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		49,35	59,17	23,75	29,44
3 06-0028	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,6 м³	маш.-ч	1 802,60 328,42	-	-	10,28	12,74
06-0056	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м³	маш.-ч	1 153,35 328,42	21,36	25,61	-	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	6,63	7,95	3,19	3,96
4 01-9308-0023	**МАТЕРИАЛЫ** Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,06	0,07	0,02	0,03
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 685,83	2 019,67	430,64	534,32
Эксплуатация машин		сом		28 975,82	34 741,68	20 598,47	25 532,01
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*8 105,76*	*9 716,21*	*5 899,99*	*4 854,54*
Материальные ресурсы		сом		35,40	41,30	11,80	17,70
Всего, прямые затраты		сом		30 697,05	36 802,65	23 040,91	26 084,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-012-09	01-01-012-10	01-01-012-11	01-01-012-12
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88.61	7,15	9,94	11.85	13,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-012-09	01-01-012-10	01-01-012-11	01-01-012-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		34,89	48,52	57,81	66,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0029	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,6 м³	маш.-ч	1 800,60 / 328,42	15,16	21,00	25,02	28,91
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	4,69	6,52	7,77	8,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,03	0,05	0,06	0,07
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		633,56	880,78	1 048,26	1 202,44
Эксплуатация машин		сом		30 259,32	42 080,85	50 137,56	57 934,02
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 729,28*	*7 967,47*	*9 492,95*	*10 969,23*
Материальные ресурсы		сом		17,70	29,50	35,40	41,30
Всего, прямые затраты		сом		30 910,58	42 991,13	51 221,22	59 177,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-012-13	01-01-012-14	01-01-012-15	01-01-012-16
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	4,95	6,25	7,54	10,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		24,22	30,54	36,81	50,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0027	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м³	маш.-ч	1 450,68 / 328,42	10,48	13,22	15,93	21,95
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	3,26	4,10	4,95	6,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,03	0,04	0,05	0,06
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		438,62	555,81	668,12	919,77
Эксплуатация машин		сом		17 337,26	21 862,01	26 349,80	36 507,07
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 977,16*	*5 014,97*	*6 044,57*	*8 328,73*
Материальные ресурсы		сом		17,70	23,60	29,50	35,40
Всего, прямые затраты		сом		17 793,58	22 439,42	27 047,42	37 262,24

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-012-17	01-01-012-18	01-01-012-19	01-01-012-20
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	12,36	14,62	4,68	5,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		59,98	71,17	14,73	18,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0010	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 2,5 м³	маш.-ч	3 104,02 / 346,33	-	-	6,37	8,1
06-0027	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м³	маш.-ч	1 450,68 / 328,42	25,96	30,80	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, сом	01-01-022-17	01-01-012-18	01-01-013-19	01-01-012-20
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	8,06	9,57	1,97	2,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20–40 мм, марка 800	м³	590,02	0,07	0,09	-	-
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		-	-	*0,1*	*0,12*
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 089,90	1 295,48	414,69	527,23
Эксплуатация машин		сом		42 936,05	50 945,84	21 062,25	26 785,71
в том числе оплата труда механизаторов		*сом*		*9 849,31*	*11 686,83*	*2 525,61*	*3 211,44*
Материальные ресурсы		сом		41,30	53,10		
Всего, прямые затраты		сом		44 067,25	52 294,42	21 476,94	27 312,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, сом	01-01-012-21	01-01-022-22	01-01-012-24	01-01-013-25
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	7,36	-	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	9,86	12,93	15,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		23,12	30,98	43,61	48,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0010	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 2,5 м³	маш.-ч	3 104,02 / 346,33	10,01	13,41	17,58	21,3
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	3,1	4,16	5,45	6,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		*0,14*	*0,2*	*0,24*	*0,28*
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		652,17	1 042,79	1 367,48	1 641,43
Эксплуатация машин		сом		33 100,62	44 348,21	58 136,46	69 776,17
в том числе оплата труда механизаторов		*сом*		*2 975,81*	*3 527,40*	*6 983,42*	*8 381,49*
Всего, прямые затраты		сом		33 752,79	45 391,00	59 503,94	71 417,57

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, сом	01-01-012-26	01-01-013-27	01-01-012-27	01-01-012-28
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,41	4,23	5,01	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	6,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		16,15	20,01	23,7	32,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0009	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,6 м³	маш.-ч	2 811,25 / 346,33	6,99	8,66	10,26	14,28
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	2,17	2,69	3,18	4,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		*0,1*	*0,12*	*0,14*	*0,2*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-012-25	01-01-012-26	01-01-012-27	01-01-012-28
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		302,16	374,82	443,94	737,15
Эксплуатация машин		сом		21 071,21	26 106,41	30 925,19	43 044,71
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 777,19*	*3 440,94*	*4 075,54*	*5 673,00*
Всего, прямые затраты		сом		21 373,37	26 481,23	31 369,13	43 781,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-012-29	01-01-012-30	01-01-012-31	01-01-012-32
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	3,78	4,77
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	8,31	9,65	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		39,29	45,67	17,9	22,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0008	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,25 м³	маш.-ч	2 944,95 / 346,33	-	-	7,75	9,77
06-0009	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,6 м³	маш.-ч	2 811,25 / 346,33	17,01	19,77	-	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	5,27	6,13	2,4	3,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		*0,24*	*0,28*	*0,1*	*0,12*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		878,87	1 020,58	334,95	422,67
Эксплуатация машин		сом		51 269,31	59 591,35	24 390,50	30 755,72
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 756,46*	*7 853,25*	*2 078,16*	*2 691,29*
Всего, прямые затраты		сом		52 148,18	60 611,93	24 729,45	31 178,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-012-33	01-01-012-34	01-01-012-35	01-01-012-36
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	5,75	-	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	7,93	9,37	12,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		27,21	37,51	44,31	58,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0008	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,25 м³	маш.-ч	2 944,95 / 346,33	11,78	16,24	19,18	25,32
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	3,65	5,03	5,95	7,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		*0,14*	*0,2*	*0,24*	*0,28*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		509,51	838,68	990,97	1 307,19
Эксплуатация машин		сом		37 080,95	51 118,83	60 379,25	79 705,05
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 679,14*	*6 450,58*	*7 619,66*	*10 058,13*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн.	01-01-013-33	01-01-013-34	01-01-013-35	01-01-013-36
Всего, прямые затраты		грн.		37 590,46	51 957,51	61 370,22	81 012,24

Таблица КРЕР 01-01-013 **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозерами.
03. Содержание забойной дороги.
04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переездом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов:

01-01-013-01 1
01-01-013-02 2
01-01-013-03 3
01-01-013-04 4
01-01-013-05 5
01-01-013-06 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-01-013-07 1
01-01-013-08 2
01-01-013-09 3
01-01-013-10 4
01-01-013-11 5
01-01-013-12 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-01-013-13 1
01-01-013-14 2
01-01-013-15 3
01-01-013-16 4
01-01-013-17 5
01-01-013-18 6

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м³, группа грунтов.

01-01-013-19 1
01-01-013-20 2
01-01-013-21 3
01-01-013-22 4
01-01-013-23 5
01-01-013-24 6

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-01-013-25 1
01-01-013-26 2
01-01-013-27 3
01-01-013-28 4
01-01-013-29 5
01-01-013-30 6

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-01-013-31 1
01-01-013-32 2
01-01-013-33 3
01-01-013-34 4
01-01-013-35 5
01-01-013-36 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-013-01	01-01-013-02	01-01-013-03	01-01-013-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,49	8,00	9,98	13,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,56	23,2	28,92	38,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 281,38 164,21	14,16	17,70	22,07	29,03
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (т.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	4,49	5,50	6,85	9,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20–40 мм, марка 800	м³	590,82	0,03	0,04	0,05	0,06
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		567,10	708,88	884,39	1 161,68
Эксплуатация машин		сом		18 192,76	22 740,95	28 350,34	37 297,31
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 047,73*	*3 809,65*	*4 748,95*	*6 248,19*
Материальные ресурсы		сом		17,70	23,60	29,50	35,40
Всего, прямые затраты		сом		18 777,56	23 473,43	29 264,17	38 494,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-013-05	01-01-013-06	01-01-013-07	01-01-013-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	17,75	21,69	9,28	11,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		51,5	62,99	26,91	33,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 164,21	-	-	20,53	25,25
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 281,38 164,21	39,29	48,03	-	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (т.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	12,21	14,96	6,38	7,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20–40 мм, марка 800	м³	590,82	0,07	0,09	0,03	0,04
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 572,83	1 921,95	822,30	1 011,04
Эксплуатация машин		сом		50 480,57	61 732,09	26 644,21	31 535,55
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 456,81*	*10 343,59*	*4 418,89*	*5 433,71*
Материальные ресурсы		сом		41,30	51,80	17,70	23,60
Всего, прямые затраты		сом		52 094,70	63 707,84	26 484,21	32 570,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-013-09	01-01-013-10	01-01-013-11	01-01-013-12
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	14,96	19,02	24,94	31,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	01-01-013-09	01-01-013-10	01-01-013-11	01-01-013-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		43,3	55,22	72,38	90,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	33,04	42,13	55,22	69,27
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	10,26	13,09	17,16	21,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,05	0,06	0,07	0,09
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 325,61	1 683,36	2 209,93	2 775,27
Эксплуатация машин		сом		41 265,58	52 623,32	68 975,52	86 547,60
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 110,29*	*9 067,68*	*11 885,52*	*14 915,20*
Материальные ресурсы		сом		29,50	36,40	41,30	53,10
Всего, прямые затраты		сом		42 620,66	54 344,08	71 226,75	89 375,97

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	01-01-013-13	01-01-013-14	01-01-013-15	01-01-013-16
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	12,30	15,08	31,77	24,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		35,73	42,62	53,8	70,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	27,26	33,28	42,60	53,93
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	8,47	10,34	13,20	16,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,03	0,04	0,05	0,06
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 089,90	1 336,24	2 815,14	2 158,84
Эксплуатация машин		сом		29 105,07	35 532,22	45 459,58	57 556,20
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 867,22*	*7 162,84*	*9 162,92*	*11 601,44*
Материальные ресурсы		сом		17,70	23,60	29,50	35,40
Всего, прямые затраты		сом		30 212,67	36 892,06	48 304,22	59 750,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	01-01-013-17	01-01-013-18	01-01-013-19	01-01-013-20
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2.0	чел.-ч	88,61	31,09	39,56	4,09	5,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		90,02	114,73	23,36	29,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0007	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,0 м³	маш.-ч	2 728,76 / 346,33	-	-	10,11	12,64
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	68,68	87,56	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-013-17	01-01-013-18	01-01-013-19	01-01-013-20
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	21,34	27,17	3,14	3,92
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,07	0,09	-	-
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		-	-	*0,1*	*0,12*
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 754,88	3 505,41	415,58	519,25
Эксплуатация машин		сом		73 328,77	93 462,93	39 643,35	47 057,72
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*14 782,18*	*18 839,82*	*4 017,92*	*5 021,31*
Материальные ресурсы		сом		41,30	53,10		
Всего, прямые затраты		сом		76 124,95	97 021,44	30 058,91	37 576,97

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-013-21	01-01-013-22	01-01-013-23
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	7,52	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	9,61	12,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		37,47	47,89	64,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0007	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,0 м³	маш.-ч	2 728,76 / 346,33	16,22	20,73	28,04
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	5,03	6,43	8,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*01-9311-0002**	*Щебень*	*м³*		*0,14*	*0,2*	*0,24*
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		666,35	1 916,35	1 373,82
Эксплуатация машин		сом		47 553,33	60 776,33	82 205,25
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*6 443,45*	*8 235,29*	*11 138,97*
Всего, прямые затраты		сом		48 219,68	61 792,88	83 577,07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-013-24	01-01-013-25	01-01-013-26
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	4,69	9,11
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	15,88	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		79,16	11,26	25,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0006	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,65 м³	маш.-ч	2 907,86 / 164,21	-	10,52	19,66
06-0007	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,0 м³	маш.-ч	2 728,76 / 346,33	34,27	-	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	10,62	3,14	6,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		*0,28*	*0,1*	*0,12*
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 679,47	415,58	807,24
Эксплуатация машин		сом		100 456,89	31 483,32	61 162,22
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*13 612,64*	*2 177,43*	*4 230,05*
Всего, прямые затраты		сом		102 146,36	31 898,90	61 969,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, грн	01-01-013-27	01-01-013-28	01-01-013-29
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	11,93	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	15,21	19,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		33,71	43	56,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0006	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,65 м³	маш.-ч	2 907,88 164,21	25,73	32,82	43,05
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (т.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	7,98	10,18	13,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*01-9311-0001**	*Щебень*	м³		*0,14*	*0,2*	*0,24*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		грн		1 057,12	1 608,61	2 109,91
Эксплуатация машин		грн		80 043,78	102 100,86	133 923,67
в том числе оплата труда машинистов		грн		*5 535,52*	*7 061,03*	*9 261,44*
Всего, прямые затраты		грн		81 100,90	103 709,47	136 033,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, грн	01-01-013-30	01-01-013-31	01-01-013-32
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	5,83	11,99
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	25	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		70,66	27,78	32,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0005	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м³	маш.-ч	3 168,36 164,21	-	21,21	25,87
06-0006	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,65 м³	маш.-ч	2 907,88 164,21	53,94	-	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (т.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	16,72	6,57	8,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*01-9311-0001**	*Щебень*	м³		*0,28*	*0,1*	*0,12*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		грн		2 644,00	871,04	1 062,43
Эксплуатация машин		грн		167 796,63	71 501,90	87 215,68
в том числе оплата труда машинистов		грн		*11 693,08*	*4 561,75*	*5 563,07*
Всего, прямые затраты		грн		170 440,63	72 372,94	88 278,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, грн	01-01-013-33	01-01-013-34
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	15,36	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	19,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		43,41	54,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0005	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м³	маш.-ч	3 168,36 164,21	33,14	41,94
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (т.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	10,27	13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-013-33	01-01-013-34
4 *01-9311-0001**	**МАТЕРИАЛЫ** *Щебень*	м³		*0,14*	*0,2*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 361,05	2 055,97
Эксплуатация машин		руб.		111 722,60	141 391,34
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*7 128,36*	*9 021,76*
Всего, прямые затраты		руб.		113 083,65	143 447,31

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-013-35	01-01-013-36
				Норма расхода ресурсов	
1 999-1005-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	24,77	31,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		70,31	88,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0005	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м³	маш.-ч	3 168,36 164,21	53,44	67,26
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	16,57	20,85
4 *01-9311-0001**	**МАТЕРИАЛЫ** *Щебень*	м³		*0,24*	*0,28*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 619,68	3 297,60
Эксплуатация машин		руб.		180 164,54	226 753,13
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*11 496,34*	*14 469,54*
Всего, прямые затраты		руб.		182 784,22	230 050,73

Таблица КРЕР 01-01-014 **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
03. Содержание забойной дороги.
04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или оградительных валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-014-01 1
01-01-014-02 2
01-01-014-03 3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-014-04 1
01-01-014-05 2
01-01-014-06 3

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-014-07 1
01-01-014-08 2
01-01-014-09 3

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-014-10 1
01-01-014-11 2
01-01-014-12 3

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м³, группа грунтов:

01-01-014-13 1
01-01-014-14 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-014-01	01-01-014-02	01-01-014-03
				Норма расхода ресурсов		
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	16,47	20,76	27,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		47,67	60,2	81,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 952,99 164,21	36,34	45,90	61,83
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	11,33	14,30	19,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-9308-0025	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,02	0,04	0,05
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 459,41	1 839,54	2 477,54
Эксплуатация машин		сом		76 533,58	96 661,46	130 201,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 621,85*	*9 629,19*	*12 969,15*
Материальные ресурсы		сом		17,70	23,60	29,50
Всего, прямые затраты		сом		78 010,69	98 524,60	132 708,52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-014-04	01-01-014-05	01-01-014-06
				Норма расхода ресурсов		
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	24,59	31,32	42,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		79,89	90,09	125,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
05-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 146,29	57,47	73,24	101,72
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	13,42	17,05	23,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-9308-0025	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,03	0,04	0,05
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 178,92	2 775,27	3 865,17
Эксплуатация машин		сом		40 919,53	51 989,68	72 412,43
в том числе оплата труда машинистов		сом		*10 370,50*	*13 179,26*	*18 356,97*
Материальные ресурсы		сом		17,70	23,60	29,50
Всего, прямые затраты		сом		43 196,15	54 788,55	76 307,10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-014-07	01-01-014-08	01-01-014-09
				Норма расхода ресурсов		
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	13,32	16,83	22,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		37,64	47,57	64,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0004	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,4 м³	маш.-ч	1 133,15 164,21	28,73	36,31	48,86
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	8,91	11,26	15,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		*0,1*	*0,12*	*0,14*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 180,29	1 491,31	2 007,02
Эксплуатация машин		сом		38 388,24	48 515,93	65 283,51
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 180,86*	*7 811,47*	*10 511,08*
Всего, прямые затраты		сом		39 568,53	50 007,24	67 290,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-014-10	01-01-014-11	01-01-014-12
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	20,1	25,61	35,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		55,83	71,12	98,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0003	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м³	маш.-ч	2 024,59 / 164,21	45,39	57,82	80,41
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	10,44	13,3	18,49
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		*0,1*	*0,12*	*0,14*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 781,06	2 269,30	3 155,48
Эксплуатация машин		сом		98 735,12	125 774,29	174 909,61
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 167,84*	*11 679,51*	*16 240,37*
Всего, прямые затраты		сом		100 516,18	128 043,59	178 065,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-014-13	01-01-014-14
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	46,3	60,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		138,22	181,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0002	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,15 м³	маш.-ч	1 704,14 / 164,21	112,37	147,95
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	25,85	34,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
*01-9311-0001**	*Щебень*	*м³*		*0,1*	*0,12*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 102,64	5 401,67
Эксплуатация машин		сом		208 415,55	274 404,91
в том числе оплата труда машинистов		сом		*22 697,11*	*29 882,24*
Всего, прямые затраты		сом		212 519,29	279 806,58

Таблица КРЕР 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины

Состав работ:

01. Ремонт и содержание дороги от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думпкарами.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

01-01-015-01 1
01-01-015-02 2
01-01-015-03 3
01-01-015-04 4
01-01-015-05 5
01-01-015-06 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-015-01	01-01-015-02	01-01-015-03	01-01-015-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,99	1,07	1,13	1,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
12-0029	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 182,28 / 164,21	0,99	1,07	1,13	1,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Кол.цена, сом	01-01-015-01	01-01-015-02	01-01-015-03	01-01-015-04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,1	0,12	0,14	0,2
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 171,45	1 256,11	1 337,01	1 431,77
в том числе оплата труда машинистов		сом		*162,57*	*175,70*	*185,56*	*198,69*
Материальные ресурсы		сом		59,00	70,80	82,60	118,00
Всего, прямые затраты		сом		1 230,45	1 330,91	1 419,61	1 549,77

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Кол.цена, сом	01-01-015-05	01-01-015-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,36	1,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 182,28 164,27	1,36	1,66
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,24	0,28
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		1 609,26	1 964,24
в том числе оплата труда машинистов		сом		*223,33*	*272,59*
Материальные ресурсы		сом		141,60	165,20
Всего, прямые затраты		сом		1 750,86	2 129,45

Таблица КРЕР 01-01-016 Работа на отвале

Состав работ:

01. Перемещение и разравнивание разгруженного грунта из автомобилей-самосвалов.
02. Содержание проездов на отвале.
03. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Работа на отвале, группа грунтов:

01-01-016-01 1
01-01-016-02 2-3
01-01-016-03 4
01-01-016-04 5-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Кол.цена, сом	01-01-016-01	01-01-016-02	01-01-016-03	01-01-016-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	2,99	3,65	3,99	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,26	3,97	4,33	12,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	3,26	3,97	4,33	12,43
46-0020	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1 019,42 146,29	0,07	0,08	0,08	0,10
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,02	0,04	0,06	0,08
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		264,94	323,43	353,55	
Эксплуатация машин		сом		2 205,49	2 680,48	2 916,15	8 239,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*325,32*	*651,91*	*711,03*	*2 041,13*
Материальные ресурсы		сом		11,80	23,60	35,40	47,20
Всего, прямые затраты		сом		2 482,23	3 027,51	3 305,10	8 286,33

Таблица КРЕР 01-01-017 **Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства**

Состав работ:

01. Устройство щитов и сланей.

02. Укладка, перекладка и содержание щитов под экскаваторы и сланей под автотранспортные средства при разработке грунтов в мокрых и топких забоях.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до:

01-01-017-01 0,8 м³
01-01-017-02 1,5 м³
01-01-017-03 3 м³
01-01-017-04 5 м³

Устройство и содержание щитов деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до:

01-01-017-05 0,8 м³
01-01-017-06 1,5 м³
01-01-017-07 3 м³
01-01-017-08 5 м³
01-01-017-09 Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-017-01	01-01-017-02	01-01-017-03	01-01-017-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	62,90	28,50	22,70	13,70
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
06-0405-0003	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	38 315,25	0,018	0,015	-	-
06-0405-0004	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	36 102,99	-	-	0,02	-
06-0405-0005	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	33 755,53	-	-	-	0,024
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5 573,57	2 525,39	2 011,45	1 213,96
Эксплуатация машин		руб		4,74	4,74	4,74	4,74
Материальные ресурсы		руб		686,07	571,73	722,06	810,13
Всего, прямые затраты		руб		6 264,38	3 101,86	2 738,25	2 028,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-017-05	01-01-017-06	01-01-017-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	64,00	29,00	23,30
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,03	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,0027	0,0022	0,0027
01-6302-0101	Бруски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м³	17 473,41	0,07	0,06	0,07
10-0119-0064	Швеллеры № 40, сталь марки Ст4пс	т	42 357,68	0,0199	-	-
10-0119-0068	Швеллеры № 40, сталь марки Ст6пс	т	42 357,64	-	0,0126	0,0143

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-017-08	01-01-018-06	01-01-017-07
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 781,12	2 639,57	2 095,66
Эксплуатация машин		сом		14,21	14,21	34,21
Материальные ресурсы		сом		2 373,77	1 812,83	2 136,56
Всего, прямые затраты		сом		8 169,10	4 466,61	4 266,43

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-017-08	01-01-017-07
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	14,20	-
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	16,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			3,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	-	3,23
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,03	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,0024	-
01-2110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	-	0,0011
01-4201-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м³	10 616,64	-	0,16
01-6302-0097	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м³	16 047,01	-	0,06
01-6302-0101	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м³	17 473,41	0,07	-
10-0119-0068	Шпренгеры № 40, сталь марки Ст6пс	т	42 357,63	0,0132	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 282,69	1 297,55
Эксплуатация машин		сом		14,21	2 727,85
в том числе оплата труда машинистов		сом			*530,40*
Материальные ресурсы		сом		2 055,78	4 325,44
Всего, прямые затраты		сом		3 352,68	8 350,84

Таблица КРЕР 01-01-018 **Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-018-01 1
01-01-018-02 2
01-01-018-03 3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-018-04 1
01-01-018-05 2
01-01-018-06 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-018-01	01-01-018-02	01-01-018-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		41,3	53,69	79,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 912,99 164,21	41,3	53,69	79,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-018-01	01-01-018-02	01-01-018-03
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		79 832,49	103 782,23	152 822,19
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 781,87*	*8 816,43*	*12 982,44*
Всего, прямые затраты		сом		79 832,49	103 782,23	152 822,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-018-04	01-01-018-05	01-01-018-06
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		53,1	69,62	92,04
3 06-0043	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 146,29	53,1	69,62	92,04
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		30 916,41	40 534,85	53 588,45
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 768,00*	*10 184,72*	*13 464,53*
Всего, прямые затраты		сом		30 916,41	40 534,85	53 588,45

Таблица КРЕР 01-01-019 **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

01-01-019-01 1
01-01-019-02 2
01-01-019-03 3
01-01-019-04 4
01-01-019-05 5
01-01-019-06 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-019-07 0,4 м³, группа грунтов: 1
01-01-019-08 0,4 м³, группа грунтов: 2
01-01-019-09 0,4 м³, группа грунтов: 3
01-01-019-10 0,25 м³, группа грунтов: 1
01-01-019-11 0,25 м³, группа грунтов: 2
01-01-019-12 0,25 м³, группа грунтов: 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-019-01	01-01-019-02	01-01-019-03	01-01-019-04
					Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		32,62	40,71	51,92	67,26
3 06-0024	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 164,21	32,62	40,71	51,92	67,26
					Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		29 065,74	35 164,84	44 875,42	58 131,47
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 522,38*	*6 684,99*	*8 525,76*	*11 044,76*
Всего, прямые затраты		сом		29 065,74	35 184,84	44 875,42	58 131,47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-01-019-06	01-01-019-07	01-01-019-08
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		88,5	104,93	41,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 932,99 / 164,21	-	-	41,3
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	88,5	104,93	-
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		76 488,78	90 688,90	79 832,49
в том числе оплата труда машинистов		сом		*11 532,59*	*13 230,56*	*5 731,87*
Всего, прямые затраты		сом		76 488,78	90 688,90	79 832,49

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-01-019-09	01-01-019-10	01-01-019-11
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		53,69	79,06	53,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 932,99 / 166,21	53,69	79,06	-
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	-	-	53,1
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		103 782,23	152 822,19	30 916,41
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 816,43*	*12 982,44*	*7 769,00*
Всего, прямые затраты		сом		103 782,23	152 822,19	30 916,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-01-019-11	01-01-019-12
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		69,62	92,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	69,62	92,04
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		40 534,85	53 588,45
в том числе оплата труда машинистов		сом		*10 184,71*	*13 464,52*
Всего, прямые затраты		сом		40 534,85	53 588,45

Таблица КРСР 01-01-020 **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Обработка откосов котлованов по проектным.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-020-01 1
01-01-020-02 2
01-01-020-03 3
01-01-020-04 4
01-01-020-05 5
01-01-020-06 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

01-01-020-07 1
01-01-020-08 2

01-01-020-09 3
01-01-020-10 4
01-01-020-11 5
01-01-020-12 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Кол.-во, сом	01-01-020-01	01-01-020-02	01-01-020-03	01-01-020-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		28,32	34,22	41,3	52,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	28,32	34,22	41,3	52,51
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		29 613,37	35 782,93	43 186,17	54 908,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 650,43*	*5 619,27*	*6 781,87*	*8 622,67*
Всего, прямые затраты		сом		29 613,37	35 782,93	43 186,17	54 908,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Кол.-во, сом	01-01-020-05	01-01-020-06	01-01-020-07	01-01-020-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		77,29	80,24	33,63	40,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	-	-	33,63	40,71
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	77,29	80,24	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		80 819,83	83 904,56	29 065,74	35 184,84
в том числе оплата труда машинистов		сом		*12 691,79*	*13 176,21*	*5 522,33*	*6 684,99*
Всего, прямые затраты		сом		80 819,83	83 904,56	29 065,74	35 184,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Кол.-во, сом	01-01-020-09	01-01-020-10	01-01-020-11	01-01-020-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		51,92	67,26	88,5	104,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	51,92	67,26	88,5	104,93
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		44 873,42	58 131,47	76 488,78	90 688,90
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 525,78*	*11 044,76*	*14 532,59*	*17 230,36*
Всего, прямые затраты		сом		44 873,42	58 131,47	76 488,78	90 688,90

Таблица КРЕР 01-01-021 **Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³**

Состав работ.

01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов траншей до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в котлованах экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,0 м³, группа грунтов:

01-01-021-01 1
01-01-021-02 2
01-01-021-03 3
01-01-021-04 4
01-01-021-05 5
01-01-021-06 6

Разработка грунта в котлованах экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³, в отвал, группа грунтов:

01-01-021-07 1
01-01-021-08 2
01-01-021-09 3
01-01-021-10 4
01-01-021-11 5
01-01-021-12 6

Разработка грунта в котлованах экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,8 м³, группа грунтов:

01-01-021-13 1
01-01-021-14 2
01-01-021-15 3
01-01-021-16 4
01-01-021-17 5
01-01-021-18 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-021-07	01-01-021-08	01-01-021-09	01-01-021-10
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		22,42	25,96	33,04	43,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 164,21	22,42	25,96	33,04	43,66
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		24 244,54	28 072,62	35 728,80	47 213,05
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*3 681,59*	*4 262,89*	*5 425,50*	*7 169,41*
Всего, прямые затраты		сом		24 244,54	28 072,62	35 728,80	47 213,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-021-05	01-01-021-06	01-01-021-07	01-01-021-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		53,1	64,9	28,32	34,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 164,21	-	-	28,32	34,22
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 164,21	53,1	64,9	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		57 421,28	70 181,56	29 613,37	35 782,83
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*8 719,55*	*10 657,22*	*4 650,43*	*5 619,27*
Всего, прямые затраты		сом		57 421,28	70 181,56	29 613,37	35 782,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-021-09	01-01-021-10	01-01-021-11	01-01-021-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		41,3	52,51	77,29	80,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 164,21	41,3	52,51	77,29	80,24
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		43 186,17	54 908,13	80 819,83	83 904,56
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*6 781,87*	*8 622,67*	*12 691,79*	*13 176,31*
Всего, прямые затраты		сом		43 186,17	54 908,13	80 819,83	83 904,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-021-13	01-01-021-14	01-01-021-15	01-01-021-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		33,63	40,71	51,92	67,26
3 06-0024	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	33,63	40,71	51,92	67,26
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		29 063,74	35 184,84	44 873,42	58 131,47
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*5 522,38*	*6 684,09*	*8 525,78*	*11 044,76*
Всего, прямые затраты		сом		29 063,74	35 184,84	44 873,42	58 131,47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-021-17	01-01-021-18
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		88,5	104,93
3 06-0024	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	88,5	104,93
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		76 488,78	90 688,90
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*14 532,32*	*17 236,56*
Всего, прямые затраты		сом		76 488,78	90 688,90

Таблица КРЕР 01-01-022 **Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы**

Состав работ:

01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам
02. Обработка откосов траншей до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов:

01-01-022-01 1
01-01-022-02 2
01-01-022-03 3
01-01-022-04 4
01-01-022-05 5
01-01-022-06 6

Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-01-022-07 1
01-01-022-08 2
01-01-022-09 3
01-01-022-10 4
01-01-022-11 5
01-01-022-12 6

Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, в отвал группа грунтов:

01-01-022-13 1
01-01-022-14 2
01-01-022-15 3
01-01-022-16 4
01-01-022-17 5
01-01-022-18 6

Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью:

01-01-022-19 0,4 м³, группа грунтов: 1
01-01-022-20 0,4 м³, группа грунтов: 2
01-01-022-21 0,4 м³, группа грунтов: 3
01-01-022-22 0,25 м³, группа грунтов: 1

01-01-022-23 0,25 м³, группа грунтов: 2
01-01-022-24 0,25 м³, группа грунтов: 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-022-01	01-01-022-02	01-01-022-03	01-01-022-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		18,88	22,42	29,5	38,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 / 164,21	18,88	22,42	29,5	38,94
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		20 416,45	24 244,54	31 900,71	42 108,94
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*3 100,38*	*3 681,59*	*4 844,39*	*6 394,34*
Всего, прямые затраты		сом		20 416,45	24 244,54	31 900,71	42 108,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-022-05	01-01-022-06	01-01-022-07	01-01-022-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		49,56	60,18	28,22	30,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	-	-	28,22	30,09
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 / 164,21	49,56	60,18	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		53 593,19	65 077,45	29 613,37	31 464,21
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*8 138,25*	*9 882,16*	*4 656,43*	*4 941,08*
Всего, прямые затраты		сом		53 593,19	65 077,45	29 613,37	31 464,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-022-09	01-01-022-10	01-01-022-11	01-01-022-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		39,55	48,97	63,13	76,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	39,55	48,97	63,13	76,11
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		41 335,34	51 206,46	66 013,13	79 585,94
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*6 491,22*	*8 041,76*	*10 366,58*	*12 498,03*
Всего, прямые затраты		сом		41 335,34	51 206,46	66 013,13	79 585,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-022-13	01-01-022-14	01-01-022-15	01-01-022-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		30,09	37,17	48,38	62,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	30,09	37,17	48,38	62,54
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		26 006,19	32 125,29	41 813,87	54 052,07
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*4 941,08*	*6 103,69*	*7 944,48*	*10 269,69*
Всего, прямые затраты		сом		26 006,19	32 125,29	41 813,87	54 052,07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-022-17	01-01-022-18	01-01-022-19	01-01-022-20
							Норма расхода ресурсов
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		83,78	96,76	37,47	49,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 932,99 / 164,21	-	-	37,47	49,56
05-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	83,78	96,76	-	-
							Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		72 409,38	83 627,73	72 420,14	95 798,98
в том числе оплата труда машинистов		сом		*13 757,31*	*15 883,96*	*6 152,95*	*8 136,25*
Всего, прямые затраты		сом		72 409,38	83 627,73	72 420,14	95 798,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-022-21	01-01-022-22
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		61,07	48,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
05-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³	маш.-ч	1 932,99 / 164,21	61,07	-
05-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	-	48,38
					Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		118 047,70	28 168,29
в том числе оплата труда машинистов		сом		*10 028,30*	*7 077,51*
Всего, прямые затраты		сом		118 047,70	28 168,29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-022-24	01-01-022-25
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		82,54	86,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
05-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	82,54	86,14
					Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		36 412,66	50 153,29
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 148,98*	*12 601,42*
Всего, прямые затраты		сом		36 412,66	50 153,29

Подраздел 1.3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

Таблица КРЕР 01-01-023 Разработка грунта скреперами прицепными

Состав работ:

01. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале.
02. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта.
03. Устройство и содержание водопонизительных канав.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью:

01-01-023-01 3 м³, I группа грунтов
01-01-023-02 3 м³, II группа грунтов
01-01-023-03 4,5 м³, I группа грунтов
01-01-023-04 4,5 м³, II группа грунтов
01-01-023-05 7 м³, I группа грунтов
01-01-023-06 7 м³, II группа грунтов
01-01-023-07 8 м³, I группа грунтов
01-01-023-08 8 м³, II группа грунтов
01-01-023-09 10 м³, I группа грунтов
01-01-023-10 10 м³, II группа грунтов

01-01-023-11	15 м³, I группа грунтов
01-01-023-12	15 м³, 2 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-023-13	01-01-023-1
01-01-023-14	01-01-023-2
01-01-023-15	01-01-023-3
01-01-023-16	01-01-023-4
01-01-023-17	01-01-023-5
01-01-023-18	01-01-023-6
01-01-023-19	01-01-023-7
01-01-023-20	01-01-023-8
01-01-023-21	01-01-023-9
01-01-023-22	01-01-023-10
01-01-023-23	01-01-023-11
01-01-023-24	01-01-023-12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-023-01	01-01-023-02	01-01-023-03	01-01-023-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	7,98	8,23	6,42	7,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		36,59	39,22	31,35	33,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	3,42	3,42	3,42	3,42
07-0066	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 3 м³	маш.-ч	551,51 164,21	34,17	35,80	-	-
07-0067	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 4,5 м³	маш.-ч	709,94 182,12	-	-	27,93	30,44
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		707,11	729,26	568,88	620,27
Эксплуатация машин		сом		20 191,86	21 642,33	21 726,89	23 508,84
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 949,26*	*6 379,01*	*5 586,92*	*6 044,04*
Всего, прямые затраты		сом		20 898,97	22 371,59	22 295,77	24 129,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-023-05	01-01-023-06	01-01-023-07	01-01-023-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	4,40	4,98	3,62	4,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		21,53	24,04	17,88	20,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	2,38	2,38	2,38	2,38
07-0068	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 7 м³	маш.-ч	811,66 182,12	19,15	21,66	-	-
07-0069	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 8 м³	маш.-ч	785,23 182,12	-	-	15,50	17,78
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		389,88	441,28	320,77	370,39
Эксплуатация машин		сом		17 101,33	19 138,60	13 729,11	15 519,43
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 878,42*	*4 375,54*	*3 214,68*	*3 628,91*
Всего, прямые затраты		сом		17 491,21	19 579,88	14 049,88	15 889,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-023-09	01-01-023-10	01-01-023-11	01-01-023-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	2,79	3,24	2,29	2,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,19	15,01	11,19	12,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,27	1,56	1,56	1,56	1,56
07-0070	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 10 м³	маш.-ч	1089,25 / 182,12	11,63	13,45	-	-
07-0071	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 15 м³	маш.-ч	1 757,46 / 200,04	-	-	9,63	11,34
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		247,22	287,10	202,92	241,02
Эксплуатация машин		сом		13 689,22	15 671,65	17 945,58	20 950,84
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 374,23*	*2 705,68*	*2 182,56*	*2 524,62*
Всего, прямые затраты		сом		13 936,44	15 958,75	18 148,50	21 191,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-024-15	01-01-024-16	01-01-024-17	01-01-024-18
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,41	0,44	0,35	0,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,79	1,92	1,55	1,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0066	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 3 м³	маш.-ч	537,51 / 164,21	1,79	1,92	-	-
07-0067	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 4,5 м³	маш.-ч	709,94 / 182,12	-	-	1,55	1,68
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		36,33	38,99	31,01	34,56
Эксплуатация машин		сом		987,20	1 058,90	1 100,41	1 192,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		*293,94*	*315,28*	*282,29*	*305,96*
Всего, прямые затраты		сом		1 023,53	1 097,89	1 131,42	1 227,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-023-17	01-01-023-18	01-01-023-19	01-01-023-20
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,26	0,30	0,22	0,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,14	1,28	0,89	1,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0068	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 7 м³	маш.-ч	311,66 / 182,12	1,14	1,28	-	-
07-0069	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 8 м³	маш.-ч	785,23 / 182,12	-	-	0,89	1,03
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		23,04	26,58	19,69	22,15
Эксплуатация машин		сом		925,29	1 038,92	698,85	808,79
в том числе оплата труда машинистов		сом		*207,62*	*233,15*	*162,09*	*187,58*
Всего, прямые затраты		сом		948,33	1 065,50	718,34	830,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-023-2.	01-01-023-22	01-01-023-23	01-01-023-24
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,15	0,18	0,11	0,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,62	0,73	0,49	0,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0070	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 10 м³	маш.-ч	1 089,25 182,12	0,62	0,73	-	-
07-0071	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 15 м³	маш.-ч	1 757,46 200,04	-	-	0,49	0,62
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13,29	15,95	9,75	13,29
Эксплуатация машин		сом		675,34	795,15	861,16	1 089,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		*112,91*	*132,93*	*98,02*	*124,03*
Всего прямые затраты		сом		688,63	811,10	870,91	1 102,92

Таблица КРЕР 01-01-024 Разработка грунта скреперами самоходными

Состав работ:

01. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале.
02. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта.
03. Устройство и содержание водоотводных канав

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью:

01-01-024-01 8 м³, 1 группа грунтов
01-01-024-02 8 м³, 2 группы грунтов
01-01-024-03 15 м³, 1 группа грунтов
01-01-024-04 15 м³, 2 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке:

01-01-024-05 01-01-024-1
01-01-024-06 01-01-024-2
01-01-024-07 01-01-024-3
01-01-024-08 01-01-024-4

При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке:

01-01-024-09 01-01-024-1
01-01-024-10 01-01-024-2
01-01-024-11 01-01-024-3
01-01-024-12 01-01-024-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-024-01	01-01-024-02	01-01-024-03	01-01-024-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	7,57	8,44	3,38	3,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		46,65	51,52	20,03	22,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0071	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 095,49 182,12	11,11	12,10	-	-
01-0072	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228 (310) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 779,39 200,04	-	-	4,13	4,65
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,23	1,63	1,63	1,17	1,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-024-01	01-01-024-02	01-01-024-03	01-01-024-04
07-0078	Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 8 м³	маш.-ч	976,50 182,12	33,17	37,05	-	-
07-0080	Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 15 м³	маш.-ч	1 635,42 200,04	-	-	14,14	16,53
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 59 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 164,21	0,74	0,74	0,59	0,59
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		670,78	747,87	299,50	349,12
Эксплуатация машин		сом		46 504,00	51 377,45	31 936,96	36 770,79
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 453,45*	*9 346,38*	*2 943,75*	*4 525,86*
Всего, прямые затраты		сом		47 174,87	52 125,32	32 236,46	37 119,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-024-05	01-01-024-06	01-01-024-07	01-01-024-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,82	0,86	0,34	0,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,58	3,7	1,41	1,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0078	Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 8 м³	маш.-ч	976,50 182,12	3,58	3,70	-	-
07-0080	Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 15 м³	маш.-ч	1 635,42 200,04	-	-	1,41	1,53
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		72,66	76,20	30,13	31,90
Эксплуатация машин		сом		3 495,87	3 613,05	2 305,94	2 502,19
в том числе оплата труда машинистов		сом		*652,99*	*673,84*	*282,66*	*306,05*
Всего, прямые затраты		сом		3 568,53	3 689,25	2 336,07	2 534,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-024-09	01-01-024-10	01-01-024-11	01-01-024-12
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	1,08	1,15	0,42	0,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,72	4,98	1,77	1,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0078	Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 8 м³	маш.-ч	976,50 182,12	4,72	4,98	-	-
07-0080	Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 15 м³	маш.-ч	1 635,42 200,04	-	-	1,77	1,88
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		95,70	101,90	37,22	40,76
Эксплуатация машин		сом		4 609,08	4 862,97	2 894,69	3 074,59
в том числе оплата труда машинистов		сом		*859,61*	*906,96*	*354,07*	*376,08*
Всего, прямые затраты		сом		4 704,78	4 964,87	2 931,91	3 115,35

Подраздел 1.4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

Таблица КРЕР 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.):

01-01-030-01 1 группа грунтов

01-01-030-02 2 группа грунтов

01-01-030-03	3 группа грунтов
01-01-030-04	4 группа грунтов
01-01-030-05	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.):
01-01-030-06	2 группа грунтов
01-01-030-07	3 группа грунтов
01-01-030-08	4 группа грунтов
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:
01-01-030-09	01-01-030-1
01-01-030-10	01-01-030-2
01-01-030-11	01-01-030-3
01-01-030-12	01-01-030-4
01-01-030-13	01-01-030-5
01-01-030-14	01-01-030-6
01-01-030-15	01-01-030-7
01-01-030-16	01-01-030-8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-030-01	01-01-030-02	01-01-030-03	01-01-030-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,82	12,65	14,96	40,04
3 07-0016	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	10,82	12,65	14,96	40,04
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		6 005,64	7 021,38	8 303,55	22 224,20
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 582,86*	*1 830,57*	*2 138,39*	*5 857,45*
Всего, прямые затраты		сом		6 005,64	7 021,38	8 303,55	22 224,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-030-05	01-01-030-06	01-01-030-07	01-01-030-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,05	7,49	8,55	22,77
3 07-0015	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	6,05	7,49	8,55	22,77
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 960,57	4 903,25	5 584,08	14 906,15
в том числе оплата труда машинистов		сом		*993,47*	*1 229,93*	*1 400,71*	*3 739,96*
Всего, прямые затраты		сом		3 960,57	4 903,25	5 584,08	14 906,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-030-09	01-01-030-10	01-01-030-11	01-01-030-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,02	10,82	11,33	17,49
3 07-0014	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	10,02	10,82	11,33	17,49
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		5 561,60	6 005,64	6 288,72	9 707,82
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 465,53*	*1 582,86*	*1 657,47*	*2 558,61*
Всего, прямые затраты		сом		5 561,60	6 005,64	6 288,72	9 707,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-030-13	01-01-030-14	01-01-030-15	01-01-030-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,24	5,93	6,16	9,55
3 07-0015	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	5,24	5,93	6,16	9,55
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 430,31	3 882,02	4 032,55	6 251,81
в том числе оплата труда машинистов		сом		*860,46*	*972,79*	*1 011,53*	*1 568,21*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-030-13	01-01-030-14	01-01-030-15	01-01-030-16
Всего, прямые затраты		сом		3 430,31	3 852,02	4 032,58	6 251,87

Таблица КРЕР 01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)

Состав работ

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.):

01-01-031-01 1 группа грунтов
01-01-031-02 2 группа грунтов
01-01-031-03 3 группа грунтов
01-01-031-04 4 группа грунтов

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.):

01-01-031-05 1 группа грунтов
01-01-031-06 2 группа грунтов
01-01-031-07 3 группа грунтов
01-01-031-08 4 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-031-09 01-01-031-1
01-01-031-10 01-01-031-2
01-01-031-11 01-01-031-3
01-01-031-12 01-01-031-4
01-01-031-13 01-01-031-5
01-01-031-14 01-01-031-6
01-01-031-15 01-01-031-7
01-01-031-16 01-01-031-8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-031-01	01-01-031-02	01-01-031-03	01-01-031-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,68	11	12,1	32,54
3 07-0016	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	9,68	11,00	12,10	32,54
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		7 669,46	8 715,30	9 586,83	25 622,98
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 589,55*	*1 806,31*	*1 956,94*	*5 310,53*
Всего, прямые затраты		сом		7 669,46	8 715,30	9 586,83	25 622,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-031-05	01-01-031-06	01-01-031-07	01-01-031-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,85	4,51	5,17	13,86
3 07-0018	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	919,20 / 164,21	3,85	4,51	5,17	13,86
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 538,92	4 145,59	4 752,26	12 740,11
в том числе оплата труда машинистов		сом		*632,21*	*740,59*	*848,97*	*2 275,93*
Всего, прямые затраты		сом		3 538,92	4 145,59	4 752,26	12 740,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-031-09	01-01-031-10	01-01-031-11	01-01-031-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,14	9,24	9,57	14,85
3 07-0016	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	8,14	9,24	9,57	14,85
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		6 449,32	7 320,85	7 582,31	11 765,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 336,67*	*1 517,36*	*1 571,49*	*2 438,52*
Всего, прямые затраты		сом		6 449,32	7 320,85	7 582,31	11 765,66

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-033-15	01-02-033-14	01-01-031-15	01-01-031-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,3	3,63	3,35	5,96
3 07-0018	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	919,20 / 164,21	3,36	3,63	3,85	5,96
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 033,36	3 336,70	3 538,92	5 478,43
в том числе оплата труда машинистов		сом		*541,69*	*596,08*	*632,21*	*978,69*
Всего, прямые затраты		сом		3 033,36	3 336,70	3 538,92	5 478,43

Таблица КРЕР 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)

Состав работ.

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.):

01-01-032-01 1 группа грунтов
01-01-032-02 2 группа грунтов
01-01-032-03 3 группа грунтов
01-01-032-04 4 группа грунтов

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.):

01-01-032-05 1 группа грунтов
01-01-032-06 2 группа грунтов
01-01-032-07 3 группа грунтов
01-01-032-08 4 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-032-09 01-01-032-1
01-01-032-10 01-01-032-2
01-01-032-11 01-01-032-3
01-01-032-12 01-01-032-4
01-01-032-13 01-01-032-5
01-01-032-14 01-01-032-6
01-01-032-15 01-01-032-7
01-01-032-16 01-01-032-8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-032-01	01-01-032-02	01-01-032-03	01-01-032-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,25	3,85	4,18	14,08
3 07-0019	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 015,42 / 164,21	3,25	3,85	4,18	14,08
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 300,28	3 909,56	4 244,66	14 297,82
в том числе оплата труда машинистов		сом		*535,69*	*632,21*	*686,40*	*2 312,08*
Всего, прямые затраты		сом		3 300,28	3 909,56	4 244,66	14 297,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-032-05	01-01-032-06	01-01-032-07	01-01-032-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,59	2,86	3,25	8,47
3 07-0020	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 727,21 / 182,12	2,59	2,86	3,25	8,47
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 474,77	4 941,25	5 615,06	14 633,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		*471,69*	*520,86*	*591,89*	*1 542,56*
Всего, прямые затраты		сом		4 474,77	4 941,25	5 615,06	14 633,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-032-09	01-01-032-10	01-01-032-11	01-01-032-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,92	3,13	3,3	7,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0019	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 015,47 164,21	2,92	3,13	3,30	7,06
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 965,17	3 178,42	3 351,05	7 169,22
в том числе оплата труда машинистов		сом		*479,49*	*513,98*	*541,80*	*1 159,32*
Всего, прямые затраты		сом		2 965,17	3 178,42	3 351,05	7 169,22

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-032-13	01-01-032-14	01-01-032-15	01-01-032-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,31	2,42	2,55	5,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0020	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 727,31 182,12	2,31	2,42	2,55	5,89
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 991,01	4 181,06	4 371,11	10 176,21
в том числе оплата труда машинистов		сом		*436,76*	*440,73*	*460,76*	*1 072,69*
Всего, прямые затраты		сом		3 991,01	4 181,06	4 371,11	10 176,21

Таблица КРЕР 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-033-01	59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-033-02	59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-033-03	59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-033-04	79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-033-05	79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-033-06	79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке:

01-01-033-07	01-01-033-1
01-01-033-08	01-01-033-2
01-01-033-09	01-01-033-3
01-01-033-10	01-01-033-4
01-01-033-11	01-01-033-5
01-01-033-12	01-01-033-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-033-01	01-01-033-02	01-01-033-03	01-01-033-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,6	8,87	10,36	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,65 146,29	7,69	8,87	10,36	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	-	-	-	3,50
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 218,38	4 923,29	5 750,32	2 291,24
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 111,80*	*1 297,59*	*1 515,36*	*574,79*
Всего, прямые затраты		сом		4 218,38	4 923,29	5 750,32	2 291,24

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-033-05	01-01-033-06	01-01-033-07	01-01-033-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,18	4,76	4,26	4,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	-	-	4,26	4,38
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	4,18	4,76	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 736,40	3 116,09	2 364,51	2 431,12
в том числе оплата труда машинистов		сом		*686,40*	*781,61*	*623,20*	*640,75*
Всего, прямые затраты		сом		2 736,40	3 116,09	2 364,51	2 431,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-033-09	01-01-033-10	01-01-033-11	01-01-033-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,49	1,73	1,85	1,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	4,49	-	-	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	-	1,73	1,85	1,96
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 492,17	1 132,53	1 211,08	1 283,09
в том числе оплата труда машинистов		сом		*656,84*	*284,98*	*303,79*	*321,85*
Всего, прямые затраты		сом		2 492,17	1 132,53	1 211,08	1 283,09

Таблица КРЕР 01-01-034 **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)**

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: **1000 м³** грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-034-01 96 (130) кВт (л.с.), I группа грунтов
01-01-034-02 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-034-03 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-034-04 121 (165) кВт (л.с.), I группа грунтов
01-01-034-05 121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-034-06 121 (165) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке:

01-01-034-07 01-01-034-1
01-01-034-08 01-01-034-2
01-01-034-09 01-01-034-3
01-01-034-10 01-01-034-4
01-01-034-11 01-01-034-5
01-01-034-12 01-01-034-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-034-01	01-01-034-02	01-01-034-03	01-01-034-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,91	6,71	7,38	2,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	5,91	6,71	7,38	-
07-0018	Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	919,20 / 164,21	-	-	-	2,35
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 682,49	5 316,33	5 847,17	2 160,12
в том числе оплата труда машинистов		сом		*976,48*	*1 101,85*	*1 211,87*	*365,69*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-034-01	01-01-034-02	01-01-034-03	01-01-034-04
Всего, прямые затраты		сом		4 682,49	5 316,35	5 847,17	2 160,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-034-05	01-01-034-06	01-01-034-07	01-01-034-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,75	3,16	2,85	3,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	-	-	2,85	3,23
07-0018	Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	919,20 / 164,21	2,75	3,16	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 527,80	2 904,67	2 258,06	2 559,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*451,58*	*518,90*	*468,05*	*530,40*
Всего, прямые затраты		сом		3 527,80	2 904,67	2 258,06	2 559,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-034-09	01-01-034-10	01-01-034-11	01-01-034-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,35	1,15	1,28	1,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	3,35	-	-	-
07-0018	Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	919,20 / 164,21	-	1,15	1,28	1,35
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 662,13	1 057,08	1 176,58	1 240,92
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*551,75*	*188,34*	*210,19*	*221,68*
Всего, прямые затраты		сом		2 662,13	1 057,08	1 176,58	1 240,92

Таблица КРЕР 01-01-035 **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)**

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-035-01 132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-035-02 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-035-03 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-035-04 243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-035-05 243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-035-06 243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке:

01-01-035-07 01-01-035-1
01-01-035-08 01-01-035-2
01-01-035-09 01-01-035-3
01-01-035-10 01-01-035-4
01-01-035-11 01-01-035-5
01-01-035-12 01-01-035-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-035-01	01-01-035-02	01-01-035-03	01-01-035-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,98	2,35	2,55	1,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0019	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 013,47 / 164,21	1,98	2,35	2,55	-
07-0020	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 727,71 / 182,12	-	-	-	1,57

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-035-01	01-01-035-02	01-01-035-03	01-01-035-04
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 010,63	2 386,35	2 589,45	2 712,50
в том числе оплата труда машинистов		сом		*325,14*	*335,89*	*418,74*	*285,93*
Всего, прямые затраты		сом		2 010,63	2 386,35	2 589,45	2 712,50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-035-05	01-01-035-06	01-01-035-07	01-01-035-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,75	1,98	1,03	1,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0019	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 015,47 / 164,21	-	-	1,02	1,10
07-0020	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 727,71 / 182,12	1,75	1,98	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 023,49	3 420,87	1 035,78	1 117,02
в том числе оплата труда машинистов		сом		*316,71*	*360,60*	*167,49*	*180,67*
Всего, прямые затраты		сом		3 023,49	3 420,87	1 035,78	1 117,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-035-09	01-01-035-10	01-01-035-11	01-01-035-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,15	0,81	0,85	0,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0019	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 015,47 / 164,21	1,15	-	-	-
07-0020	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 727,71 / 182,12	-	0,81	0,85	0,89
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 167,79	1 399,45	1 468,55	1 537,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		*188,64*	*147,52*	*154,80*	*162,09*
Всего, прямые затраты		сом		1 167,79	1 399,45	1 468,55	1 537,66

Таблица КРЕР 01-01-036 **Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.)**

Состав работ:

01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой растительного грунта и засыпка впадин.

Измеритель: **1000 м² за 1 проход**

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-01-036-01 59 (80) кВт (л.с.)
01-01-036-02 79 (108) кВт (л.с.)
01-01-036-03 132 (180) кВт (л.с.)
01-01-036-04 243 (330) кВт (л.с.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-036-01	01-01-036-02	01-01-036-03	01-01-036-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,38	0,25	0,19	0,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 55 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	0,38	-	-	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	664,64 / 164,21	-	0,25	-	-
07-0019	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 015,47 / 164,21	-	-	0,19	-
07-0020	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 727,71 / 182,12	-	-	-	0,12
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		210,92	163,66	192,94	207,33
в том числе оплата труда машинистов		сом		*55,59*	*41,05*	*31,29*	*21,85*
Всего, прямые затраты		сом		210,92	163,66	192,94	207,33

Таблица КРЕР 01-01-037 **Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 180, 330 л.с.)**

Состав работ:

01. Перемещение предварительно разрыхленного скального грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-037-01 79 (108) кВт (л.с.)
01-01-037-02 132 (180) кВт (л.с.)
01-01-037-03 243 (330) кВт (л.с.)

При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять к расценке:

01-01-037-04 01-01-037-01
01-01-037-05 01-01-037-02
01-01-037-06 01-01-037-03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-037-01	01-01-037-02	01-01-037-03	01-01-037-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		22	16,2	8,8	8,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	22	-	-	8,8
07-0019	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 015,47 164,21	-	16,2	-	-
07-0020	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 727,21 182,12	-	-	8,8	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		14 402,08	13 404,20	15 203,85	5 760,83
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 612,62*	*2 167,57*	*1 697,66*	*1 445,03*
Всего, прямые затраты		сом		14 402,08	13 404,20	15 203,85	5 760,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-037-05	01-01-037-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,6	6,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0019	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 015,47 164,21	6,6	-
07-0020	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 727,21 182,12	-	6,2
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		6 702,10	13 711,80
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 082,79*	*1 129,14*
Всего, прямые затраты		сом		6 702,10	13 711,80

Подраздел 1.5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица КРЕР 01-01-042 **Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры** экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Состав работ:

01. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры.
02. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в кавальеры.
03. Разрыхление грунта в кавальерах.
04. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

01-01-042-01 1
01-01-042-02 2
01-01-042-03 3
01-01-042-04 4

Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 0,65 м³ группа грунтов:

01-01-042-05 1
01-01-042-06 2
01-01-042-07 3
01-01-042-08 4

Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 0,5 м³ группа грунтов:

01-01-042-09 1
01-01-042-10 2
01-01-042-11 3
01-01-042-12 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без стоим., сом	01-01-042-01	01-01-042-02	01-01-042-03	01-01-042-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,55	4,29	5,37	7,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		28,25	32,1	38,01	48,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 / 164,21	15,93	19,12	22,95	33,51
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	12,32	12,98	14,96	15,18
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		314,57	380,14	475,84	645,97
Эксплуатация машин		сом		25 291,54	29 173,22	35 692,46	46 174,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 638,94*	*5 271,15*	*6 584,41*	*8 995,39*
Всего, прямые затраты		сом		25 606,11	29 553,36	36 168,30	46 820,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без стоим., сом	01-01-042-05	01-01-042-06	01-01-042-07	01-01-042-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	4,29	5,00	6,07	8,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		31,44	35,28	42,1	53,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	15,12	22,30	27,14	38,23
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	12,32	12,98	14,96	15,18
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		380,14	443,65	537,36	765,48
Эксплуатация машин		сом		28 058,37	31 815,67	38 172,89	49 913,43
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 162,77*	*5 795,53*	*6 913,24*	*8 770,46*
Всего, прямые затраты		сом		28 438,51	32 258,72	38 710,75	50 679,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-042-09	01-01-042-10	01-01-042-11	01-01-042-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	85,61	7,22	9,36	11,53	15,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		44,18	54,4	65,94	83,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	31,36	41,42	50,98	68,56
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	664,64 / 164,21	12,32	12,98	14,96	15,18
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		639,76	829,39	1 021,67	1 377,00
Эксплуатация машин		сом		35 600,12	44 295,71	53 854,40	69 192,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 254,60*	*8 933,03*	*10 826,91*	*13 756,95*
Всего, прямые затраты		сом		36 240,88	45 125,10	54 876,07	70 569,48

Таблица КРЕР 01-01-043 **Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи**

Состав работ.

01. Разработка экскаватором траншеи.
02. Устройство и разборка погрузочных, экипировочных и отвальных путей.
03. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на подвижной состав.
04. Перекладка погрузочных путей.
05. Устройство и содержание водоотводных канав и забоя.
06. Транспортировка грунта.
07. Ремонт и содержание погрузочных, ходовых, экипировочных и отвальных путей.
08. Выгрузка грунта из составов с очисткой тележек.
09. Подъемка и передвижка отвальных путей.
10. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

01-01-043-01 1
01-01-043-02 2
01-01-043-03 3
01-01-043-04 4

Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

01-01-043-05 1
01-01-043-06 2
01-01-043-07 3
01-01-043-08 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-043-01	01-01-043-02	01-01-043-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	585,80	606,80	662,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		86,98	104,2	115,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0113	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	1 331,51 / 310,30	11,00	11,00	11,50
05-0060	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	3,72	1,50	1,50	1,50
06-0056	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м³	маш.-ч	1 153,35 / 328,92	9,33	12,15	14,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-043-01	01-01-043-02	01-01-043-03
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	8,04	10,34	11,88
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	0,76	0,76	0,76
13-0530	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	65,07	97,11	125,08	143,96
13-0531	Платформы широкой колеи с рольганным транспортером	маш.-ч	263,71	44,89	44,89	44,89
13-0821	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1 822,00 / 292,58	17,86	22,50	25,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
20-0101-0002	Болты путевые с гайками для крепления рельсов класс 3.6, диаметр 18 мм	т	113 876,73	0,007	0,008	0,009
20-0103-0001	Костыли сечением 12х12 мм из стали низших марок	т	38 065,91	0,01	0,012	0,013
20-0104-0002	Накладки для рельсов типа Р-24	шт	130,69	0,4	0,45	0,5
20-0105-0001	Подкладки для рельсов всех типов	шт.	56,68	1	1,2	1,4
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		54 924,61	57 099,34	62 102,87
Эксплуатация машин		сом		83 471,72	98 503,92	108 641,49
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*13 439,44*	*16 091,02*	*17 892,32*
Материальные ресурсы		сом		1 286,76	1 494,63	1 746,25
Всего, прямые затраты		сом		139 683,09	157 098,39	172 490,61

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-043-04	01-01-043-05	01-01-043-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	760,96	756,22	788,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		143,93	139,83	141,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0115	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	1 331,51 / 918,50	11,99	19,99	19,99
03-0060	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	3,72	3,50	3,84	3,84
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 / 164,21	-	14,40	18,76
06-0056	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м³	маш.-ч	1 153,35 / 328,42	18,53	-	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	15,73	17,32	16,06
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	0,76	0,53	0,53
13-0530	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	65,07	191,16	91,92	119,18
13-0531	Платформы широкой колеи с рольганным транспортером	маш.-ч	263,71	44,89	74,47	74,47
13-0821	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1 822,00 / 292,55	33,29	26,10	32,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
20-0101-0002	Болты путевые с гайками для крепления рельсов класс 3.6, диаметр 18 мм	т	113 876,73	0,01	0,02	0,022
20-0103-0001	Костыли сечением 12х12 мм из стали низших марок	т	38 065,91	0,02	0,028	0,034
20-0104-0002	Накладки для рельсов типа Р-24	шт	130,69	0,55	1,12	1,26
20-0105-0001	Подкладки для рельсов всех типов	шт.	56,68	2	2,8	3,36
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		71 547,61	70 912,56	71 957,89
Эксплуатация машин		сом		133 350,01	124 535,11	145 734,16
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*22 228,38*	*18 383,65*	*21 682,81*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-043-04	01-01-043-05	01-01-043-06
Материальные ресурсы		сом		2 085,33	3 648,45	4 154,64
Прочие, прямые затраты		сом		206 782,95	199 096,12	223 846,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-043-05	01-01-043-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	93,76	874,64	980,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		162,61	199,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0113	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	1 331,51 310,50	19,99	19,99
03-0050	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	3,72	1,84	1,84
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 164,21	22,89	30,09
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	19,69	25,96
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 164,21	0,93	0,93
13-0530	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	65,07	147,50	193,52
13-0531	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	263,71	74,47	74,47
23-0821	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1 822,30 292,58	39,56	51,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
20-0101-0002	Болты путевые с гайками для крепления рельсов класс 3.6, диаметр 18 мм	т	113 876,73	0,025	0,028
20-0103-0001	Костыли сечением 12х12 мм из стали кипящих марок	т	38 055,91	0,042	0,056
20-0104-0002	Накладки для рельсов типа Р-24	шт.	130,89	1,4	1,56
20-0105-0001	Подкладки для рельсов всех типов	шт.	56,68	4,2	5,6
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		82 096,25	91 903,55
Эксплуатация машин		сом		166 681,45	202 483,05
в том числе оплата труда машинистов		сом		*24 926,14*	*30 496,87*
Материальные ресурсы		сом		4 866,72	5 841,53
Всего, прямые затраты		сом		253 554,42	300 228,13

Таблица КРЕР 01-01-044 **Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³**

Состав работ:

01. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал.
02. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь.
03. Разравнивание грунта в насыпи.
04. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

01-01-044-01 1
01-01-044-02 2
01-01-044-03 3
01-01-044-04 4

Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-044-05 1
01-01-044-06 2
01-01-044-07 3
01-01-044-08 4

Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

01-01-044-09 1
01-01-044-10 2
01-01-044-11 3
01-01-044-12 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, осн	01-01-044-09	01-01-044-10	01-01-044-11	01-01-044-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,12	3,76	4,70	6,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		28,34	31,83	38,94	47,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0026	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м³	маш.-ч	1 081,38 / 164,21	14,04	16,87	21,32	29,50
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	14,30	14,96	17,82	18,04
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		осн		276,46	333,17	416,47	585,71
Эксплуатация машин		осн		24 543,93	28 036,29	34 504,43	43 719,42
в том числе оплата труда машинистов		осн		*4 652,71*	*5 226,80*	*6 394,34*	*7 806,55*
Всего, прямые затраты		осн		24 820,39	28 369,46	34 920,90	44 296,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, осн	01-01-044-05	01-01-044-06	01-01-044-07	01-01-044-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,75	4,37	5,31	7,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		31,17	34,67	41,77	51,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 245,57 / 164,21	16,87	19,71	23,95	33,75
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	14,30	14,96	17,82	18,04
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		осн		332,29	387,23	470,52	670,78
Эксплуатация машин		осн		27 001,80	30 405,57	36 709,48	47 101,07
в том числе оплата труда машинистов		осн		*5 118,42*	*5 693,16*	*6 859,05*	*8 504,44*
Всего, прямые затраты		осн		27 334,09	30 790,80	37 180,00	47 771,85

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, осн	01-01-044-09	01-01-044-10	01-01-044-11	01-01-044-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,30	8,27	10,18	13,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		42,38	51,54	62,9	78,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	28,08	36,58	45,68	60,53
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	14,30	14,96	17,82	18,04
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		осн		558,24	732,80	902,05	1 213,07
Эксплуатация машин		осн		33 630,31	41 408,77	50 627,42	64 124,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затраты	Ед. измер.	Базисная цена, коп.	01-01-044-09	01-01-044-10	01-01-044-11	01-01-044-12
в том числе оплата труда машинистов		*коп*	*6 959,22*	*8 463,58*	*10 328,91*	*12 907,58*
Всего, прямые затраты		коп	34 188,57	42 141,57	51 529,47	65 337,65

Таблица КРЕР 01-01-045 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами

Состав работ:

Для норм 01, 02, 04, 05:

01 Подготовка забоя - засыпка ямин и впадин с продольным перемещением грунта бульдозером.
02 Разработка грунта грейдерами-элеваторами с поперечным перемещением грунта бульдозером
03 Разравнивание грунта в насыпи с глубокой планировкой.
04 Разравнивание грунта в резервах.

Для норм 03, 06:

01 Подготовка забоя - засыпка ямин и впадин с продольным перемещением грунта бульдозером.
02 Разработка грунта грейдер-элеваторами с поперечным перемещением грунта бульдозером
03 Разравнивание грунта в насыпи с глубокой планировкой.
04 Разравнивание грунта в резервах.
05 Рыхление грунта.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов:

01-01-045-01 1
01-01-045-02 2
01-01-045-03 3

Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов:

01-01-045-04 1
01-01-045-05 2
01-01-045-06 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, коп.	01-01-045-01	01-01-045-02	01-01-045-03	01-01-045-04
					Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,75	19,09	29,36	27,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 / 164,21	-	-	0,17	-
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	2,75	4,62	9,55	5,06
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	8,15	9,68	10,86	17,38
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	52,07	-	-	0,17	-
12-0180	Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1 025,87 / 182,12	2,85	4,79	8,78	5,24
					Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		коп		9 954,15	14 098,61	22 103,18	19 872,18
в том числе оплата труда машинистов		*коп*		*2 358,18*	*3 303,29*	*5 149,50*	*4 729,61*
Всего, прямые затраты		коп		9 954,15	14 098,61	22 103,18	19 872,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, коп.	01-01-045-05	01-01-045-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		35,92	47,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 / 164,21	-	0,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без стоим. осн.	01-01-046-05	01-01-046-06
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	615,40 182,12	7,72	12,54
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	664,64 164,21	20,24	22,11
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	0,58
12-0182	Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1 025,87 182,12	7,98	11,36
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		26 182,63	34 711,87
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 179,25*	*8 169,64*
Всего, прямые затраты		сом		26 182,63	34 711,87

Таблица КРЕР 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Состав работ:

Для норм 01, 02, 04:

01. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь.
02. Разравнивание грунта в насыпи.
03. Разравнивание грунта в резервах.

Для норм 03, 05:

01. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь.
02. Разравнивание грунта в насыпи.
03. Разравнивание грунта в резервах.
04. Рыхление грунта.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

01-01-046-01 1
01-01-046-02 2
01-01-046-03 3
01-01-046-04 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-046-1
01-01-046-05 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-046-2, 01-01-046-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цен, сом	01-01-046-01	01-01-046-02	01-01-046-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,53	15,73	18,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	-	-	3,08
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	664,64 164,21	13,53	15,73	17,16
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	-	1,08
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		8 857,28	10 297,49	11 933,97
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 221,76*	*2 583,62*	*3 014,55*
Всего, прямые затраты		сом		8 857,28	10 297,49	11 933,97

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цен, сом	01-01-046-04	01-01-046-05
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,5	6,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	664,64 164,21	5,50	6,33
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		3 600,52	4 143,87
в том числе оплата труда машинистов		сом		*903,16*	*1 039,45*
Всего, прямые затраты		сом		3 600,52	4 143,87

Таблица КРЕР 01-01-047 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках

Состав работ:

01. Устройство сливной призмы и кюветов.
02. Погрузка грунта на автосамосвалы.
03. Разравнивание грунта на отвале.
04. Зачистка неровностей.
05. Нарезка выполов кюветов.
06. Транспортирование грунта.

Измеритель: 100 м³ грунта

Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:

01-01-047-01 1
01-01-047-02 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скид. сом	01-01-047-01	01-01-047-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	31,68	45,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,73	10,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0070	Экскаваторы гусеничные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства 12 л	маш.-ч	735,18 / 292,58	2,42	3,09
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	0,09	0,09
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	0,36	0,36
12-0287	Катки прицепные на пневмоколесном ходу с весом 15 т	маш.-ч	1 141,54 / 182,12	3,54	3,90
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 350,48	4 857,56
Эксплуатация машин		сом		5 186,76	7 208,62
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 416,21*	*1 668,24*
Всего, прямые затраты		сом		8 537,24	12 066,18

Таблица КРЕР 01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаватором в отвал.
02. Частичная разработка грунта вручную.
03. Зачистка дна и откосов канав.
04. Разравнивание грунта на естественной берме.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

01-01-048-01 1
01-01-048-02 2
01-01-048-03 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скид. сом	01-01-048-01	01-01-048-02	01-01-048-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	806,13	1 205,10	1 937,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,71	15,48	19,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	11,33	13,10	17,23
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	2,38	2,38	2,38
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		85 256,31	127 451,38	204 912,72
Эксплуатация машин		сом		13 405,48	15 256,32	19 574,93
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 251,32*	*2 541,97*	*3 226,16*
Всего, прямые затраты		сом		98 661,79	142 707,70	224 487,65

Таблица КРЕР 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках

Состав работ:

01. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
03. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи.
04. Содержание дорог и проездов.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м³ грунта недобора

Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

01-01-049-01 1
01-01-049-02 2
01-01-049-03 3
01-01-049-04 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость, руб.	01-01-049-01	01-01-049-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	430,36	557,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		54,38	54,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	43,78	43,78
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	10,30	10,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-6305-0075	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	6 284,26	0,03	0,035
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		41 826,69	54 228,13
Эксплуатация машин		руб		52 521,22	52 967,38
в том числе оплата труда машинистов		руб		*8 850,47*	*8 992,14*
Материальные ресурсы		руб		188,53	219,95
Всего прямые затраты		руб		94 537,44	107 415,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость, руб.	01-01-049-03	01-01-049-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	779,22	921,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		79,47	79,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	65,61	65,61
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	13,66	14,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-6305-0075	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	6 284,26	0,05	0,06
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		75 732,39	89 515,88
Эксплуатация машин		руб		77 679,72	77 895,75
в том числе оплата труда машинистов		руб		*13 049,77*	*13 103,96*
Материальные ресурсы		руб		314,21	377,06
Всего прямые затраты		руб		153 726,32	167 788,69

Таблица КРЕР 01-01-050 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной

Состав работ:

01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемого откоса экскаваторам.
02. Отрывка траншей вдоль верхней и нижней бровки откоса экскаваторок.
03. Выравнивание (окончательная разработка) траншей вручную.
04. Отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором.
05. Окончательная планировка и разравнивание растительного грунта по откосу вручную.
06. Укладка противоэрозийного материала вдоль уклона по поверхности откоса с устройством нахлеста смежных полотен.
07. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами.
08. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в верхней и нижней траншее.
09. Утрамбовывание засыпанного в траншеи грунта.
10. Распределение по поверхности матов семян трав.
11. Повторная засыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором.
12. Последующее заполнение ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом.
13. Уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками.
14. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 1000 м² поверхности

01-01-050-01 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-050-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
060-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	123,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		39,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,05
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	16,83
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	0,3
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,32 / 146,29	2,4
33-0742	Трамбовки электрические	маш.-ч	56,41	3,42
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	478,79 / 146,29	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	10
04-0301-0002	Земля растительная	м³	567,06	120
04-0507-0322	Семена газонных трав (смесь)	кг	415,29	20
*01-1203-0620**	*Сетка геотехническая пластиковая противоэрозийная*	м²		*1 428,3*
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 835,61
Эксплуатация машин		сом		12 107,34
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 870,03*
Материальные ресурсы		сом		76 514,60
Всего, прямые затраты		сом		101 457,55

Таблица КРЕР 01-01-051 **Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала**

Состав работ

01. Отрывка траншей в начале и в конце укрепляемой площадки.
02. Выравнивание (окончательная разработка) траншей вручную.
03. Распределение растительного грунта по укрепляемой поверхности бульдозерами.
04. Укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен.
05. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами.
06. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в траншеях.
07. Утрамбовывание засыпанного в траншеи грунта.
08. Распределение по поверхности матов семян трав.
09. Засыпка и распределение по поверхности матов растительного грунта вручную.
10. Последующее заполнение ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом.
11. Уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками
12. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 1000 м² поверхности

01-01-051-01 Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Затраты, отн.	01-01-051-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
009-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2.6	чел.-ч	98,90	138,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	328,40 / 164,21	0,05
06-0043	Экскаваторы одноковшовые цикличные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	0,43
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	554,64 / 164,21	0,46
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,37 / 146,29	2,4
33-0742	Трамбовки электрические	маш.-ч	54,43	3,43
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,79 / 146,29	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0000	Вода	м³	16,16	10
04-0301-0002	Земля растительная	м³	567,06	120
04-0507-0322	Семена газонных трав (смесь)	кг	415,29	20
*01-1203-0020**	*Сетка геотекстильная пластиковая противоэрозийная*	*м²*		*1 132,62*
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей				13 871,84
Эксплуатация машин				2 500,83
в том числе оплата труда машинистов				*193,75*
Материальные ресурсы				76 514,60
Всего, прямые затраты				92 687,37

Таблица КРЕР 01-01-052 **Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки**

Состав работ

Для нормы 01:

01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки.
02. Отрывка траншей в начале и в конце укрепляемой площадки.
03. Отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности площадки.
04. Укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен.
05. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами.
06. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в траншеях вручную с уплотнением ручными трамбовками.
07. Распределение по поверхности матов семян трав.
08. Засыпка матов растительным грунтом.
09. Распределение растительного грунта с заполнением ячеек дорожными щетками или садоводческими граблями.
10. Уплотнение поверхности площадки ручными трамбовками.
11. Полив растительного грунта водой.

Для нормы 02:

01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки.
02. Отрывка траншей в начале и в конце укрепляемой площадки.
03. Выравнивание (окончательная разработка) траншей вручную.
04. Распределение растительного грунта по укрепляемой поверхности бульдозерами.
05. Укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен.
06. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами.
07. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в траншеях.
08. Утрамбовывание засыпанного в траншеи грунта.
09. Распределение по поверхности матов семян трав.
10. Засыпка и распределение по поверхности матов растительного грунта вручную.
11. Последующее заполнение ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом.
12. Уплотнение поверхности площадки ручными трамбовками.
13. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 100 м² поверхности (норма 01); 1000 м² поверхности (норма 02)

Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью:

01-01-052-01 до 50 м²

01-01-052-02 свыше 50 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	01-01-052-01	01-01-052-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,70	30,48	-
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	-	133,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,24	3,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	828,40 164,21	-	0,85
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 146,29	-	0,43
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	-	0,85
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,57 146,29	0,24	2,4
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,08	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вилы	м³	16,16	1	10
04-0301-0002	Земля растительная	м³	567,06	12	120
04-0501-0322	Семена газонных трав (смесь)	кг	415,29	2	-
*01-1202-0049**	*Решетка газонная*	м²		*102,85*	*1 132,07*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 857,80	13 162,60
Эксплуатация машин		сом		223,51	2 752,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*35,11*	*566,71*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-01-052-10. 01 052 01	02
Материальные ресурсы		сом		7 651,46	68 208,80
Всего, прямые затраты		сом		10 732,77	84 123,78

Таблица КРЕР 01-01-053 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полимидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав

Состав работ:

01. Прием, планировка и выравнивание грунта по откосу.
02. Формирование анкерных канав по бровке откоса.
03. Обозначение проектного положения геомата.
04. Укладка модулей геомата с креплением стальными анкерами к поверхности откоса в анкерных канавах.
05. Посев трав вручную.
06. Прикатка откоса легкими катками.
07. Прием, планировка и выравнивание по откосу мульчирующего слоя.
08. Полив почвы за два раза.

Измеритель: 1000 м² поверхности

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полимидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата:

01-01-053-01 10 мм
01-01-053-02 до 20 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-053-01	01-01-053-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	62,32	75,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,8	11,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0077	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	285,13 164,21	8	8,51
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 164,21	1,4	1,4
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,37 146,29	1,4	1,4
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,45	0,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	10	10
01-5202-0001	Анкер из арматурной стали А1, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток	т	44 083,31	1,545	1,545
01-5102-0005	Мат полимидный противоэрозионный Enkamat 7010/6 (5,75х150 м)	м²	80,73	1 100	-
01-5102-0002	Мат полимидный противоэрозионный Enkamat 7020/2 (1,95х100 м)	м²	122,00	-	1 100
04-0301-0002	Земля растительная	м³	567,06	110	150
04-0507-0322	Семена газонных трав (смесь)	кг	415,29	40	40
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 590,96	8 018,72
Эксплуатация машин		сом		10 640,91	11 167,02
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 748,38*	*1 832,13*
Материальные ресурсы		сом		236 061,20	304 140,60
Всего, прямые затраты		сом		253 293,07	323 326,34

Подраздел 1.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

Таблица КРЕР 01-01-055 **Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300–700 мм**

Состав работ:

01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозерами на переходах через овраги и балки.
03. Рытье траншей роторными экскаваторами. Частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки.
04. Частичная разработка траншей вручную.
05. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков плетей.
06. Уширение траншей для крановых постанов.
07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную.
08. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км траншеи**

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300–700 мм, группа грунтов:

01-01-055-01	1
01-01-055-02	2
01-01-055-03	3
01-01-055-04	4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-055-05	01-01-055-1
01-01-055-06	01-01-055-2
01-01-055-07	01-01-055-3
01-01-055-08	01-01-055-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-055-01	01-01-055-02	01-01-055-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	186,39	260,51	330,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		68,78	82,84	101,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме вышеуказанных) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	636,40 182,13	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	7,93	9,62	10,97
06-0052	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 800-2200 мм	маш.-ч	2 826,84 310,50	13,07	16,85	22,33
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	21,67	23,87	24,64
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	12,46	16,07	18,44
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 197,29	22 638,32	28 700,46
Эксплуатация машин		сом		67 019,76	81 303,82	97 355,58
в том числе оплата труда машинистов		сом		*11 064,46*	*13 469,71*	*16 212,05*
Всего, прямые затраты		сом		83 217,05	103 942,14	126 056,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-055-04	01-01-055-05	01-01-055-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	51,70	66,00
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	443,11	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-055-04	01-01-055-05	01-01-055-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		123,91	6,7	7,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме сельскохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	3,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	11,25	1,39	1,53
06-0062	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 800-2200 мм	маш.-ч	1 826,84 / 310,50	34,99	1,08	1,30
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	34,20	2,42	2,42
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	17,92	0,82	1,03
					Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		41 567,73	4 492,73	5 735,40
Эксплуатация машин		сом		117 891,05	6 579,29	7 969,72
в том числе оплата труда машинистов		сом		*18 724,54*	*1 080,85*	*1 221,42*
Всего, прямые затраты		сом		159 458,78	11 072,02	13 705,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-055-07	01-01-055-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,99	83,60	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	78,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,75	10,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	1,53	1,42
06-0062	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 800-2200 мм	маш.-ч	1 826,84 / 310,50	1,75	2,48
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	2,42	2,42
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	1,34	1,96
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 264,84	7 896,66
Эксплуатация машин		сом		8 443,57	10 297,92
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 405,84*	*1 722,46*
Всего, прямые затраты		сом		15 708,41	18 194,58

Таблица КРЕР 01-01-056 **Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм**

Состав работ.

01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Рытье траншей роторными экскаваторами. Частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки.
04. Частичная разработка траншей вручную.
05. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов.
06. Уширение траншей для крановых вставок.
07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную.
08. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов:

01-01-056-01 1
01-01-056-02 2
01-01-056-03 3
01-01-056-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-056-05 01-01-056-1
01-01-056-06 01-01-056-2
01-01-056-07 01-01-056-3
01-01-056-08 01-01-056-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сум.	01-01-055-01	01-01-055-02	01-01-056-01
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
999-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	256,15	356,13	444,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		104,69	124,95	155,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	13,57	16,40	19,12
06-0063	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм	маш.-ч	1 926,46 / 310,50	18,14	22,03	31,10
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	26,96	42,90	45,33
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	950,04 / 164,21	17,30	21,01	29,66
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сум		22 259,44	30 973,77	38 646,17
Эксплуатация машин		сум		104 813,23	124 888,87	154 317,70
в том числе оплата труда машинистов		сум		*16 870,37*	*20 127,56*	*25 045,69*
Всего, прямые затраты		сум		127 072,67	155 862,64	192 963,87

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сум.	01-01-056-01	01-01-056-05	01-01-056-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
999-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	71,04	86,58
999-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	538,46	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		192,95	6,51	7,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	20,06	1,65	2,24
06-0063	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм	маш.-ч	1 926,46 / 310,50	47,84	0,86	0,97
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-056-04	01-01-056-05	01-01-056-06
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 127,00 / 164,21	43,67	2,42	2,42
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	39,96	0,72	0,82
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		54 179,85	6 172,38	7 522,80
Эксплуатация машин		сом		189 675,05	6 464,10	7 264,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		*36 431,82*	*1 052,60*	*1 202,96*
Всего, прямые затраты		сом		243 854,90	12 637,48	14 788,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-056-07	01-01-056-08
				Норма расхода ресурса	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	108,90	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	97,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,35	12,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	2,60	2,56
06-0063	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм	маш.-ч	1 926,46 / 310,50	1,84	2,48
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	2,42	2,42
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	1,65	2,27
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 463,41	9 850,70
Эксплуатация машин		сом		10 015,06	11 622,99
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 668,67*	*1 927,73*
Всего, прямые затраты		сом		19 478,47	21 473,69

Таблица КРЕР 01-01-057 **Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм**

Состав работ.

01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Рытье траншей роторными экскаваторами, частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки.
04. Частичная разработка траншей вручную.
05. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-заплестов.
06. Уширение траншей для крепких вставок.
07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную.
08. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов:

01-01-057-01 1
01-01-057-02 2
01-01-057-03 3
01-01-057-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-057-05 01-01-057-1
01-01-057-06 01-01-057-2
01-01-057-07 01-01-057-3
01-01-057-08 01-01-057-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-057-01	01-01-057-02	01-01-057-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	511,71	671,55	864,60

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-057-01	01-01-057-02	01-01-057-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		81,99	95,7	124,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	23,60	28,67	34,22
06-0064	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100+2500 мм	маш.-ч	3 456,38 / 310,50	15,55	18,14	35,92
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	11,88	12,87	13,09
15-0389	Установки для открытого волочения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	14,83	17,30	24,72
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		44 467,60	58 357,70	75 133,74
Эксплуатация машин		сом		113 596,22	131 261,15	170 194,44
в том числе оплата труда машинистов		сом		*13 614,89*	*15 855,25*	*20 444,70*
Всего, прямые затраты		сом		158 063,82	189 618,85	245 328,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-057-04	01-01-057-05	01-01-057-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	75,49	98,15
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	1 009,34	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		164,43	7,6	8,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	36,46	3,42	4,48
06-0064	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100+2500 мм	маш.-ч	3 456,38 / 310,50	38,77	1,08	0,86
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	-	-
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	12,87	0,99	0,99
15-0389	Установки для открытого волочения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	36,98	1,03	0,82
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		101 559,79	6 560,08	8 529,24
Эксплуатация машин		сом		227 413,84	9 720,37	9 655,17
в том числе оплата труда машинистов		сом		*26 777,73*	*1 264,12*	*1 335,38*
Всего, прямые затраты		сом		328 973,63	16 280,45	18 184,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-057-07	01-01-057-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	123,62	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	127,79

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	01-01-057-07	01-01-057-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,69	12,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	5,19	5,78
06-0064	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм	маш.-ч	3 456,38 / 310,50	1,19	1,96
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 378,18 / 200,04	0,99	3,99
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	1,13	1,85
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10 747,58	13 856,93
Эксплуатация машин		руб.		11 680,56	15 438,13
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*1 605,33*	*2 933,33*
Всего, прямые затраты		руб.		22 423,14	28 296,36

Таблица КРЕР 01-01-058 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки отводов-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ

Измеритель: 1км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-058-01 1
01-01-058-02 2
01-01-058-03 3
01-01-058-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-058-05 01-01-058-1
01-01-058-06 01-01-058-2
01-01-058-07 01-01-058-3
01-01-058-08 01-01-058-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	01-01-058-01	01-01-058-02	01-01-058-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	36,90	158,29	183,06	223,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		113,07	109,77	102,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0268	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме вешехозяйственных) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	54,66	66,67	67,14
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	3 137,00 / 164,21	23,32	22,44	19,47
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	24,51	20,08	15,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-058-01	01-01-058-02	01-01-058-03
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 747,58	15 907,91	19 416,94
Эксплуатация машин		сом		103 984,87	100 552,83	93 553,01
в том числе оплата труда машинистов		сом		*78 571,53*	*78 029,63*	*76 999,72*
Всего, прямые затраты		сом		117 732,45	116 460,74	112 969,95

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-058-04	01-01-058-05	01-01-058-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1.9	чел.-ч	86,00	-	59,81	80,68
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2.7	чел.-ч	100,62	311,22	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		118,41	81,85	40,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0.65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	82,60	76,40	75,84
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	593,07 146,29	0,17	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	19,47	8,03	8,03
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	15,76	7,42	5,65
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		31 314,96	5 197,49	7 011,09
Эксплуатация машин		сом		106 540,96	29 808,65	37 202,94
в том числе оплата труда машинистов		сом		*19 448,41*	*5 230,09*	*6 663,80*
Всего, прямые затраты		сом		137 855,92	35 006,14	44 214,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-058-07	01-01-058-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1.9	чел.-ч	86,00	102,60	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2.7	чел.-ч	100,62	-	98,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		44,42	35,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0.65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	28,67	22,89
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	8,03	8,03
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	7,72	5,05
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 915,94	9 864,76
Эксплуатация машин		сом		40 395,69	33 056,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 294,21*	*5 906,64*
Всего, прямые затраты		сом		49 311,63	42 921,46

Таблица КРЕР 01-01-059 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км траншеи**

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-059-01 1
01-01-059-02 2
01-01-059-03 3
01-01-059-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-059-05 01-01-059-1
01-01-059-06 01-01-059-2
01-01-059-07 01-01-059-3
01-01-059-08 01-01-059-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-059-01	01-01-059-02	01-01-059-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	228,26	315,27	396,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		154,8	182,76	193,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0063	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	636,40 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	38,74	111,86	127,44
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	31,90	36,74	35,86
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 161,21	33,58	33,58	29,66
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		19 835,79	27 396,96	34 474,97
Эксплуатация машин		сом		142 405,39	167 331,59	175 774,03
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*25 424,01*	*30 615,32*	*31 785,50*
Всего, прямые затраты		сом		162 241,18	194 728,55	210 249,00

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-059-04	01-01-059-05	01-01-059-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	56,50	71,19
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	483,36	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		179,89	31,64	36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,41	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-059-04	01-01-059-05	01-01-059-06
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	126,26	17,82	22,18
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,20 / 164,21	29,26	6,82	6,82
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	23,79	7,00	7,00
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		48 635,68	4 909,85	6 186,21
Эксплуатация машин		сом		161 819,18	29 235,20	32 898,04
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*29 544,03*	*5 195,69*	*5 971,56*
Всего, прямые затраты		сом		210 454,86	34 145,05	39 084,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-059-07	01-01-059-08
				Нормы расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	85,88	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	82,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		33,59	28,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	21,00	18,05
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	6,82	6,82
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	5,77	4,02
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 462,97	8 258,59
Эксплуатация машин		сом		30 762,77	26 656,91
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*5 515,81*	*4 744,03*
Всего, прямые затраты:		сом		38 225,74	34 915,50

Таблица КРЕР 01-01-060 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сборки стыков-заплестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых участков.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив на время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-060-01 0,65 м³, группа грунтов 1
01-01-060-02 0,65 м³, группа грунтов 2
01-01-060-03 0,65 м³, группа грунтов 3
01-01-060-04 0,65 м³, группа грунтов 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-060-05 01-01-060-1
01-01-060-06 01-01-060-2
01-01-060-07 01-01-060-3
01-01-060-08 01-01-060-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-003-10	01-01-003-02	01-01-060-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	350,30	481,58	604,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		240,38	283,57	299,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0066	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	139,24	174,64	199,42
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	49,06	56,65	55,22
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	51,50	51,50	44,29
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		30 441,07	41 831,92	52 504,98
Эксплуатация машин		сом		221 007,68	259 577,35	271 863,23
в том числе оплата труда машинистов		сом		*39 477,10*	*46 536,49*	*49 186,84*
Всего, прямые затраты		сом		251 448,75	301 208,97	324 368,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-060-04	01-01-060-05	01-01-060-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	80,23	97,18
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	727,32	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		279,05	38,83	44,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0368	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	197,06	21,59	27,14
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,17	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	44,33	8,69	8,69
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	37,08	8,55	8,55
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		73 182,94	6 971,99	8 444,94
Эксплуатация машин		сом		250 793,08	35 970,13	40 632,68
в том числе оплата труда машинистов		сом		*45 827,10*	*6 376,27*	*7 287,64*
Всего, прямые затраты		сом		323 976,02	42 942,12	49 077,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-060-07	01-01-060-08
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	123,12	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	112,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-060-07	01-01-060-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		45,36	38,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0038	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,19 / 164,21	29,15	24,78
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	9,69	9,69
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	7,52	4,84
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 699,13	11 355,97
Эксплуатация машин		сом		41 363,35	35 199,60
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 446,56*	*6 299,88*
Всего, прямые затраты		сом		52 062,48	46 555,57

Таблица КРЕР 01-01-061 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**

Состав работ.

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншеи бульдозером и частично вручную под трубопроводы.
06. Подготовка во время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-061-01	1,0 м³, группа грунтов 1
01-01-061-02	1,0 м³, группа грунтов 2
01-01-061-03	1,0 м³, группа грунтов 3
01-01-061-04	1,0 м³, группа грунтов 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-061-05	01-01-061-1
01-01-061-06	01-01-061-2
01-01-061-07	01-01-061-3
01-01-061-08	01-01-061-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-061-01	01-01-061-02	01-01-061-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	331,52	456,52	572,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		199,2	222,6	237,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	920,20 / 164,21	104,55	120,76	141,60
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	49,06	56,65	55,22
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	45,01	45,01	40,07
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		28 809,09	39 671,59	49 785,88
Эксплуатация машин		сом		194 859,82	218 114,29	231 568,36

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-061-01	01-01-061-02	01-01-061-03
в том числе оплата труда машинистов		сом		*32 714,93*	*36 557,45*	*38 999,25*
Всего, прямые затраты		сом		223 648,91	257 785,88	281 354,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-061-04	01-01-061-05	01-01-061-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	77,70	92,96
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	703,38	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		220,55	36,14	39,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,41	-	-
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 164,21	142,78	16,64	19,71
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,17	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	44,33	8,69	8,69
15-0380	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	32,86	10,81	10,81
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		70 774,10	6 752,13	8 378,22
Эксплуатация машин		сом		213 573,89	35 347,75	38 191,44
в том числе оплата труда машинистов		сом		*36 220,81*	*5 934,54*	*6 438,67*
Всего, прямые затраты		сом		284 347,99	42 099,86	46 269,66

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-061-07	01-01-061-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	117,60	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	109,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		36,89	33,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 164,21	21,24	18,53
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	8,69	8,69
15-0380	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	8,96	6,39
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 219,44	11 028,96
Эксплуатация машин		сом		37 868,69	32 987,64
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 356,12*	*5 519,09*
Всего, прямые затраты		сом		48 107,53	44 016,60

Таблица КРЕР 01-01-062 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером по переходам через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив на время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-062-01 1,25 м³, группа грунтов 1
01-01-062-02 1,25 м³, группа грунтов 2
01-01-062-03 1,25 м³, группа грунтов 3
01-01-062-04 1,25 м³, группа грунтов 4

При изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-062-05 01-01-062-1
01-01-062-06 01-01-062-2
01-01-062-07 01-01-062-3
01-01-062-08 01-01-062-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, руб.	01-01-062-02	01-01-062-02	01-01-062-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	315,24	441,28	599,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		205,26	245,62	369,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	615,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 / 328,42	70,56	90,03	105,75
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	9,79	11,22	10,75
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	53,77	53,77	46,45
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27 394,36	38 347,23	48 607,52
Эксплуатация машин		руб.		161 695,67	189 647,18	201 343,10
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*34 069,52*	*40 741,21*	*44 601,37*
Всего, прямые затраты		руб.		189 090,03	227 994,41	250 450,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, руб.	01-01-062-04	01-01-062-05	01-01-062-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	75,48	91,84
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,52	694,26	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		277,89	32,96	39,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	615,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 / 328,42	115,52	11,80	14,99
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	-	-
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	8,88	1,43	1,43
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	37,39	7,93	7,93

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-062-04	01-01-062-05	01-01-062-06
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		69 856,44	6 559,21	7 980,00
Эксплуатация машин		руб.		201 832,25	25 542,57	29 612,36
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*45 954,79*	*5 463,61*	*6 511,27*
Всего, прямые затраты		руб.		271 688,69	32 101,78	37 592,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-062-07	01-01-062-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	116,39	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	109,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		41,37	39,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,60 / 328,42	16,52	16,52
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 305 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	1,43	1,43
16-0389	Установки для прокатного водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	950,04 / 164,21	6,90	4,94
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10 114,23	11 011,35
Эксплуатация машин		руб.		30 605,65	28 782,77
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*6 844,61*	*6 322,76*
Всего, прямые затраты:		руб.		40 719,94	39 794,52

Таблица КРЕР 01-01-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей в приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную
04. Уширение траншей для крутых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-063-01 0,65 м³, группа грунтов 1
01-01-063-02 0,65 м³, группа грунтов 2
01-01-063-03 0,65 м³, группа грунтов 3
01-01-063-04 0,65 м³, группа грунтов 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-063-05 01-01-063-1
01-01-063-06 01-01-063-2
01-01-063-07 01-01-063-3
01-01-063-08 01-01-063-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-063-01	01-01-063-02	01-01-063-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	437,31	574,04	726,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		305,22	361,93	385,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	175,82	221,84	254,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-063-01	01-01-063-02	01-01-063-03
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	62,59	72,38	70,84
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	65,23	66,23	58,71
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		38 002,24	49 584,08	63 105,04
Эксплуатация машин		руб.		280 821,64	330 614,27	349 626,30
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*50 124,47*	*59 289,05*	*63 226,79*
Всего, прямые затраты		руб.		318 823,88	380 498,35	412 731,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-063-04	01-01-063-05	01-01-063-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,99	-	64,41	81,36
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	764,94	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		546,78	44,52	50,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	244,26	25,49	31,62
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	56,21	9,35	9,35
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	45,73	9,68	9,68
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		76 968,26	5 597,23	7 070,18
Эксплуатация машин		руб.		311 998,21	41 047,89	46 197,70
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*56 949,03*	*7 310,62*	*8 317,21*
Всего, прямые затраты		руб.		388 966,47	46 645,12	53 267,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-063-07	01-01-063-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,99	98,04	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	102,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		51,84	48,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	34,46	32,92
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	9,35	9,35
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе тракторов 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	8,03	5,77
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8 519,68	10 523,61
Эксплуатация машин		руб.		47 049,02	48 653,37
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*8 512,63*	*7 888,64*
Всего, прямые затраты		руб.		55 568,70	59 176,98

Таблица КРЕР 01-01-064 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**

Состав работ

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков трубопроводов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозерами и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-064-01 1,0 м³, группа грунтов 1
01-01-064-02 1,0 м³, группа грунтов 2
01-01-064-03 1,0 м³, группа грунтов 3
01-01-064-04 1,0 м³, группа грунтов 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-064-05 01-01-064-1
01-01-064-06 01-01-064-2
01-01-064-07 01-01-064-3
01-01-064-08 01-01-064-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, тенге	01-01-064-01	01-01-064-02	01-01-064-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	413,28	537,60	688,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		262,74	292,81	310,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	133,14	153,10	180,54
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,37 / 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0025	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,20 / 164,21	52,59	72,60	70,84
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	66,23	66,23	58,71
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		тенге		35 914,03	46 717,44	59 801,97
Эксплуатация машин		тенге		256 626,77	286 589,52	302 734,01
в том числе оплата труда машинистов		тенге		*43 148,85*	*48 986,63*	*51 619,42*
Всего, прямые затраты		тенге		292 540,80	333 306,96	362 535,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, тенге	01-01-064-04	01-01-064-05	01-01-064-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	67,26	83,50
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	715,20	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		279,52	54,43	59,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-064-04	01-01-064-05	01-01-064-06
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	177,00	35,40	48,12
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,17	-	-
07-0025	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	56,21	9,35	9,35
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	45,73	9,68	9,68
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		73 955,59	5 844,89	7 429,95
Эксплуатация машин		сом		270 748,71	52 424,41	56 796,49
в том числе оплата труда машинистов		сом		*45 924,27*	*8 937,54*	*9 713,03*
Всего, прямые затраты		сом		344 734,60	58 269,30	64 226,44

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-064-07	01-01-064-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	90,40	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	93,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		42,16	39,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	24,78	23,60
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	9,35	9,35
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	8,03	6,08
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 855,76	9 437,15
Эксплуатация машин		сом		41 052,64	38 146,03
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 923,09*	*6 409,12*
Всего, прямые затраты		сом		48 908,40	47 583,18

Таблица КРЕР 01-01-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-065-01 1,25 м³, группа грунтов 1
01-01-065-02 1,25 м³, группа грунтов 2
01-01-065-03 1,25 м³, группа грунтов 3
01-01-065-04 1,25 м³, группа грунтов 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-065-05 01-01-065-1
01-01-065-06 01-01-065-2
01-01-065-07 01-01-065-3
01-01-065-08 01-01-065-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-065-01	01-01-065-02	01-01-065-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	394,05	479,36	621,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		261,07	313,31	347,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0069	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	841,25 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	90,86	115,99	137,23
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,17	0,17	0,17
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,38 200,04	12,54	14,52	13,86
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	66,23	66,23	58,71
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		34 242,95	41 656,38	53 329,02
Эксплуатация машин		сом		205 261,65	241 631,27	260 294,37
в том числе оплата труда машинистов		сом		*43 323,91*	*51 972,19*	*57 583,94*
Всего, прямые затраты		сом		239 504,60	283 287,65	313 623,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-065-04	01-01-065-05	01-01-065-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	65,49	81,76
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	500,62	728,90	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		351,35	37,77	45,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0069	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	841,25 182,12	0,41	-	-
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	146,91	15,22	16,87
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,17	-	-
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,38 200,04	11,22	1,65	1,65
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	45,73	9,68	9,68
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		72 838,82	5 693,08	7 104,94
Эксплуатация машин		сом		254 820,25	29 460,75	34 116,84
в том числе оплата труда машинистов		сом		*53 101,49*	*6 261,33*	*7 460,07*
Всего, прямые затраты		сом		327 659,07	35 153,83	41 221,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-065-07	01-01-065-08
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	96,05	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	101,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-065-07	01-01-065-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		47,44	46,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 / 328,42	18,88	19,35
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	1,65	1,65
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	8,03	6,08
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 346,75	10 208,91
Эксплуатация машин		сом		35 146,30	33 932,27
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 849,25*	*7 683,46*
Всего, прямые затраты		сом		45 493,05	44 141,18

Таблица КРЕР 01-01-066 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом
06. Водопонижение во время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³, группа грунтов:

01-01-066-01	1
01-01-066-02	2
01-01-066-03	3
01-01-066-04	4

При изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-066-05	01-01-065-1
01-01-066-06	01-01-065-2
01-01-066-07	01-01-065-3
01-01-066-08	01-01-065-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-066-01	01-01-066-02	01-01-066-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
003-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,50	675,36	886,18	1 176,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		243,66	269,37	292,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	148,68	172,28	201,14
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	1,32	1,32	1,32
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	15,07	17,38	16,94
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	78,18	78,18	70,14
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		58 668,78	77 182,84	102 236,11
Эксплуатация машин		сом		246 294,71	271 186,75	292 262,42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-066-01	01-01-066-02	01-01-066-03
в том числе оплата труда машинистов		сом		*49 535,05*	*44 472,51*	*48 695,97*
Всего, прямые затраты		сом		302 983,49	348 369,59	394 498,54

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-066-04	01-01-066-05	01-01-066-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	88,48	113,00
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	1 395,36	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		286,84	32,66	35,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме сельскохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	516,40 / 182,32	0,41	-	-
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	212,40	28,18	23,25
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	1,12	-	-
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	14,52	1,87	1,87
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	58,19	10,61	10,61
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		140 401,12	7 688,91	9 819,70
Эксплуатация машин		сом		283 528,41	32 635,45	35 477,16
в том числе оплата труда машинистов		сом		*47 605,93*	*5 459,19*	*5 934,22*
Всего, прямые затраты		сом		423 929,53	40 322,36	45 296,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-066-07	01-01-066-08
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	141,36	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	154,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		30,79	34,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	25,96	23,60
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	1,87	1,87
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	8,96	8,76
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 284,18	15 576,98
Эксплуатация машин		сом		36 452,85	34 080,79
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 108,28*	*5 697,91*
Всего, прямые затраты		сом		48 737,03	49 657,77

Таблица КРЕР 01-01-067 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых отводов.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив на время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

01-01-067-01 1
01-01-067-02 2
01-01-067-03 3
01-01-067-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-067-05 01-01-067-1
01-01-067-06 01-01-067-2
01-01-067-07 01-01-067-3
01-01-067-08 01-01-067-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Заработная плата, сом	01-01-067-01	01-01-067-02	01-01-067-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	550,46	863,52	1 145,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		308,8	268,69	422,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 / 328,42	106,91	135,70	161,66
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	1,32	1,32	1,32
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 / 200,04	15,07	17,38	16,94
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	78,18	75,18	70,14
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		56 524,97	75 039,89	95 571,76
Эксплуатация машин		сом		246 050,97	288 283,19	312 872,41
в том числе оплата труда машинистов		сом		*51 231,69*	*61 142,00*	*69 266,56*
Всего, прямые затраты		сом		302 575,94	363 323,08	412 444,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Заработная плата, сом	01-01-067-04	01-01-067-05	01-01-067-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	84,36	110,88
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	1 382,82	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		442,6	40,8	50,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 / 328,42	184,08	14,16	18,88
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	1,32	-	-
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 / 200,04	14,32	1,87	1,87
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	58,19	16,61	10,61

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-067-04	01-01-067-05	01-01-067-06
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		139 139,35	7 336,88	9 635,47
Эксплуатация машин		сом		324 589,54	32 388,45	38 409,47
в том числе оплата труда машинистов		сом		*73 183,23*	*6 766,72*	*8 316,91*
Всего, прямые затраты		сом		463 728,89	39 725,33	48 044,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-067-07	01-01-067-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	137,86	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	155,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		52,61	50,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	20,89	20,89
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 200,04	1,87	1,87
15-0389	Установка для открытого водоотлива на базе тракторов 700 м³/час	маш.-ч	920,04 164,21	8,96	6,69
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 980,03	15 600,12
Эксплуатация машин		сом		39 438,95	37 327,76
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 706,08*	*8 333,52*
Всего, прямые затраты		сом		51 418,98	52 927,88

Таблица КРЕР 01-01-068 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закрепления трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для врезных вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм, при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-068-01	1
01-01-068-02	2
01-01-068-03	3
01-01-068-04	4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-068-05	01-01-068-1
01-01-068-06	01-01-068-2
01-01-068-07	01-01-068-3
01-01-068-08	01-01-068-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-068-01	01-01-068-02	01-01-068-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	210,96	250,86	306,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		175,6	173,34	162,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0066	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,41	0,41	0,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-068-02	01-01-068-03	01-01-068-04
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	102,19	105,37	106,08
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,42	0,42	0,42
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	36,85	35,42	30,80
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	38,73	31,72	24,93
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		18 853,82	21 799,73	26 648,75
Эксплуатация машин		сом		164 271,37	158 797,40	147 825,96
в том числе оплата труда машинистов		сом		*29 327,72*	*28 463,95*	*26 706,94*
Всего, прямые затраты		сом		183 125,19	180 597,13	174 474,71

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-068-04	01-01-068-05	01-01-068-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	73,92	99,11
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	426,36	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		187,54	40,4	51,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	130,98	21,24	30,68
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,42	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	30,80	9,79	9,79
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	24,93	9,37	16,92
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		42 900,34	6 423,65	8 641,34
Эксплуатация машин		сом		168 744,45	37 689,42	47 061,54
в том числе оплата труда машинистов		сом		*30 795,77*	*6 634,69*	*8 458,73*
Всего, прямые затраты		сом		211 644,79	44 113,07	55 702,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-068-07	01-01-068-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	126,54	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	119,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		56,05	45,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	36,58	29,50
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	9,79	9,79
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	9,68	6,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-068-07	01-01-068-08
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 996,38	12 044,21
Эксплуатация машин		сом		50 864,88	41 857,14
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*9 263,97*	*7 501,12*
Всего, прямые затраты		сом		61 861,21	53 901,35

Таблица КРЕР 01-01-069 **Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов и врезках вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1м траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм, при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-069-01 1
01-01-069-02 2
01-01-069-03 3
01-01-069-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-069-05 01-01-069-1
01-01-069-06 01-01-069-2
01-01-069-07 01-01-069-3
01-01-069-08 01-01-069-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-069-02	01-01-069-02	01-01-069-03
				Норма расхода ресурсов		
1 000-1001-9	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	86,90	303,97	419,23	527,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		232,34	273,82	290,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме подсобно-хозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,40 182,12	0,41	0,41	0,41
05-0051	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	133,34	167,56	191,16
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,37	0,37	0,37
07-0025	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	47,85	55,11	53,79
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	50,37	50,37	44,50
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		26 414,99	36 431,09	45 867,55
Эксплуатация машин		сом		213 743,39	250 746,24	263 612,43
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*38 153,27*	*44 964,70*	*47 659,39*
Всего, прямые затраты		сом		240 158,38	287 177,33	309 479,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-0...-069-04	01-01-069-05	01-01-069-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	70,06	87,01
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	642,96	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		270,29	39,64	45,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	189,98	22,12	28,32
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,37	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	43,89	8,36	8,36
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	35,64	8,86	8,86
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		64 694,64	6 088,31	7 561,17
Эксплуатация машин		сом		243 124,66	36 580,51	41 537,10
в том числе оплата труда машинистов		сом		*44 285,04*	*6 309,29*	*7 478,13*
Всего, прямые затраты		сом		307 819,30	42 668,72	49 098,27

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-069-07	01-01-069-08
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	107,16	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	100,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		42,87	35,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	27,24	22,43
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	8,36	8,36
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	7,31	5,05
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 312,20	10 094,20
Эксплуатация машин		сом		39 104,22	33 037,06
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 029,64*	*5 883,65*
Всего, прямые затраты		сом		48 416,42	43 131,26

Таблица КРЕР 01-01-070 **Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках**

Состав работ.

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм, при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-070-01	1
01-01-070-02	2
01-01-070-03	3
01-01-070-04	4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-070-05	01-01-070-1
01-01-070-06	01-01-070-2
01-01-070-07	01-01-070-3
01-01-070-08	01-01-070-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-070-01	01-01-070-02	01-01-070-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	441,83	606,81	761,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		339,53	387,06	410,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	191,16	239,54	273,76
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,31	0,31	0,31
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	67,23	77,66	75,68
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	70,04	70,04	60,77
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		38 395,03	52 731,79	66 176,09
Эксплуатация машин		сом		302 588,48	355 114,16	372 989,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		*54 049,22*	*63 708,70*	*67 496,60*
Всего, прямые затраты		сом		340 983,51	407 845,95	439 165,75

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-070-04	01-01-070-05	01-01-070-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	98,11	119,78
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	916,56	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		382,13	48,51	55,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	270,22	27,14	34,22
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,31	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	60,72	10,56	10,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-070-04	01-01-070-05	01-01-070-06
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	50,47	10,81	10,81
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		92 224,27	8 543,14	10 408,85
Эксплуатация машин		сом		343 426,77	44 860,76	50 808,67
в том числе оплата труда машинистов		сом		*62 751,36*	*7 965,83*	*9 128,44*
Всего, прямые затраты		сом		435 651,04	53 403,90	61 217,52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-070-07	01-01-070-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	151,62	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	139,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		56,62	48,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	36,58	31,86
07-0323	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	10,56	10,56
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	9,48	6,08
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 175,78	12 994,23
Эксплуатация машин		сом		51 554,36	44 426,95
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 297,57*	*7 964,19*
Всего, прямые затраты		сом		64 730,14	58 421,18

Таблица КРЕР 01-01-071 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Состав работ

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков плетей в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для крановых постелей.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км трубопровода

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ для трубопроводов диаметром 1000 мм, при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-071-01 1
01-01-071-02 2
01-01-071-03 3
01-01-071-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-071-05 01-01-071-1
01-01-071-06 01-01-071-2
01-01-071-07 01-01-071-3
01-01-071-08 01-01-071-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-071-02	01-01-071-03
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	417,76	573,17	609,07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-01-071-01	01-01-071-02	01-01-071-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		271,53	305,28	324,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	142,78	165,20	193,52
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,31	0,31	0,31
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	66,33	77,66	75,68
15-0589	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	61,70	61,70	54,90
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		36 303,34	49 982,27	52 928,18
Эксплуатация машин		сом		265 493,56	299 143,19	316 800,19
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*44 589,73*	*50 131,82*	*53 346,45*
Всего, прямые затраты		сом		301 796,90	349 125,46	369 728,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-01-071-04	01-01-071-05	01-01-071-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,00	-	95,45	114,24
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	885,78	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		302,35	44,04	47,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	145,88	20,30	24,07
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,31	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	60,72	10,56	10,56
15-0589	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	45,01	13,18	13,18
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		89 127,18	8 295,47	9 927,46
Эксплуатация машин		сом		292 778,62	43 068,34	46 560,45
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*49 647,39*	*7 231,81*	*7 830,88*
Всего, прямые затраты		сом		381 905,80	51 363,81	56 487,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-071-07	01-01-071-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,00	144,45	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	134,47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-01-071-07	01-01-071-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		47,44	41,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 164,21	25,96	22,66
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	10,56	10,56
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	10,92	7,83
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 555,31	13 530,37
Эксплуатация машин		сом		46 209,25	40 278,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 796,12*	*6 740,82*
Всего, прямые затраты		сом		58 764,56	53 809,03

Таблица КРЕР 01-01-072 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для криволинейных вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водопонижение во время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ для трубопроводов диаметром 1000 мм, при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов.

01-01-072-01	1
01-01-072-02	2
01-01-072-03	3
01-01-072-04	4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-072-05	01-01-072-1
01-01-072-06	01-01-072-2
01-01-072-07	01-01-072-3
01-01-072-08	01-01-072-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-01-072-01	01-01-072-02	01-01-072-03
				Нормы расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	397,38	555,52	705,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		281,06	335,2	369,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме вспомогательного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,32	0,41	0,41	0,41
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	96,04	122,72	145,14
07-3021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,31	0,31	0,31
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 200,04	15,42	15,40	14,74
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	73,64	73,64	63,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-072-01	01-01-072-02	01-01-072-03
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		34 532,32	48 274,69	61 274,93
Эксплуатация машин		сом		221 434,37	259 015,85	276 887,00
в том числе оплата труда машинистов		сом		*46 635,49*	*55 596,76*	*61 187,46*
Всего, прямые затраты		сом		255 966,69	307 290,54	338 161,93

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-072-04	01-01-072-05	01-01-072-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	93,24	113,12
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	874,38	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		380,36	44,04	52,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	916,40 182,12	0,41	-	-
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружениях магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	158,12	14,99	19,00
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,31	-	-
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 200,04	12,21	4,07	4,07
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	51,19	9,99	9,99
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		87 980,12	8 102,56	9 830,13
Эксплуатация машин		сом		276 345,72	37 278,13	42 593,45
в том числе оплата труда машинистов		сом		*62 898,19*	*7 377,64*	*8 694,60*
Всего, прямые затраты		сом		364 325,84	45 380,69	52 221,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-072-07	01-01-072-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	145,51	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	131,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		54,72	52,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1.25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	21,00	21,00
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 200,04	4,07	4,07
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	8,65	6,28
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 471,02	13 535,40
Эксплуатация машин		сом		43 698,48	41 494,28
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 131,49*	*8 742,22*
Всего, прямые затраты		сом		56 169,50	55 029,68

Таблица КРЕР 01-01-073 **Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках**

Состав работ.

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором
03. Частичная разработка приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм, при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых, группа грунтов:

01-01-073-01 1
01-01-073-02 2
01-01-073-03 3
01-01-073-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-073-05 01-01-073-1
01-01-073-06 01-01-073-2
01-01-073-07 01-01-073-3
01-01-073-08 01-01-073-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-073-01	01-01-073-02	01-01-073-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	537,58	705,25	893,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		421,43	497,6	551,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	243,08	205,62	351,64
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	505,07 / 146,29	0,33	0,33	0,33
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	86,35	99,88	97,29
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	91,36	91,36	81,06
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		46 741,77	61 373,13	77 767,74
Эксплуатация машин		сом		387 809,00	455 732,46	482 438,12
в этом числе оплата труда машинистов		сом		*69 220,89*	*81 712,33*	*87 234,71*
Всего, прямые затраты		сом		434 550,77	517 105,59	560 105,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-073-04	01-01-073-05	01-01-073-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	79,10	130,57
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	940,50	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-073-04	01-01-073-05	01-01-073-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		478,91	35,92	63,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0368	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,41	-	-
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	540,10 164,21	337,46	32,33	40,32
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,33	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	77,55	11,44	11,44
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	63,14	12,15	12,15
					Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		94 633,11	6 873,79	8 739,33
Эксплуатация машин		руб.		430 863,12	51 467,70	58 012,08
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*78 645,25*	*9 182,62*	*10 461,82*
Всего, прямые затраты		руб.		525 496,23	58 341,49	66 751,61

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-073-07	01-01-073-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	120,80	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,52	-	125,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		65,31	60,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	540,10 164,21	45,78	41,77
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	11,44	11,44
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	10,09	7,31
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10 581,20	12 617,75
Эксплуатация машин		руб.		59 170,96	54 896,85
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*10 724,55*	*9 937,99*
Всего, прямые затраты		руб.		69 671,96	67 514,60

Таблица КРЕР 01-01-074 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км траншеи**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм; при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых, группа грунтов:

01-01-074-01	1
01-01-074-02	2
01-01-074-03	3
01-01-074-04	4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-074-05	01-01-074-1
01-01-074-06	01-01-074-2
01-01-074-07	01-01-074-3
01-01-074-08	01-01-074-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-074-01	01-01-074-02	01-01-074-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	508,48	660,80	846,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		362,53	403,53	428,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	184,08	211,22	248,98
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,33	0,33	0,33
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	86,35	100,21	97,79
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	91,36	91,36	81,06
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		44 186,91	57 423,52	73 549,55
Эксплуатация машин		сом		354 108,95	395 807,28	417 653,04
в том числе оплата труда машинистов		сом		*59 532,49*	*66 265,10*	*70 376,92*
Всего, прямые затраты		сом		398 295,86	452 430,80	491 202,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-074-04	01-01-074-05	01-01-074-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	82,08	104,38
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	904,02	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		385,60	68,43	74,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,41	-	-
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	244,26	44,84	50,74
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,33	-	-
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	77,55	11,44	11,44
15-0389	Установки для открытого водопонижения на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	63,14	12,15	12,15
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		90 962,49	7 132,75	9 194,67
Эксплуатация машин		сом		373 601,77	65 842,11	71 307,22
в том числе оплата труда машинистов		сом		*63 335,59*	*11 236,89*	*12 205,73*
Всего, прямые затраты		сом		464 564,26	72 974,86	80 501,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-074-07	01-01-074-08
				Норма расхода ресурсов	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	110,74	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	183,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		53,35	48,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	31,86	29,30
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	11,44	11,44
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 200 м³/час	маш.-ч	930,24 / 164,21	10,09	7,62
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 623,31	11 597,46
Эксплуатация машин		сом		51 902,98	47 419,74
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 767,12*	*7 974,04*
Всего, прямые затраты		сом		61 526,29	59 017,20

Таблица КРЕР 01-01-075 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³**

Состав работ.

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 100 м траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых, группа грунтов:

01-01-075-01	1
01-01-075-02	2
01-01-075-03	3
01-01-075-04	4

При изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-075-05	01-01-075-1
01-01-075-06	01-01-075-2
01-01-075-07	01-01-075-3
01-01-075-08	01-01-075-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-075-01	01-01-075-02	01-01-075-03
				Норма расхода ресурсов		
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	485,07	589,12	826,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		359,53	433,08	475,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,43 / 182,12	0,41	0,41	0,41
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 / 328,42	125,08	160,48	188,80
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,33	0,33	0,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-075-01	01-01-075-02	01-01-075-03
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 200,04	17,27	20,02	19,14
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	91,36	91,36	81,36
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		42 152,58	51 194,53	71 782,01
Эксплуатация машин		сом		282 591,76	333 739,41	358 369,33
в том числе оплата труда машинистов		сом		*59 658,64*	*71 834,82*	*79 268,28*
Всего, прямые затраты		сом		324 744,34	384 933,94	430 151,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-075-04	01-01-075-05	01-01-075-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	79,92	100,80
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	859,34	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		485,31	47,63	57,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0008	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 132,12	0,41	-	-
05-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	202,96	16,76	21,48
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 55 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,33	-	-
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 200,04	15,52	1,98	1,98
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	63,34	12,15	12,15
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		89 586,01	6 945,05	8 759,52
Эксплуатация машин		сом		351 859,28	36 992,52	43 013,54
в том числе оплата труда машинистов		сом		*60 249,91*	*7 895,53*	*9 445,69*
Всего, прямые затраты		сом		441 445,29	43 937,57	51 773,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-075-07	01-01-075-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	117,52	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	124,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		59,97	58,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	23,95	24,54
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 200,04	1,98	1,98
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	10,09	7,62
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 212,49	12 503,04
Эксплуатация машин		сом		44 248,48	42 703,92
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 918,62*	*9 706,79*
Всего, прямые затраты		сом		54 460,97	55 206,95

Таблица КРЕР 01-01-076 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншеи одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для крановых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,5 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ для трубопроводов диаметром 1400 мм, при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых, группа грунтов:

01-01-076-01 1
01-01-076-02 2
01-01-076-03 3
01-01-076-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-076-05 01-01-076-1
01-01-076-06 01-01-076-2
01-01-076-07 01-01-076-3
01-01-076-08 01-01-076-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-076-01	01-01-076-02	01-01-076-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	749,28	985,36	1 306,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		291,54	326,79	354,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	2,02	2,02	2,02
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	179,36	208,86	246,62
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 / 146,29	0,35	0,35	0,35
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	18,26	21,01	20,46
15-0389	Установки для откачки водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	94,55	94,55	84,87
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		65 112,43	85 627,78	113 529,64
Эксплуатация машин		руб.		295 301,62	328 617,17	353 393,09
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*49 050,58*	*54 414,58*	*58 945,87*
Всего, прямые затраты		руб.		360 414,05	414 244,95	466 922,73

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-076-04	01-01-076-05	01-01-076-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	89,50	115,26
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	1 549,76	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	01-01-076-04	01-01-076-05	01-01-076-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		347,66	36,25	39,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	2,02	-	-
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	257,24	22,42	25,84
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,37 / 146,29	0,35	-	-
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	17,60	2,09	2,09
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	70,45	11,74	11,74
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		стм		155 886,54	7 786,24	10 016,89
Эксплуатация машин		стм		343 589,53	36 238,49	39 406,20
в этом числе оплата труда машинистов		стм		*57 749,75*	*6 027,50*	*6 589,10*
Всего, прямые затраты		стм		499 476,07	44 024,73	49 422,49

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	01-01-076-07	01-01-076-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	142,38	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	158,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		40,4	37,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0032	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м³	маш.-ч	926,29 / 164,21	28,32	25,23
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	2,09	2,09
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 / 164,21	9,99	9,68
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		стм		12 372,82	15 918,08
Эксплуатация машин		стм		40 076,13	37 823,99
в этом числе оплата труда машинистов		стм		*6 708,97*	*6 309,93*
Всего, прямые затраты		стм		52 448,85	53 742,07

Таблица КРЕР 01-01-077 **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами.
03. Частичная разработка траншей в приямках для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для врезных вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **1 км траншеи**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,5 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ для трубопроводов диаметром 1400 мм, при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых, группа грунтов:

01-01-077-01	1
01-01-077-02	2
01-01-077-03	3

01-01-077-04	4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-077-05	01-01-077-1
01-01-077-06	01-01-077-2
01-01-077-07	01-01-077-3
01-01-077-08	01-01-077-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-077-01	01-01-077-02	01-01-077-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	721,50	958,72	1 272,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		374,78	445,07	499,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	2,02	2,02	2,02
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	129,80	164,02	195,88
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,35	0,35	0,35
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 200,04	18,26	21,01	20,46
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	94,55	94,55	84,87
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		62 698,35	83 312,77	110 569,82
Эксплуатация машин		сом		298 494,57	348 702,37	379 030,39
в том числе оплата труда машинистов		сом		*62 225,79*	*74 015,43*	*82 779,31*
Всего, прямые затраты		сом		361 192,92	432 015,14	489 600,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-077-04	01-01-077-05	01-01-077-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	103,23	136,64
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	1 534,44	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		536,46	51,38	63,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	2,02	-	-
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,64 328,42	233,02	17,94	23,95
07-0021	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	595,07 146,29	0,35	-	-
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 200,04	17,60	2,31	2,31
15-0389	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	930,04 164,21	70,45	13,39	13,39
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		154 395,35	8 970,69	11 874,02
Эксплуатация машин		сом		393 422,48	40 844,75	48 511,35
в том числе оплата труда машинистов		сом		*89 752,69*	*3 532,71*	*10 526,52*
Всего, прямые затраты		сом		547 817,83	49 815,44	60 385,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-077-07	01-01-077-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	169,50	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	190,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		66,74	63,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0033	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³	маш.-ч	1 275,61 328,42	26,55	26,55
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 381,78 200,04	2,31	2,31
15-0389	Установки для открытого водопоя на базе трактора 700 м³/час	маш.-ч	936,04 164,21	11,33	8,45
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		коп		14 729,55	19 156,04
Эксплуатация машин		коп		49 912,12	47 233,61
в том числе оплата труда машинистов		коп		*11 042,14*	*10 569,21*
Всего, прямые затраты		коп		64 641,67	66 389,65

Таблица КРЕР 01-01-078 **Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов**

Состав работ:

01. Планировка основания под слани.
02. Изготовление, укладка и переукладка сланей.
03. Разработка грунта с перемещением по сланям.

Измеритель: км траншеи

Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром до:

01-01-078-01 300 мм, глубина траншеи 1,2 м
01-01-078-02 600 мм, глубина траншеи 1,4 м
01-01-078-03 800 мм, глубина траншеи 1,6 м
01-01-078-04 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м
01-01-078-05 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м
01-01-078-06 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-01-078-07 01-01-078-1
01-01-078-08 01-01-078-2
01-01-078-09 01-01-078-3
01-01-078-10 01-01-078-4
01-01-078-11 01-01-078-5
01-01-078-12 01-01-078-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-078-01	01-01-078-02	01-01-078-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	673,96	706,68	735,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		229,23	288,23	351,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	186,44	245,44	309,16
37-0011	Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 (50) кВт (л.с.)	маш.-ч	438,53 128,38	42,79	42,79	42,79
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	35	35	35
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,692	0,692	0,692

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-078-01	01-01-078-03	01-01-078-05
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	32 280,01	0,292	0,292	0,292
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		56 255,44	58 986,58	61 428,08
Эксплуатация машин		сом		175 392,94	224 958,84	278 490,02
в том числе оплата труда машинистов		сом		*36 108,69*	*45 797,08*	*56 260,54*
Материальные ресурсы		сом		621 724,87	621 724,87	621 724,87
Всего, прямые затраты		сом		853 373,25	905 670,29	961 642,97

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-078-01	01-01-078-03	01-01-078-05
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	765,18	824,55	847,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		415,67	547,83	597,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	372,88	505,04	554,60
37-0013	Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 (50) кВт (л.с.)	маш.-ч	438,52 / 128,38	42,79	42,79	42,79
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	56 517,19	35	35	35
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,692	0,692	0,692
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	32 280,01	0,292	0,292	0,292
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		63 869,57	68 850,23	70 705,77
Эксплуатация машин		сом		332 021,19	443 048,80	491 684,16
в том числе оплата труда машинистов		сом		*66 724,00*	*88 426,00*	*96 564,25*
Материальные ресурсы		сом		621 724,87	621 724,87	621 724,87
Всего, прямые затраты		сом		1 017 615,63	1 133 623,90	1 177 114,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-078-07	01-01-078-09	01-01-078-11
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	13,22	15,69	18,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		40,47	45,67	50,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	40,47	45,67	50,15
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 103,47	1 309,64	1 506,63
Эксплуатация машин		сом		33 998,85	38 367,37	42 131,02
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 645,58*	*7 499,47*	*8 235,13*
Всего, прямые затраты		сом		35 102,32	39 677,01	43 637,65

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-078-13	01-01-078-15	01-01-078-17
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	19,23	21,71	22,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-078-10	01-01-079-11	01-01-078-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		53,93	59,94	62,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	53,93	59,94	62,50
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 605,13	1 812,13	1 910,63
Эксплуатация машин		сом		45 306,59	50 355,59	52 338,23
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 855,85*	*9 842,75*	*10 250,25*
Всего, прямые затраты		сом		46 911,72	52 167,72	54 248,86

Таблица КРЕР 01-01-079 **Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ при работе с понтона**

Состав работ:

01. Установка и закрепление экскаватора на понтоне и снятие с понтона.
02. Установка и снятие лебедки для перемещения понтона.
03. Рытье траншей на болоте одноковшовым экскаватором с понтона с перемещением понтона лебедкой.

Измеритель: 1000 м³ грунта

01-01-079-01 Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м³ при работе с понтона

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-079-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	257,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		339,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0110	Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 25 т	маш.-ч	1 137,69 / 164,21	7,50
06-0021	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	80,59
16-0120	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	804,40 / 146,29	170,17
21-0240	Понтоны при работе в закрытей акватории 40 т	маш.-ч	187,46 / 164,21	81,20
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-9113-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,1
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,4
01-6991-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,302
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		23 261,78
Эксплуатация машин		сом		228 342,84
в том числе оплата труда машинистов		сом		*32 693,28*
Материальные ресурсы		сом		43 435,99
Всего, прямые затраты		сом		295 040,61

Таблица КРЕР 01-01-080 **Устройство траншей на болотах методом взрыва**

Состав работ:

01. Укладка и разборка настила для перехода через болото.
02. Разметка места расположения зарядных скважин и их устройство.
03. Подготовка взрывчатых веществ.
04. Монтаж взрывчатых сетей.
05. Зарядка и взрывание прострелочных и основных зарядов.
06. Доработка и зачистка дна траншеи скреперной установкой с последующим перемещением грунта

Измеритель: 1000 м³ грунта

01-01-080-01 Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва
01-01-080-02 На каждые 0,5 м изменения глубины траншеи добавлять или исключать к расценке 01-01-080-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-080-01	01-01-080-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	317,44	56,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		40	5,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0089	Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 6,3 т	маш.-ч	596,88 / 146,29	0,11	0,01
06-0030	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,5 м³	маш.-ч	735,09 / 164,21	2,00	0,24
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,20 / 164,21	18,92	1,76
12-0022	Автопогрейдеры легкого типа 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	294,83 / 182,12	4,45	0,46
24-0122	Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1-1,5 м³	маш.-ч	2 045,68 / 146,29	13,92	0,99
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	1,70	0,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,034	0,035
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,39	1,1	0,2
01-4002-0005	Мастика герметизирующая неотверждающая строительная	т	88 848,23	0,0046	0,0009
01-4503-0002	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19	т	59 108,86	3,3	-
01-4911-0001	Шнур детонирующий	км	23 732,93	0,336	0,0538
01-4912-0001	Электродетонаторы ЭД-8Д	1000 шт.	42 638,91	0,026	0,0041
01-6901-0001	Щепки из хвойных пород массой 1,5 кг	т	49 478,29	0,0046	0,0009
01-7201-0015	Бумага упаковочная мешочная	т	45 233,80	0,00075	0,00015
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	0,0025	0,0005
12-0704-0003	Щиты из досок толщиной 40 мм	м³	586,22	50,4	7,5
22-1109-0001	Провод ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	11 554,70	0,65	0,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		31 374,82	5 536,40
Эксплуатация машин		руб		36 350,87	4 574,30
в том числе оплата труда машинистов		*руб*		*6 396,68*	*549,71*
Материальные ресурсы		руб		263 465,04	30 935,18
Всего, прямые затраты		руб		368 940,73	25 046,88

Таблица ГЭСН 01-01-081 **Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов**

Состав работ

01. Разработка траншей экскаватором и частично вручную.
02. Разравнивание и уплотнение грунта на полке бульдозером.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-01-081-01 1
01-01-081-02 2
01-01-081-03 3
01-01-081-04 4
01-01-081-05 5
01-01-081-06 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-081-01	01-01-081-02	01-01-081-03	01-01-081-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-6	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	27,60	45,70	17,72	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-081-01	01-01-081-02	01-01-081-03	01-01-081-04
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	-	-	103,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		35,76	40,88	54,6	67,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
36-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	33,72	27,85	40,47	52,27
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	11,55	12,54	13,64	15,18
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 164,21	0,49	0,49	0,49	0,49
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 358,97	3 722,37	6 620,19	10 386,01
Эксплуатация машин		сом		33 639,33	38 234,58	50 087,34	61 751,50
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 872,15*	*6 712,90*	*8 965,86*	*11 156,43*
Всего, прямые затраты		сом		35 990,30	41 956,95	56 707,53	72 139,51

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-082-02	01-01-082-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	90,48	95,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		93,59	106,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
36-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	65,49	78,32
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	27,61	27,61
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 164,21	0,49	0,49
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 104,10	9 570,97
Эксплуатация машин		сом		86 990,53	98 189,09
в том числе оплата труда машинистов		сом		*15 368,41*	*17 557,33*
Всего, прямые затраты		сом		96 094,63	107 760,03

Таблица КРЕР 01-01-082 Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов

Состав работ:

01. Разработка траншей экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.
02. Прием и разравнивание грунта в отвале бульдозером.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-01-082-01 1
01-01-082-02 2
01-01-082-03 3
01-01-082-04 4
01-01-082-05 5
01-01-082-06 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-082-01	01-01-082-02	01-01-082-03	01-01-082-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-8	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	30,16	44,46	72,54	-
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	-	-	-	100,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-083-01	01-01-083-02	01-01-082-01	01-01-082-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		36,56	44,52	55,54	75,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
16-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	29,74	36,82	46,95	62,56
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	6,82	7,70	8,58	10,56
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 569,03	3 787,10	6 178,96	5 951,37
Эксплуатация машин		сом		32 738,91	39 687,38	49 206,56	64 563,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 005,52*	*7 310,63*	*9 120,22*	*12 007,04*
Всего, прямые затраты		сом		35 307,94	43 474,48	55 385,52	74 514,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-082-01	01-01-082-02
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1002-6	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	90,48	97,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		103,14	114,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	80,92	93,04
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	22,22	22,22
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 948,47	9 636,82
Эксплуатация машин		сом		93 245,03	107 586,94
в том числе оплата труда машинистов		сом		*19 936,63*	*14 762,64*
Всего, прямые затраты		сом		102 193,50	117 223,76

Таблица КРЕР 01-01-083 **Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из канавьеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов**

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Погрузка экскаватором грунта на автосамосвалы.
02. Засыпка траншей бульдозером и планировка полки.

Для нормы 02:

01. Погрузка экскаватором грунта на автосамосвалы.
02. Подсыпка грунта под основание трубопровода вручную.
03. Засыпка траншей бульдозером и планировка полки.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из канавьеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-01-083-01 1-3
01-01-083-02 4-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-083-01	01-01-083-02
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1001-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 1,0	чел.-ч	71,46	-	3,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		41,86	41,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	33,39	32,45
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	8,47	9,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цены, сом	01-01-083-01	01-01-083-02
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом			270,12
Эксплуатация машин		сом		37 681,33	37 516,99
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*6 873,85*	*6 869,78*
Всего, прямые затраты		сом		37 681,33	37 787,11

Таблица КРЕР 01-01-084 **Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал**

Состав работ:

01. Установка экскаватора в забой.
02. Разработка грунта экскаватором.
03. Снятие растительного слоя с перемещением
04. Разработка уступов под отвал грунта экскаватором вручную.
05. Перемещение грунта бульдозером в отвал.
06. Планировка полки бульдозером
07. Уплотнение грунта полунасыпи отвала катками.
08. Устройство водоотводной канавы.
09. Разравнивание грунта в отвал.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

01-01-084-01 1
01-01-084-02 2
01-01-084-03 3
01-01-084-04 4
01-01-084-05 5
01-01-084-06 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-084-01	01-01-084-02	01-01-084-03	01-01-084-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,80	34,80	-	-	-
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	-	46,40	66,12	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	-	-	51,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		50,36	55,96	61,8	69,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 164,21	31,03	35,64	40,71	48,62
07-0025	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (т.с.)	маш.-ч	1 337,00 164,21	8,14	9,13	9,90	9,90
15-0380	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	540,11 882,22	11,19	11,19	11,19	11,19
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 024,12	4 270,66	6 085,68	9 228,82
Эксплуатация машин		сом		41 367,31	46 365,80	52 509,60	58 149,79
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*6 470,03*	*9 389,60*	*10 348,59*	*11 647,49*
Всего, прямые затраты		сом		44 391,43	50 636,46	57 586,28	67 366,61

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-084-05	01-01-084-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	82,80	88,16

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-084-05	01-01-084-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		87,74	96,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	53,45	62,66
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 337,00 / 164,21	25,10	33,10
15-0080	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	542,11 / 182,12	11,19	11,19
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 331,34	9 870,66
Эксплуатация машин		сом		77 211,88	84 949,20
в том числе оплата труда машинистов		сом		*14 609,19*	*16 120,57*
Всего, прямые затраты		сом		85 543,22	95 819,86

Таблица КРЕР 01-01-085 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы

Состав работ.

01. Установка экскаватора в забой.
02. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.
03. Планировка полки бульдозером.
04. Устройство водоотводной канавки.
05. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:

01-01-085-01 1
01-01-085-02 2
01-01-085-03 3
01-01-085-04 4
01-01-085-05 5
01-01-085-06 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-085-01	01-01-085-02	01-01-085-03	01-01-085-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	20,88	27,84	-	-
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	-	-	39,78	52,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		36,04	43,76	54,67	65,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0031	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,10 / 164,21	28,56	35,40	45,43	55,58
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 137,00 / 164,21	7,48	8,36	9,24	10,78
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 990,41	2 657,88	3 934,24	5 207,39
Эксплуатация машин		сом		32 498,02	39 244,86	48 671,62	58 949,62
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 918,13*	*7 185,43*	*8 977,36*	*10 696,97*
Всего, прямые затраты		сом		34 491,43	41 902,74	52 605,86	64 156,71

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-085-05	01-01-085-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	53,36	60,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-085-05	01-01-085-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		95,33	110,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0011	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³	маш.-ч	840,20 164,21	72,45	87,56
07-0023	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 (165) кВт (т.с.)	маш.-ч	1 137,00 164,21	22,88	22,88
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 277,30	5 965,65
Эксплуатация машин		сом		86 879,81	99 573,72
в том числе оплата труда машинистов		сом		*15 054,13*	*18 135,93*
Всего, прямые затраты		сом		92 157,11	105 539,37

Таблица КРЕР 01-01-086 Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 303 (410) кВт (т.с.):

01-01-086-01 1 группа грунта
01-01-086-02 2 группа грунта
01-01-086-03 3 группа грунта
01-01-086-04 4 группа грунта

Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 340 (450) кВт (т.с.):

01-01-086-05 1 группа грунта
01-01-086-06 2 группа грунта
01-01-086-07 3 группа грунта
01-01-086-08 4 группа грунта

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-086-09 01-01-086-1
01-01-086-10 01-01-086-2
01-01-086-11 01-01-086-3
01-01-086-12 01-01-086-4
01-01-086-13 01-01-086-5
01-01-086-14 01-01-086-6
01-01-086-15 01-01-086-7
01-01-086-16 01-01-086-8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-086-01	01-01-086-02	01-01-086-03	01-01-086-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,65	1,76	1,87	7,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (т.с.)	маш.-ч	2 178,18 200,04	1,65	1,76	1,87	7,15
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 594,00	3 833,60	4 073,20	15 573,99
в том числе оплата труда машинистов		сом		*336,07*	*352,07*	*374,07*	*1 459,29*
Всего, прямые затраты		сом		3 594,00	3 833,60	4 073,20	15 573,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-086-05	01-01-086-06	01-01-086-07	01-01-086-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,76	1,87	2,2	7,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (т.с.)	маш.-ч	2 383,78 200,04	1,76	1,87	2,20	7,81
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 195,45	4 457,67	5 244,32	18 617,32
в том числе оплата труда машинистов		сом		*352,07*	*374,07*	*440,09*	*1 562,31*
Всего, прямые затраты		сом		4 195,45	4 457,67	5 244,32	18 617,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-086-09	01-01-086-10	01-01-086-11	01-01-086-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,32	1,43	1,54	2,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	1,32	1,43	1,54	2,97
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		руб.		2 875,20	3 114,80	3 354,40	6 469,19
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*264,05*	*286,06*	*308,06*	*594,12*
Всего, прямые затраты		руб.		2 875,20	3 114,80	3 354,40	6 469,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-086-13	01-01-086-14	01-01-086-15	01-01-086-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,32	1,43	1,54	3,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 / 200,04	1,32	1,43	1,54	3,08
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		руб.		3 146,59	3 408,81	3 671,02	7 342,04
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*264,05*	*286,06*	*308,06*	*616,12*
Всего, прямые затраты		руб.		3 146,59	3 408,81	3 671,02	7 342,04

Таблица КРЕР 01-01-087 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-087-01	303 (410) кВт (л.с.), 1 группа грунта
01-01-087-02	303 (410) кВт (л.с.), 2 группа грунта
01-01-087-03	303 (410) кВт (л.с.), 3 группа грунта
01-01-087-04	340 (450) кВт (л.с.), 1 группа грунта
01-01-087-05	340 (450) кВт (л.с.), 2 группа грунта
01-01-087-06	340 (450) кВт (л.с.), 3 группа грунта

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-087-07	01-01-087-1
01-01-087-08	01-01-087-2
01-01-087-09	01-01-087-3
01-01-087-10	01-01-087-4
01-01-087-11	01-01-087-5
01-01-087-12	01-01-087-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-087-01	01-01-087-02	01-01-087-03	01-01-087-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,99	1,1	1,21	0,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	0,99	1,10	1,21	-
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 / 200,04	-	-	-	0,99
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		руб.		2 156,40	2 396,00	2 635,60	2 359,94
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*198,04*	*220,04*	*242,05*	*198,04*
Всего, прямые затраты		руб.		2 156,40	2 396,00	2 635,60	2 359,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-087-05	01-01-087-06	01-01-087-07	01-01-087-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,1	1,21	0,33	0,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	-	-	0,33	0,44
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 / 200,04	1,10	1,21	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 622,16	2 884,37	718,80	958,40
в том числе оплата труда машинистов		сом		*220,04*	*242,05*	*66,01*	*88,02*
Всего, прямые затраты		сом		2 622,16	2 884,37	718,80	958,40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-087-09	01-01-087-10	01-01-087-11	01-01-087-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,44	0,33	0,44	0,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	0,44	-	-	-
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 / 200,04	-	0,33	0,44	0,44
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		958,40	786,65	1 048,86	1 048,86
в том числе оплата труда машинистов		сом		*88,02*	*66,01*	*88,02*	*88,02*
Всего, прямые затраты		сом		958,40	786,65	1 048,86	1 048,86

Таблица КРЕР 01-01-088 **Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)**

Состав работ:

01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин.

Измеритель: **1000 м² за 1 проход**

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-01-088-01 303 (410) кВт (л.с.)

01-01-088-02 340 (450) кВт (л.с.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-088-01	01-01-088-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,08	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0026	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 178,18 / 200,04	0,08	-
07-0027	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 383,78 / 200,04	-	0,08
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		174,25	190,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,00*	*16,00*
Всего, прямые затраты		сом		174,25	190,70

Подраздел 1.7. РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица КРЕР 01-01-093 **Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м³**

Состав работ:

01. Разработка грунта в отвал.

02. Зачистка дна откосов и бермы по проекту.

03. Устройство и содержание водоотводных канав или отрадающих валиков в забое.

04. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м³ в грунтах группы:

01-01-093-01 1
01-01-093-02 2
01-01-093-03 3
01-01-093-04 4
01-01-093-05 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы:

01-01-093-06 1
01-01-093-07 2
01-01-093-08 3
01-01-093-09 4
01-01-093-10 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах группы:

01-01-093-11 1
01-01-093-12 2
01-01-093-13 3
01-01-093-14 4
01-01-093-15 сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м³ в грунтах группы:

01-01-093-16 1
01-01-093-17 2
01-01-093-18 3
01-01-093-19 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³ в грунтах группы:

01-01-093-20 1
01-01-093-21 2
01-01-093-22 3
01-01-093-23 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	01-01-093-01	01-01-093-02	01-01-093-03	01-01-093-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,92	5,03	6,43	8,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,26	20,9	26,66	34,92
3 06-0056	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м³	маш.-ч	1 153,35 328,42	8,13	10,45	13,33	17,46
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		347,35	445,71	569,76	743,44
Эксплуатация машин		руб.		9 376,74	12 052,51	15 374,16	20 137,49
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*2 670,05*	*3 431,99*	*4 377,84*	*5 733,21*
Всего прямые затраты		руб.		9 724,09	12 498,22	15 943,92	20 881,93

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	01-01-093-05	01-01-093-06	01-01-093-07	01-01-093-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	7,04	7,29	7,91	10,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		29,02	14,51	17,23	22,42
3 06-0015	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 1,0 м³	маш.-ч	923,45 164,21	-	14,51	17,23	22,42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-093-05	01-01-093-06	01-01-093-07	01-01-093-08
06-0056	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м³	маш.-ч	1 153,35 / 325,42	14,51	-	-	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		623,81	645,97	700,91	916,22
Эксплуатация машин		сом		16 735,11	13 399,40	15 911,22	20 703,97
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 763,37*	*2 382,69*	*2 829,34*	*3 681,59*
Всего, прямые затраты		сом		17 358,92	14 045,37	16 612,13	21 620,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-093-09	01-01-093-10	01-01-092-11	01-01-093-12
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	13,92	10,34	12,74	16,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		30,44	22,54	27,73	35,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0014	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м³	маш.-ч	906,44 / 164,21	-	-	27,73	35,16
06-0015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 1,0 м³	маш.-ч	925,46 / 164,21	30,44	22,54	-	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 233,45	916,25	1 128,89	1 432,82
Эксплуатация машин		сом		28 110,12	20 814,79	25 136,58	31 870,43
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 993,55*	*3 791,29*	*4 553,54*	*5 773,62*
Всего, прямые затраты		сом		29 343,57	21 731,02	26 264,47	33 303,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-093-13	01-01-093-14	01-01-092-15	01-01-093-16
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	20,77	25,13	14,75	9,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		45,19	54,63	32,1	39,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0012	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,4 м³	маш.-ч	731,47 / 164,21	-	-	-	39,88
06-0014	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м³	маш.-ч	906,44 / 164,21	45,19	54,63	32,10	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 840,48	2 226,77	1 307,09	813,44
Эксплуатация машин		сом		40 962,02	49 518,82	29 096,72	29 171,02
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 420,65*	*8 970,79*	*5 271,14*	*6 548,69*
Всего, прямые затраты		сом		42 802,45	51 745,59	30 403,72	29 984,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-093-17	02-01-093-18	01-01-093-19	01-01-093-20
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	11,80	16,05	13,92	11,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-093-17	01-01-093-18	01-01-093-19	01-01-093-20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		51,33	69,62	60,77	53,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0011	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м³	маш.-ч	605,34 / 164,21	-	-	-	53,93
06-0012	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,4 м³	маш.-ч	721,47 / 164,21	51,33	69,62	60,77	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 045,60	1 432,19	1 238,45	1 043,83
Эксплуатация машин		сом		37 546,36	50 924,96	44 451,43	32 645,99
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 428,90*	*11 432,30*	*9 979,94*	*8 855,85*
Всего, прямые затраты		сом		38 591,96	52 247,13	45 684,88	33 689,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-093-21	01-01-093-22	01-01-093-23
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	88,61	16,26	21,00	16,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		74,81	96,41	77,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0011	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м³	маш.-ч	605,34 / 164,21	74,8.	96.41	77,88
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 442,57	1 866,81	1 505,48
Эксплуатация машин		сом		45 285,49	58 366,83	47 143,88
в том числе оплата труда машинистов		сом		*12 294,55*	*15 831,49*	*12 788,67*
Всего, прямые затраты		сом		46 728,06	60 221,64	48 649,36

Таблица КРЕР 01-01-094 **Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л**

Состав работ:

01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаватора.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15:

01-01-094-01 л, группа грунтов 1

01-01-094-02 л, группа грунтов 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-094-01	01-01-094-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		95,41	144,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0066	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 15 л	маш.-ч	1 048,02 / 292,58	48.92	66,74
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 / 146,29	0.57	0,74
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		51 578,99	70 347,11
в том числе оплата труда машинистов		сом		*14 396 40*	*19 635,04*
Всего, прямые затраты		сом		51 578,99	70 347,11

Таблица КРЕР 01-01-095 **Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды**

Состав работ:

01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15:

01-01-095-01 т в грунтах с наличием воды. группа грунтов 1
01-01-095-02 т в грунтах с наличием воды. группа грунтов 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-095-01	01-01-095-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		116,93	165,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0066	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 15 л	маш.-ч	1 048,02 292,58	57,89	82,36
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 146,29	0,65	0,85
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		руб		61 023,22	86 714,11
в том числе оплата труда машинистов		*руб*		*17 032,55*	*24 205,68*
Всего, прямые затраты		руб		61 023,22	86 714,11

Таблица КРЕР 01-01-096 **Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л**

Состав работ:

01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

01-01-096-01 1
01-01-096-02 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-096-01	01-01-096-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		111,81	156,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0066	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 15 л	маш.-ч	1 048,02 292,58	55,62	77,87
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 146,29	0,57	0,74
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		руб		58 600,72	82 011,58
в том числе оплата труда машинистов		*руб*		*16 336,69*	*22 895,45*
Всего, прямые затраты		руб		58 600,72	82 011,58

Таблица КРЕР 01-01-097 **Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л**

Состав работ:

03. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

01-01-097-01 1
01-01-097-02 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-097-01	01-01-097-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		134,13	190,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0066	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 15 л	маш.-ч	1 048,02 292,58	66,74	94,63
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 146,29	0,65	0,85

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-097-01	01-01-097-02
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		70 298,19	99 615,23
в том числе оплата труда машинистов		сом		*19 621,88*	*27 802,34*
Всего, прямые затраты		сом		70 298,19	99 615,23

Таблица КРЕР 01-01-098 Устройство каналов двухроторными экскаваторами

Состав работ:

01. Разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов двухроторными экскаваторами сечением до 1,6 м², группа грунтов:

01-01-098-01 1
01-01-098-02 2
01-01-098-03 3

Устройство каналов двухроторными экскаваторами сечением свыше 1,6 м², группа грунтов:

01-01-098-04 1
01-01-098-05 2
01-01-098-06 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-098-01	01-01-098-02	01-01-098-03	01-01-098-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		28,26	33,66	41,88	18,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0001	Экскаваторы двухроторные при работе на водохозяйственном строительстве	маш.-ч	1 929,12 / 328,42	13,39	16,09	20,20	8,56
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	1,48	1,48	1,48	1,48
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		27 582,17	32 790,79	40 719,47	18 264,52
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 649,57*	*5 527,31*	*6 877,11*	*3 054,31*
Всего, прямые затраты		сом		27 582,17	32 790,79	40 719,47	18 264,52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-098-05	01-01-098-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		21,84	26,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0001	Экскаваторы двухроторные при работе на водохозяйственном строительстве	маш.-ч	1 929,12 / 328,42	10,28	12,74
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	1,48	1,48
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		21 389,69	26 328,24
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 586,35*	*4 427,10*
Всего, прямые затраты		сом		21 389,69	26 328,24

Таблица КРЕР 01-01-099 Устройство каналов шнекороторными экскаваторами

Состав работ:

01. Разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов шнекороторными экскаваторами сечением до:

01-01-099-01 4 м², группа грунтов 1
01-01-099-02 4 м², группа грунтов 2
01-01-099-03 4 м², группа грунтов 3
01-01-099-04 10 м², группа грунтов 1
01-01-099-05 10 м², группа грунтов 2
01-01-099-06 10 м², группа грунтов 3
01-01-099-07 15 м², группа грунтов 1
01-01-099-08 15 м², группа грунтов 2
01-01-099-09 15 м², группа грунтов 3
01-01-099-10 25 м², группа грунтов 1
01-01-099-11 25 м², группа грунтов 2
01-01-099-12 25 м², группа грунтов 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-099-01	01-01-099-02	01-01-099-03	01-01-099-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		23,66	29,7	40,72	18,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0075	Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 242,44 328,42	11,45	14,47	19,98	8,75
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 164,21	0,76	0,76	0,76	0,76
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		15 125,23	18 877,40	25 723,24	11 770,64
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 883,21*	*4 877,64*	*6 686,63*	*2 998,48*
Всего, прямые затраты		сом		15 125,23	18 877,40	25 723,24	11 770,64

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-099-05	01-01-099-06	01-01-099-07	01-01-099-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		20,48	27,32	8,78	10,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0075	Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 342,44 328,42	9,86	13,28	-	-
06-0076	Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 851,05 328,42	-	-	4,30	5,36
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 164,21	0,76	0,76	0,18	0,18
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		13 149,75	17 398,89	8 172,53	10 134,62
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 363,02*	*4 486,22*	*1 441,77*	*1 789,89*
Всего, прямые затраты		сом		13 149,75	17 398,89	8 172,53	10 134,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-099-09	01-01-099-10	01-01-099-11	01-01-099-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15,04	5,76	7,44	10,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0076	Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 851,05 328,42	7,43	2,79	3,63	4,96
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 164,21	0,18	0,18	0,18	0,18
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		13 966,29	5 377,42	6 932,20	9 394,20
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 469,72*	*945,85*	*1 221,72*	*1 658,52*
Всего, прямые затраты		сом		13 966,29	5 377,42	6 932,20	9 394,20

Таблица КРЕР 01-01-100 **Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.)**

Состав работ.

01. Нарезка своей борозды.
02. Вырезка сечения канала.
03. Ручные доработки

Измеритель: 1000 м канала

Устройство каналов сечением свыше 0,75 м² без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-01 79 (108) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов
01-01-100-02 79 (108) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты
01-01-100-03 96 (130) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов
01-01-100-04 96 (130) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты
01-01-100-05 132 (180) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов
01-01-100-06 132 (180) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты

Устройство каналов сечением до 0,75 м² без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-07 79 (108) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов
01-01-100-08 79 (108) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты
01-01-100-09 96 (130) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов
01-01-100-10 96 (130) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты
01-01-100-11 132 (180) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов

01-01-100-12 132 (180) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты

Устройство каналов сечением свыше 0,75 м² с предварительным выравниванием трассы одноковшовыми канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-13 79 (108) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов

01-01-100-14 79 (108) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты

01-01-100-15 96 (130) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов

01-01-100-16 96 (130) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты

01-01-100-17 132 (180) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов

01-01-100-18 132 (180) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты

Устройство каналов сечением до 0,75 м² с предварительным выравниванием трассы одноковшовыми канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-19 79 (108) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов

01-01-100-20 79 (108) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты

01-01-100-21 96 (130) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов

01-01-100-22 96 (130) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты

01-01-100-23 132 (180) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов

01-01-100-24 132 (180) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-01-100-21	01-01-100-22	01-01-100-23	01-01-100-24
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,97	5,83	2,15	4,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	2,97	5,83	-	-
01-0063	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	880,88 / 182,12	-	-	2,15	4,18
09-0100	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	33,28	2,86	5,62	2,24	3,97
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	0,11	0,21	0,11	0,21
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 816,80	5 816,80	5 816,80	5 816,80
Эксплуатация машин		сом		2 271,18	4 458,25	1 965,11	3 820,53
в том числе оплата труда машинистов		сом		*540,90*	*1 061,76*	*391,56*	*761,26*
Всего, прямые затраты		сом		8 087,98	10 275,05	7 781,91	9 637,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-01-100-25	01-01-100-26	01-01-100-27	01-01-100-28
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,68	3,26	2,68	5,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	-	-	2,68	5,26
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 181,79 / 182,12	1,68	3,26	-	-
09-0100	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	33,28	1,57	3,05	2,57	5,05
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	0,11	0,21	0,11	0,21
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 816,80	5 816,80	5 816,80	5 816,80
Эксплуатация машин		сом		1 923,28	3 732,07	2 049,41	4 022,35
в том числе оплата труда машинистов		сом		*305,96*	*593,71*	*488,08*	*957,93*
Всего, прямые затраты		сом		7 740,08	9 548,87	7 866,21	9 839,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-100-09	01-01-100-10	01-01-100-11	01-01-100-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,94	3,76	1,53	2,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	880,88 / 182,12	1,94	3,76	-	-
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 111,70 / 182,12	-	-	1,53	2,93
09-0100	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	33,18	1,83	3,25	1,42	2,74
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	0,11	0,21	0,11	0,21
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 816,80	5 816,80	5 816,80	5 816,80
Эксплуатация машин		сом		1 773,16	3 426,68	1 751,55	3 377,16
в том числе оплата труда машинистов		сом		*353,32*	*684,77*	*278,64*	*537,25*
Всего, прямые затраты		сом		7 589,96	9 242,48	7 568,35	9 193,96

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-100-13	01-01-100-14	01-01-100-15	01-01-100-16
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,71	10,57	6,89	8,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	2,97	5,83	-	-
01-0063	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	880,88 / 182,12	-	-	2,15	4,18
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	2,37	2,37	2,37	2,37
09-0100	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	33,18	2,86	5,62	2,04	3,97
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	0,11	0,21	0,11	0,21
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 / 164,21	2,37	2,37	2,37	2,37
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 816,80	5 816,80	5 816,80	5 816,80
Эксплуатация машин		сом		4 695,22	6 882,29	4 389,15	6 244,57
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 319,26*	*1 640,12*	*1 169,92*	*1 539,62*
Всего, прямые затраты		сом		10 512,02	12 699,09	10 205,95	12 061,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-100-17	01-01-100-18	01-01-100-25	01-01-100-26
				Нормы расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,42	8	7,42	10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	-	-	2,68	5,26

Шифр ресурс	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-100-17	01-01-100-18	01-01-100-19	01-01-100-20
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 111,70 182,12	1,68	3,26	-	-
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 164,21	2,37	2,37	2,37	2,37
09-0100	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	33,18	1,57	3,05	2,57	5,05
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	0,11	0,21	0,11	0,21
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	2,37	2,37	2,37	2,37
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 816,80	5 816,80	5 816,80	5 816,80
Эксплуатация машин		сом		4 347,32	6 156,17	4 473,45	6 446,39
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 084,32*	*1 372,97*	*1 266,44*	*1 736,31*
Всего, прямые затраты		сом		10 164,12	11 972,97	10 290,25	12 263,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-101-21	01-01-101-22	01-01-101-23	01-01-101-24
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,68	8,3	6,27	9,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	880,38 182,12	1,94	3,76	-	-
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 111,70 182,12	-	-	1,53	2,56
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 164,21	2,37	2,37	2,37	2,37
09-0100	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	33,18	1,83	3,55	1,42	2,74
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	0,11	0,21	0,11	0,21
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	2,37	2,37	2,37	2,37
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 816,80	5 816,80	5 816,80	5 816,80
Эксплуатация машин		сом		4 197,20	5 860,67	4 175,59	5 801,20
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 131,67*	*1 467,13*	*1 057,40*	*1 215,61*
Всего, прямые затраты		сом		10 014,00	11 677,47	9 992,39	11 618,00

Таблица КРЕР 01-01-101 **Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)**

Состав работ:

01. Нарезка осевой борозды
02. Вырезка сечения канала.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 (140) кВт (л.с.) без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов:

01-01-101-01 1
01-01-101-02 2

Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 (140) кВт (л.с.) с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов:

01-01-101-03 1
01-01-101-04 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, коп	01-01-101-01	01-01-101-02	01-01-101-03	01-01-101-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		19,56	31,27	21,24	32,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0069	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме возхозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	841,25 / 182,12	0,07	0,07	0,07	0,07
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	791,30 / 164,21	-	-	1,68	1,68
09-0131	Канавокопатели фрезерные (на тракторе)	маш.-ч	894,28 / 182,12	19,49	31,20	19,49	31,20
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	0,07	0,07	0,07	0,07
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		коп		17 492,60	27 965,79	18 823,66	29 296,85
в том числе оплата труда машинистов		коп		*3 562,27*	*5 694,89*	*3 838,14*	*5 970,76*
Всего, прямые затраты		коп		17 492,60	27 965,79	18 823,66	29 296,85

Таблица КРЕР 01-01-102 Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Выравнивание трассы канала.
02. Разработка грунта с планировкой и отделкой канала.

Для норм 03:

01. Выравнивание трассы канала.
02. Рыхление грунта (группы).
03. Разработка грунта с планировкой и отделкой канала.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов:

01-01-102-01 1
01-01-102-02 2
01-01-102-03 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, коп	01-01-102-01	01-01-102-02	01-01-102-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
300-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	27,61	40,53	64,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		20,3	26,62	43,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на возхозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	732,52 / 182,12	10,15	13,31	22,55
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	-	2,43
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 / 164,21	10,15	13,31	21,12
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		2 920,03	4 286,45	6 828,92
Эксплуатация машин		коп		9 765,02	12 805,16	21 410,52
в том числе оплата труда машинистов		коп		*5 515,25*	*4 609,60*	*7 524,92*
Всего, прямые затраты		коп		12 685,05	17 091,61	28 239,44

Таблица КРЕР 01-01-103 Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами

Состав работ.

Для норм 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11:

01. Разработка грунта.

Для норм 03, 06, 09, 12:

01. Рыхление грунта.

02. Разработка грунта.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов.

01-01-103-01 1
01-01-103-02 2
01-01-103-03 3

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов:

01-01-103-04 1
01-01-103-05 2
01-01-103-06 3

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов:

01-01-103-07 1
01-01-103-08 2
01-01-103-09 3

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов:

01-01-103-10 1
01-01-103-11 2
01-01-103-12 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-103-01	01-01-103-02	01-01-103-03	01-01-103-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,62	8,55	12,75	7,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	-	-	1,21	1,18
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	-	1,21	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 / 164,21	-	-	-	1,18
12-0180	Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1 025,87 / 182,12	5,62	8,55	12,54	5,52
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		5 765,39	8 771,19	13 788,11	6 900,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 023,51*	*1 557,13*	*2 594,15*	*1 432,18*
Всего, прямые затраты		сом		5 765,39	8 771,19	13 788,41	6 900,63

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-103-05	01-01-103-06	01-01-103-07	01-01-103-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,91	16,1	5,07	4,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	1,18	2,39	-	-
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	1,21	-	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 / 164,21	1,18	2,17	-	-
12-0180	Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1 025,87 / 182,12	8,55	12,54	5,07	4,98
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		9 906,63	14 921,35	5 149,42	5 108,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	01-01-103-05	01-01-103-06	01-01-103-07	01-01-103-08
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 965,80*	*2 911,18*	*559,11*	*906,96*
Всего, прямые затраты		сом		9 906,43	14 921,35	3 149,42	5 108,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	01-01-103-09	01-01-103-10	01-01-103-11	01-01-103-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,51	5,43	7,34	11,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,37 182,12	1,21	1,18	1,18	2,39
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	1,21	-	-	1,21
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	-	1,18	1,18	3,17
12-0180	Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1 625,87 182,12	8,30	3,07	4,98	8,30
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		9 438,72	4 284,66	6 244,07	10 571,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 731,93*	*967,78*	*1 315,63*	*2 139,00*
Всего, прямые затраты		сом		9 438,72	4 284,66	6 244,07	10 571,66

Таблица КРЕР 01-01-104 **Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами**

Состав работ:

Для норм 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11:

01. Разработка грунта.

Для норм 03, 06, 09, 12:

01. Рыхление грунта.

02. Разработка грунта.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов:

01-01-104-01 1
01-01-104-02 2
01-01-104-03 3

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов:

01-01-104-04 1
01-01-104-05 2
01-01-104-06 3

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов:

01-01-104-07 1
01-01-104-08 2
01-01-104-09 3

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов:

01-01-104-10 1
01-01-104-11 2
01-01-104-12 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-104-01	01-01-104-02	01-01-104-03	01-01-104-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,02	10,69	16,83	9,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	-	-	1,21	1,18
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	-	1,21	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	-	-	-	1,18
12-0180	Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1 025,87 182,12	7,02	10,69	15,62	7,02
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		7 201,61	10 966,55	16 948,09	8 336,85
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 278,48*	*1 916,66*	*2 965,68*	*1 687,15*
Всего, прямые затраты		сом		7 201,61	10 966,55	16 948,09	8 336,85

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-104-05	01-01-104-06	01-01-104-07	01-01-104-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,05	18,18	3,83	6,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	1,18	2,39	-	-
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	1,22	-	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	1,18	1,17	-	-
12-0180	Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1 025,87 182,12	10,69	15,62	3,83	6,22
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		12 101,79	18 085,36	3 929,08	6 380,91
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 355,53*	*3 472,11*	*697,82*	*1 132,79*
Всего, прямые затраты		сом		12 101,79	18 085,36	3 929,08	6 380,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-104-09	01-01-104-10	01-01-104-11	01-01-104-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,58	6,19	8,58	15,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	1,21	1,18	1,18	2,39
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	1,21	-	-	1,22
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	-	1,18	1,18	1,17
12-0180	Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1 025,87 182,12	10,37	3,83	6,22	10,37
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		11 562,27	5 064,32	7 516,15	12 695,54
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 168,95*	*1 100,19*	*1 541,46*	*2 515,92*
Всего, прямые затраты		сом		11 562,27	5 064,32	7 516,15	12 695,54

Таблица КРЕР 01-01-105 **Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м³**

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение
02. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале и насыпи.
03. Устройство и содержание съездов, въездов и земляных дорог.
04. Устройство и содержание водоотводных канав
05. Разработка съездов и въездов на канале или резерве.
06. Переходы агрегата от канала к каналу.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунта:

01-01-105-01 1
01-01-105-02 2
01-01-105-03 сухие сыпучие барханные пески

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:

01-01-105-04 01-01-105-1
01-01-105-05 01-01-105-2
01-01-105-06 01-01-105-3

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять к расценке:

01-01-105-07 01-01-105-1
01-01-105-08 01-01-105-2
01-01-105-09 01-01-105-3

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:

01-01-105-10 01-01-105-7
01-01-105-11 01-01-105-8
01-01-105-12 01-01-105-9

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунта:

01-01-105-13 1
01-01-105-14 2
01-01-105-15 сухие сыпучие барханные пески

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:

01-01-105-16 01-01-105-13
01-01-105-17 01-01-105-14
01-01-105-18 01-01-105-15

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять к расценке:

01-01-105-19 01-01-105-13
01-01-105-20 01-01-105-14
01-01-105-21 01-01-105-15

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:

01-01-105-22 01-01-105-19
01-01-105-23 01-01-105-20
01-01-105-24 01-01-105-21

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунта:

01-01-105-25 1
01-01-105-26 2
01-01-105-27 сухие сыпучие барханные пески

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:

01-01-105-28 01-01-105-25
01-01-105-29 01-01-105-26

01-01-105-30	01-01-105-27
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м в глубине выемки 2 м, добавлять к расценке:
01-01-105-31	01-01-105-25
01-01-105-32	01-01-105-26
01-01-105-33	01-01-105-27
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:
01-01-105-34	01-01-105-31
01-01-105-35	01-01-105-32
01-01-105-36	01-01-105-33
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при перемещении грунта до 100 м в глубине выемки 2 м, группа грунта:
01-01-105-37	1
01-01-105-38	2
01-01-105-39	сухие сыпучие барханные пески
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при перемещении грунта до 150 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:
01-01-105-40	01-01-105-37
01-01-105-41	01-01-105-38
01-01-105-42	01-01-105-39
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м в глубине выемки 2 м, добавлять к расценке:
01-01-105-43	01-01-105-37
01-01-105-44	01-01-105-38
01-01-105-45	01-01-105-39
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:
01-01-105-46	01-01-105-43
01-01-105-47	01-01-105-44
01-01-105-48	01-01-105-45
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при перемещении грунта до 100 м в глубине выемки 2 м, группа грунта:
01-01-105-49	1
01-01-105-50	2
01-01-105-51	сухие сыпучие барханные пески
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при перемещении грунта до 150 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:
01-01-105-52	01-01-105-49
01-01-105-53	01-01-105-50
01-01-105-54	01-01-105-51
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м в глубине выемки 2 м, добавлять к расценке:
01-01-105-55	01-01-105-49
01-01-105-56	01-01-105-50
01-01-105-57	01-01-105-51
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:
01-01-105-58	01-01-105-55
01-01-105-59	01-01-105-56
01-01-105-60	01-01-105-57
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при перемещении грунта до 100 м в глубине выемки 2 м, группа грунта:
01-01-105-61	1
01-01-105-62	2
01-01-105-63	сухие сыпучие барханные пески

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при перемещении грунта до 100 м к изменению глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:

01-01-105-64	01-01-105-61
01-01-105-65	01-01-105-62
01-01-105-66	01-01-105-63

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м в глубине выемки 2 м, добавлять к расценке:

01-01-105-67	01-01-105-61
01-01-105-68	01-01-105-62
01-01-105-69	01-01-105-63

Устройства каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при перемещении грунта на каждые последующие 10 м в изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать к расценке:

01-01-105-70	01-01-105-67
01-01-105-71	01-01-105-68
01-01-105-72	01-01-105-69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без вычета, сом	01-01-105-01	01-01-105-02	01-01-105-03	01-01-105-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	5,29	5,87	3,52	3,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		25,62	28,24	33,27	14,25
3 07-0003	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (п т)	маш.-ч	666,61 / 164,21	2,7	2,7	2,7	-
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	521,56 / 164,21	22,92	25,54	30,67	14,25
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		468,75	520,14	311,91	289,75
Эксплуатация машин		сом		13 754,01	15 120,49	17 796,13	7 432,23
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 207,06*	*4 627,29*	*5 479,69*	*2 359,99*
Всего, прямые затраты		сом		14 222,76	15 640,63	18 108,01	7 721,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без вычета, сом	01-01-105-05	01-01-105-06	01-01-105-07	01-01-105-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,57	2,03	0,33	0,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15,5	17,67	1,4	1,67
3 07-0060	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	521,56 / 164,21	15,5	17,67	1,4	1,67
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		316,34	179,88	29,24	34,56
Эксплуатация машин		сом		8 084,18	9 215,97	730,18	871,01
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 545,26*	*2 901,59*	*229,89*	*274,23*
Всего, прямые затраты		сом		8 400,52	9 395,85	759,42	905,57

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без вычета, сом	01-01-105-09	01-01-105-10	01-01-105-11	01-01-105-12
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,24	0,16	0,18	0,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Заработная плата, коп.	01-01-105-09	01-01-105-10	01-01-105-11	01-01-105-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,04	0,71	0,85	1,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	521,56 / 164,21	2,04	0,71	0,85	1,03
	Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		коп.		21,27	14,18	15,95	10,63
Эксплуатация машин		коп.		1 063,98	370,31	432,89	537,21
в том числе оплата труда машинистов		коп.		*334,99*	*116,59*	*136,29*	*169,14*
Всего, прямые затраты		коп.		1 085,25	384,49	448,84	547,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Заработная плата, коп.	01-01-105-13	01-01-105-14	01-01-105-15	01-01-105-16
	Норма расхода ресурсов						
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	4,48	5,14	3,36	2,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		21,76	24,96	30,09	12,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	606,61 / 164,21	2,61	2,61	2,61	-
07-0061	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 4,5 м³	маш.-ч	693,95 / 182,12	19,15	22,35	27,48	12,09
	Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		коп.		389,88	455,46	280,01	247,22
Эксплуатация машин		коп.		15 028,99	17 249,63	20 809,60	8 389,86
в том числе оплата труда машинистов		коп.		*3 976,79*	*4 498,97*	*5 433,25*	*2 261,82*
Всего, прямые затраты		коп.		15 418,87	17 705,09	21 089,61	8 637,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Заработная плата, коп.	01-01-105-17	01-01-105-18	01-01-105-19	01-01-105-20
	Норма расхода ресурсов						
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,23	1,84	0,30	0,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		14,02	15,96	1,28	1,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0061	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 4,5 м³	маш.-ч	693,95 / 182,12	14,02	15,96	1,28	1,4
	Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		коп.		286,21	163,04	26,58	29,24
Эксплуатация машин		коп.		9 729,18	11 075,44	888,26	971,53
в том числе оплата труда машинистов		коп.		*2 553,32*	*2 906,64*	*233,11*	*254,97*
Всего, прямые затраты		коп.		10 015,39	11 238,48	914,84	1 000,77

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Заработная плата, коп.	01-01-105-21	01-01-105-22	01-01-105-23	01-01-105-24
	Норма расхода ресурсов						
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,23	0,14	0,16	0,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,92	0,64	0,71	0,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0061	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 4,5 м³	маш.-ч	693,95 / 182,12	1,92	0,64	0,71	0,96
	Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		коп.		20,38	12,41	14,15	10,63

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-105-21	01-01-105-22	01-01-105-23	01-01-105-24
Эксплуатация машин		сом		1 332,38	444,13	492,70	666,19
в том числе оплата труда машинистов		сом		*349,67*	*116,56*	*129,31*	*174,84*
Всего, прямые затраты		сом		1 352,76	456,54	506,88	676,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-105-25	01-01-105-26	01-01-105-27	01-01-105-28
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	2,77	3,22	2,00	1,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		16,06	18,34	22,23	8,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	2,38	2,38	2,70	-
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 / 182,12	13,68	15,96	19,34	8,62
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		245,45	286,32	177,22	154,18
Эксплуатация машин		сом		15 510,17	17 830,78	21 779,88	8 773,52
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 882,22*	*3 297,46*	*4 094,68*	*1 569,87*
Всего, прямые затраты		сом		15 755,62	18 116,10	21 957,10	8 927,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-105-29	01-01-105-30	01-01-105-31	01-01-105-32
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	2,06	1,15	0,30	0,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,22	11,52	1,28	1,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 / 182,12	10,22	11,52	1,28	1,9
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		182,54	101,90	26,58	29,21
Эксплуатация машин		сом		10 402,03	11 725,17	1 302,80	1 424,93
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 861,27*	*2 099,03*	*233,11*	*254,97*
Всего, прямые затраты		сом		10 584,56	11 827,07	1 329,38	1 454,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-105-33	01-01-105-34	01-01-105-35	01-01-105-36
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,23	0,14	0,10	0,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,92	0,63	0,71	0,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 / 182,12	1,92	0,63	0,71	0,96
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20,38	12,41	14,18	10,63
Эксплуатация машин		сом		1 954,20	641,22	722,65	977,10
в том числе оплата труда машинистов		сом		*349,67*	*114,74*	*129,31*	*174,84*
Всего, прямые затраты		сом		1 974,58	653,63	736,83	987,73

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-105-37	01-01-105-38	01-01-105-39	01-01-105-40
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	2,87	3,39	2,12	1,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,38	17,18	20,81	7,98
3 07-0033	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,62 164,23	2,34	2,34	2,34	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	12,54	14,84	18,47	7,98
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		254,31	300,29	187,85	163,04
Эксплуатация машин		сом		14 838,25	17 273,65	21 317,38	8 449,86
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 668,93*	*3 086,91*	*3 743,01*	*1 453,32*
Всего, прямые затраты		сом		15 092,56	17 574,04	21 505,23	8 612,90

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-105-41	01-01-105-42	01-01-105-43	01-01-105-44
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	88,61	2,20	1,21	0,26	0,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,58	10,85	1,15	1,28
3 07-0063	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	9,58	10,85	1,15	1,28
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		194,94	109,88	23,04	26,58
Эксплуатация машин		сом		10 144,07	11 488,85	1 217,71	1 355,37
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 744,71*	*1 976,90*	*209,44*	*233,11*
Всего, прямые затраты		сом		10 339,01	11 598,73	1 240,75	1 381,95

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-105-45	01-01-105-46	01-01-105-47	01-01-105-48
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,22	0,12	0,14	0,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,79	0,57	0,64	0,89
3 07-0063	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	1,79	0,57	0,64	0,89
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		19,49	11,52	12,41	8,86
Эксплуатация машин		сом		1 895,40	603,56	677,68	942,40
в том числе оплата труда машинистов		сом		*325,99*	*103,81*	*116,56*	*162,69*
Всего, прямые затраты		сом		1 914,89	615,08	690,09	951,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-105-49	01-01-105-50	01-01-105-51	01-01-105-52
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	2,16	2,68	1,65	0,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-105-49	01-01-105-50	01-01-105-51	01-01-105-52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,55	13,6	16,45	3,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	1,29	1,29	1,29	-
07-0064	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 10 м³	маш.-ч	1 176,62 / 182,12	10,26	12,31	15,16	3,65
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		191,40	250,39	145,21	74,43
Эксплуатация машин		сом		12 932,05	15 341,12	18 697,49	4 647,65
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 086,38*	*2 453,73*	*2 932,77*	*719,37*
Всего, прямые затраты		сом		13 125,45	15 574,51	18 843,70	4 722,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-105-53	01-01-105-54	01-01-105-55	01-01-105-56
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,96	0,52	0,22	0,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,54	4,88	0,92	1,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0064	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 10 м³	маш.-ч	1 176,62 / 182,12	4,54	4,88	0,92	1,04
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		85,03	46,08	19,49	22,14
Эксплуатация машин		сом		5 341,85	5 741,91	1 082,49	1 223,68
в том числе оплата труда машинистов		сом		*826,82*	*888,75*	*167,55*	*189,40*
Всего, прямые затраты		сом		5 426,92	5 787,99	1 101,98	1 245,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-105-57	01-01-105-58	01-01-105-59	01-01-105-60
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,16	0,12	0,13	0,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,38	0,47	0,53	0,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0064	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 10 м³	маш.-ч	1 176,62 / 182,12	1,38	0,47	0,53	0,79
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14,18	10,63	11,52	7,09
Эксплуатация машин		сом		1 623,74	553,01	623,61	929,53
в том числе оплата труда машинистов		сом		*251,33*	*85,60*	*96,52*	*143,87*
Всего, прямые затраты		сом		1 637,92	563,64	635,13	936,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-105-61	01-01-105-62	01-01-105-63	01-01-105-64
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	2,18	2,46	1,62	0,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,26	12,47	13,98	5,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	1,23	1,23	1,23	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-105-61	01-01-105-62	01-01-105-63	01-01-105-64
07-0065	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 15 м³	маш.-ч	1 851,69 / 200,04	9,03	10,24	12,75	3,34
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		193,17	217,98	143,55	80,64
Эксплуатация машин		сом		17 540,69	19 781,24	24 428,98	6 554,98
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 009,34*	*2 250,29*	*2 752,49*	*768,14*
Всего, прямые затраты		сом		17 733,86	19 999,22	24 572,53	6 635,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-105-65	01-01-105-66	01-01-105-67	01-01-105-68
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	1,03	1,53	0,21	0,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,97	4,12	0,49	0,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0065	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 15 м³	маш.-ч	1 851,69 / 200,04	3,97	4,12	0,49	0,62
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		91,27	44,31	9,75	13,29
Эксплуатация машин		сом		7 351,21	7 628,96	907,33	1 148,05
в том числе оплата труда машинистов		сом		*794,16*	*824,16*	*98,02*	*124,02*
Всего, прямые затраты		сом		7 442,48	7 672,27	917,08	1 161,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-105-69	01-01-105-70	01-01-105-71	01-01-105-72
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,11	0,06	0,07	0,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,98	0,24	0,31	0,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0065	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 15 м³	маш.-ч	1 851,69 / 200,04	0,98	0,24	0,31	0,49
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9,75	5,32	6,20	5,32
Эксплуатация машин		сом		1 814,66	444,41	574,02	907,33
в том числе оплата труда машинистов		сом		*196,04*	*48,05*	*62,01*	*98,02*
Всего, прямые затраты		сом		1 824,41	449,73	580,22	912,65

Таблица КРЕР 01-01-106 Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.)

Состав работ:

01. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-106-01 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-106-02 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-106-03 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-106-04 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-106-05 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-106-06 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-106-07 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-106-08 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-106-09 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-106-10 01-01-106-1

01-01-106-11	01-01-106-2
01-01-106-12	01-01-106-3
01-01-106-13	01-01-106-4
01-01-106-14	01-01-106-5
01-01-106-15	01-01-106-6
01-01-106-16	01-01-106-7
01-01-106-17	01-01-106-8
01-01-106-18	01-01-106-9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-106-01	01-01-106-02	01-01-106-03	01-01-106-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,33	14,74	17,27	7,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 / 146,29	11,33	14,74	17,27	-
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	-	-	-	7,27
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		6 158,99	8 012,66	9 387,97	4 846,25
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 657,47*	*2 156,31*	*2 526,43*	*1 192,81*
Всего прямые затраты		сом		6 158,99	8 012,66	9 387,97	4 846,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-106-05	01-01-106-06	01-01-106-07	01-01-106-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,32	10,71	4,69	5,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	8,32	10,71	-	-
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	835,25 / 164,21	-	-	4,69	5,05
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		5 546,20	7 139,59	3 917,32	4 218,03
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 366,23*	*1 758,69*	*779,14*	*829,26*
Всего прямые затраты		сом		5 546,20	7 139,59	3 917,32	4 218,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-106-09	01-01-106-10	01-01-106-11	01-01-106-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,41	9,86	12,32	14,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 / 146,29	-	9,86	12,32	14,74
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	835,25 / 164,21	5,41	-	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 518,70	5 359,90	6 697,15	8 012,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		*858,18*	*1 442,42*	*1 802,29*	*2 156,31*
Всего прямые затраты		сом		4 518,70	5 359,90	6 697,15	8 012,66

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-106-13	01-01-106-14	01-01-106-15	01-01-106-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,35	6,90	7,46	2,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	6,35	6,90	7,46	-
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	835,25 / 164,21	-	-	-	2,96

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-106-13	01-01-106-14	01-01-106-15	01-01-106-16
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		3 232,97	4 599,61	4 972,91	2 472,34
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 042,73*	*1 153,95*	*1 225,01*	*486,96*
Всего, прямые затраты		сом		4 232,97	4 599,61	4 972,91	2 472,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-106-17	01-01-106-18
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,08	3,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	835,25 164,21	3,08	3,20
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		2 572,57	2 672,80
в том числе оплата труда машинистов		сом		*505,77*	*525,47*
Всего, прямые затраты		сом		2 572,57	2 672,80

Таблица КРЕР 01-01-107 Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)

Состав работ.

01. Нарезка оросителей.
02. Ручная доработка.

Измеритель: 1000 м оросители

01-01-107-01 Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 (80) кВт (л.с.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-107-01
				Норма расхода ресурсов
1 0028-1003-3	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	105,76	6,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,65
09-0190	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	35,18	0,65
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		712,82
Эксплуатация машин		сом		428,61
в том числе оплата труда машинистов		сом		*106,74*
Всего, прямые затраты		сом		1 141,43

Таблица КРЕР 01-01-108 Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами

Состав работ

01. Планировка со срезкой грунта.

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка прицепными грейдерами средними дна и откосов выемки,:

01-01-108-01 1 группа грунтов
01-01-108-02 2 группа грунтов
01-01-108-03 Планировка прицепными грейдерами средними гребня и откосов насыпи. 1-3 группа грунтов

Планировка прицепными грейдерами тяжелыми дна и откосов выемки,:

01-01-108-04 1 группа грунтов
01-01-108-05 2 группа грунтов
01-01-108-06 Планировка прицепными грейдерами тяжелыми гребня и откосов насыпи. 1-3 группа грунтов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-108-01	01-01-108-02	01-01-108-03	01-01-108-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,08	1,58	1	0,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,54	0,79	0,50	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	01-01-108-01	01-01-108-02	01-01-108-03	01-01-108-04
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	-	-	-	0,29
12-0160	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	232,14 164,21	0,54	0,79	0,50	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	-	-	-	0,29
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		463,52	678,10	429,18	279,01
в том числе оплата труда машинистов		сом		*177,34*	*259,46*	*164,22*	*100,43*
Всего, прямые затраты		сом		463,52	678,10	429,18	279,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-108-05	01-01-108-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,86	0,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	0,43	0,26
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	0,43	0,26
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		413,70	250,14
в том числе оплата труда машинистов		сом		*148,92*	*90,04*
Всего, прямые затраты		сом		413,70	250,14

Таблица КРЕР 01-01-109 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами

Состав работ:

01. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов:

01-01-109-01 1-2
01-01-109-02 3-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-109-01	01-01-109-02
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,29	9,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,33	21,48
3 06-0014	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Экскаваторы одноковшовые пневмоколесные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м³	маш.-ч	906,44 164,21	13,33	21,48
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		557,36	873,69
Эксплуатация машин		сом		12 082,85	19 470,33
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 188,92*	*3 527,23*
Всего, прямые затраты		сом		12 640,21	20 344,02

Таблица КРЕР 01-01-110 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство

Состав работ:

01. Планировка откосов, выемок и насыпей с погрузкой в транспортные средства.

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов:

01-01-110-01 1-2
01-01-110-02 3-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-110-01	01-01-110-02
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	7,55	11,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-110-01	01-01-110-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,05	25,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0014	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м³	маш.-ч	906,45 / 164,21	16,05	25,72
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		669,03	1 045,60
Эксплуатация машин		сом		14 548,56	23 313,64
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 635,57*	*4 225,45*
Всего, прямые затраты		сом		15 217,37	24 359,24

Таблица КРЕР 01-01-111 Планировка дна и откосов выработок вручную

Состав работ:

Для норм 01–04:

01. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону
02. Перекидка грунта по откосу на дно выемки

Для норм 05–08:

01. Планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз.

Измеритель: **1000 м² спланированной поверхности**

Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов:

01-01-111-01 1
01-01-111-02 2
01-01-111-03 3
01-01-111-04 4

Планировка вручную грабка и откосов дамб и земляных водоемов, группа грунтов:

01-01-111-05 1
01-01-111-06 2
01-01-111-07 3
01-01-111-08 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-111-01	01-01-111-02	01-01-111-03	01-01-111-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
0001-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	86,50	129,00	216,00	288,00
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 148,24	13 643,04	22 844,16	30 458,88
Всего, прямые затраты		сом		9 148,24	13 643,04	22 844,16	30 458,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-111-05	01-01-111-06	01-01-111-07	01-01-111-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
0001-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	52,50	65,00	77,00	91,00
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 552,40	6 874,40	8 143,52	9 624,16
Всего, прямые затраты		сом		5 552,40	6 874,40	8 143,52	9 624,16

Таблица КРЕР 01-01-112 Планировка орошаемых площадей бескулисным способом

Состав работ:

01. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-112-01 3 м³, I группа грунтов
01-01-112-02 3 м³, 2 группа грунтов
01-01-112-03 3 м³, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые, лессовидные суглинки
01-01-112-04 7 м³, 1 группа грунтов
01-01-112-05 7 м³, 2 группа грунтов
01-01-112-06 7 м³, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые, лессовидные суглинки
01-01-112-07 8 м³, 1 группа грунтов
01-01-112-08 8 м³, 2 группы грунтов

01-01-112-09	8 м³, сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые, лессовидные суглинки
01-01-112-10	10 м³, 1 группа грунтов
01-01-112-11	10 м³, 2 группа грунтов
01-01-112-12	10 м³, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые, лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-112-13	01-01-112-1
01-01-112-14	01-01-112-2
01-01-112-15	01-01-112-3
01-01-112-16	01-01-112-4
01-01-112-17	01-01-112-5
01-01-112-18	01-01-112-6
01-01-112-19	01-01-112-7
01-01-112-20	01-01-112-8
01-01-112-21	01-01-112-9
01-01-112-22	01-01-112-10
01-01-112-23	01-01-112-11
01-01-112-24	01-01-112-12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-112-01	01-01-112-02	01-01-112-03	01-01-112-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	2,35	2,35	2,35	2,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		33,63	38,3	45,6	21,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 5 м³	маш.-ч	521,56 164,21	33,63	38,30	45,60	-
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	-	-	-	21,09
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		212,28	212,28	212,28	212,28
Эксплуатация машин		сом		17 540,06	19 975,75	23 783,14	21 465,61
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 522,38*	*6 289,24*	*7 487,98*	*3 840,93*
Всего, прямые затраты		сом		17 752,34	20 188,03	23 995,42	21 677,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-112-05	01-01-112-06	01-01-112-07	01-01-112-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	2,35	2,35	2,35	2,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		24,65	29,98	17,21	20,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	24,65	29,98	-	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	-	-	17,21	20,41
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		212,28	212,28	212,28	212,28
Эксплуатация машин		сом		25 292,58	30 513,94	18 223,32	21 611,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 525,68*	*5 459,96*	*3 134,29*	*3 717,07*
Всего, прямые затраты		сом		25 504,86	30 726,22	18 435,60	21 824,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-112-06	01-01-112-10	01-01-112-11	01-01-112-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	2,35	2,35	2,35	2,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,54	13,22	16,19	20,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 / 182,12	25,54	-	-	-
07-0064	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 10 м³	маш.-ч	1 376,62 / 182,12	-	13,22	16,19	20,41
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		212,28	212,28	212,28	212,28
Эксплуатация машин		сом		27 043,80	15 554,92	19 049,48	24 014,81
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 651,34*	*2 407,63*	*2 948,52*	*3 717,07*
Всего, прямые затраты		сом		27 256,08	15 767,20	19 261,76	24 227,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-112-13	01-01-112-14	01-01-112-15	01-01-112-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,92	2,31	3,07	1,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 2 м³	маш.-ч	521,36 / 164,21	1,92	2,31	3,07	-
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 / 182,12	-	-	-	1,28
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 001,40	1 204,80	1 601,19	1 302,80
в том числе оплата труда машинистов		сом		*315,25*	*379,88*	*504,12*	*233,11*
Всего, прямые затраты		сом		1 001,40	1 204,80	1 601,19	1 302,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-112-17	01-01-112-18	01-01-112-19	01-01-112-20
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,66	2,17	1,15	1,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 / 182,12	1,66	2,17	-	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 / 182,12	-	-	1,15	1,53
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 689,36	2 208,65	1 217,71	1 620,09
в том числе оплата труда машинистов		сом		*302,32*	*395,20*	*299,44*	*278,64*
Всего, прямые затраты		сом		1 689,36	2 208,65	1 217,71	1 620,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-112-21	01-01-112-22	01-01-112-23	01-01-112-24
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,92	0,86	1,09	1,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 / 182,12	1,92	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-113-21	01-01-113-22	01-01-113-23	01-01-113-24
07-0064	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 10 м³	маш.-ч	1 176,62 182,12	-	0,86	1,09	1,40
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 033,05	1 011,89	1 282,52	1 647,27
в этом числе оплата труда механизаторов		сом		*349,67*	*156,62*	*198,51*	*254,97*
Всего, прямые затраты		сом		2 033,05	1 011,89	1 282,52	1 647,27

Таблица КРЕР 01-01-113 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.)

Состав работ.

Для норм 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23:

01. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Для норм 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24:

01. Рыхление грунта.

02. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-113-01	59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-113-02	59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-113-03	59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-113-04	79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-113-05	79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-113-06	79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-113-07	96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-113-08	96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-113-09	96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-113-10	118 (160) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-113-11	118 (160) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-113-12	118 (160) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-113-13	01-01-113-1
01-01-113-14	01-01-113-2
01-01-113-15	01-01-113-3
01-01-113-16	01-01-113-4
01-01-113-17	01-01-113-5
01-01-113-18	01-01-113-6
01-01-113-19	01-01-113-7
01-01-113-20	01-01-113-8
01-01-113-21	01-01-113-9
01-01-113-22	01-01-113-10
01-01-113-23	01-01-113-11
01-01-113-24	01-01-113-12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-113-01	01-01-113-02	01-01-113-03	01-01-113-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
4800-1001 7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	93,47	3,50	4,45	5,71	2,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,65	16,17	22,22	7,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	-	-	3,54	-
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 146,29	12,65	16,17	20,68	-
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 164,21	-	-	-	7,49

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Зат. труда, сом	01-01-113-01	01-01-113-02	01-01-113-03	01-01-113-04
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	-	1,54	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		292,15	371,44	476,51	172,78
Эксплуатация машин		сом		6 876,54	8 790,01	12 117,56	4 992,91
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 830,57*	*2 365,31*	*3 305,74*	*1 279,93*
Всего, прямые затраты		сом		7 168,69	9 161,45	12 594,27	5 165,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Зат. труда, сом	01-01-113-05	01-01-113-06	01-01-113-07	01-01-113-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	2,55	2,89	1,88	2,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,22	11,83	6,8	8,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	231,57 / 182,12	-	1,54	-	-
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	9,22	10,29	-	-
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	835,25 / 164,21	-	-	6,80	8,99
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	1,54	-	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		212,85	241,23	156,92	207,84
Эксплуатация машин		сом		6 146,14	8 035,43	5 679,70	7 508,90
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 514,02*	*1 970,18*	*1 116,53*	*1 476,25*
Всего, прямые затраты		сом		6 358,99	8 276,66	5 836,62	7 715,74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Зат. труда, сом	01-01-113-09	01-01-113-10	01-01-113-11	01-01-113-12
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	2,68	1,77	2,21	2,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,33	6,16	7,7	10,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	231,57 / 182,12	1,54	-	-	1,54
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	835,25 / 164,21	9,79	-	-	-
07-0005	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 033,53 / 164,21	-	6,16	7,70	8,58
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	1,54	-	-	1,54
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		223,70	147,74	184,47	207,84
Эксплуатация машин		сом		9 353,11	6 366,54	7 958,18	10 043,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 888,03*	*1 021,33*	*1 264,42*	*1 689,38*
Всего, прямые затраты		сом		9 576,81	6 514,28	8 142,65	10 251,54

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-01-113-13	01-01-113-14	01-01-113-15	01-01-113-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,55	12,65	14,96	6,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 / 146,29	11,55	12,65	14,96	-
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	-	-	-	6,11
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		6 278,58	6 876,54	8 132,26	4 072,59
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 689,65*	*1 856,37*	*2 188,59*	*1 093,32*
Всего, прямые затраты		сом		6 278,58	6 876,54	8 132,26	4 072,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-01-113-17	01-01-113-18	01-01-113-19	01-01-113-20
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,57	6,91	5,76	6,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	6,57	6,91	-	-
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	835,25 / 164,21	-	-	5,76	6,22
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 379,63	4 606,28	4 811,04	5 195,26
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 078,86*	*1 134,69*	*945,35*	*1 021,39*
Всего, прямые затраты		сом		4 379,63	4 606,28	4 811,04	5 195,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-01-113-21	01-01-113-22	01-01-113-23	01-01-113-24
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,57	5,06	5,61	5,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	835,25 / 164,21	6,57	-	-	-
07-0005	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 033,53 / 164,21	-	5,06	5,61	5,94
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		5 487,55	5 229,66	5 798,10	6 139,17
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 078,86*	*830,90*	*921,22*	*975,47*
Всего, прямые затраты		сом		5 487,55	5 229,66	5 798,10	6 139,17

Таблица КРЕР 01-01-114 Планировка оросительных площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)

Состав работ:

Для норм 01, 02, 04, 05:

01. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Для норм 03, 06:

01. Рыхление грунта.

02. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка оросительных площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), группа грунтов:

01-01-114-01 1
01-01-114-02 2
01-01-114-03 3

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-114-04 01-01-114-1
01-01-114-05 01-01-114-2
01-01-114-06 01-01-114-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-114-01	01-01-114-02	01-01-114-03	01-01-114-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1001-8	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	1,69	2,14	2,38	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,94	7,26	8,79	4,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0052	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	73,57 182,12	-	-	1,54	-
07-0006	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 083,02 164,21	5,04	7,26	8,25	1,51
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	-	-	1,54	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		143,95	182,29	202,73	
Эксплуатация машин		сом		6 433,14	7 862,72	10 130,93	4 884,42
в том числе оплата труда машинистов		сом		*975,41*	*1 192,16*	*1 535,19*	*740,59*
Всего, прямые затраты		сом		6 577,09	8 045,02	10 333,66	4 884,42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-115-01	01-01-115-03
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,95	5,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0006	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 083,02 164,21	4,95	5,28
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		5 360,95	5 718,35
в том числе оплата труда машинистов		сом		*812,84*	*867,63*
Всего, прямые затраты		сом		5 360,95	5 718,35

Таблица КРЕР 01-01-115 Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами

Состав работ.

01. Планировка с перемещением грунта на заданное расстояние

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами:

01-01-115-01 средними с перемещением грунта до 20 м

01-01-115-02 средними, добавлять на каждые последующие 10 м

01-01-115-03 тяжелыми с перемещением грунта до 20 м

01-01-115-04 тяжелыми, добавлять на каждые последующие 10 м

Планировка орошаемых площадей автогрейдерами:

01-01-115-05 средними с перемещением грунта до 20 м

01-01-115-06 средними, добавлять на каждые последующие 10 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-115-01	01-01-115-02	01-01-115-03	01-01-115-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1001-7	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	11,22	-	8,50	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		81,4	14,78	61,6	9,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	40,70	7,39	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-116-01	01-01-116-02	01-01-116-03	01-01-116-04
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	-	-	30,80	4,93
12-0160	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	232,14 / 164,21	40,70	7,39	-	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 / 164,21	-	-	30,80	4,93
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		936,53		709,50	
Эксплуатация машин		сом		34 955,25	6 343,28	29 631,76	4 747,01
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*13 366,70*	*2 427,02*	*10 666,97*	*1 707,41*
Всего, прямые затраты		сом		35 891,78	6 343,28	30 341,26	4 747,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-116-05	01-01-116-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	8,46	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28,16	4,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
12-0033	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	28,16	4,70
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		706,16	
Эксплуатация машин		сом		33 321,16	5 561,42
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*4 624,15*	*771,79*
Всего, прямые затраты		сом		34 027,32	5 561,42

Таблица КРЕР 01-01-116 Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами

Состав работ:

01. Выравнивание поверхности поливного участка за один проход.

Измеритель: га

Выравнивание поверхности поливного участка прицепными грейдерами:

01-01-116-01 средними к трактору мощностью 59 (80) кВт (л.с.)

01-01-116-02 тяжелыми к трактору мощностью 79 (108) кВт (л.с.)

01-01-116-03 Выравнивание поверхности поливного участка автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 (135) кВт (л.с.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-116-01	01-01-116-02	01-01-116-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,51	0,37	0,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,7	2,7	1,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (т.с.)	маш.-ч	926,22 / 164,21	1,85	-	-
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (т.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	-	1,35	-
12-0033	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	-	-	1,17
12-0160	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	232,14 / 164,21	1,85	-	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 / 164,21	-	1,35	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		45,19	32,79	28,35
Эксплуатация машин		сом		1 587,97	1 298,80	1 384,44
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*607,58*	*467,54*	*192,13*
Всего, прямые затраты		сом		1 633,16	1 331,59	1 412,80

Таблица КРЕР 01-01-117 **Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками**

Состав работ:

01. Выравнивание поверхности поливного участка.

Измеритель: га

Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при длине гона:

01-01-117-01 до 500 м в один проход
01-01-117-02 до 500 м в два прохода
01-01-117-03 до 500 м в три прохода
01-01-117-04 свыше 500 м в один проход
01-01-117-05 свыше 500 м в два прохода
01-01-117-06 свыше 500 м в три прохода

Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при длине гона:

01-01-117-07 до 500 м в один проход
01-01-117-08 до 500 м в два прохода
01-01-117-09 до 500 м в три прохода
01-01-117-10 свыше 500 м в один проход
01-01-117-11 свыше 500 м в два прохода
01-01-117-12 свыше 500 м в три прохода

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-117-01	01-01-117-02	01-01-117-03	01-01-117-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	86,90	0,54	0,54	0,54	0,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,97	3,34	4,73	1,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 / 164,21	1,97	3,34	4,73	1,67
08-0163	Планировщики длиннобазовые (без трактора)	маш.-ч	36,32	1,97	3,34	4,73	1,67
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		46,93	46,93	46,93	46,93
Эксплуатация машин		руб.		1 305,20	2 212,88	3 133,81	1 106,44
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*322,49*	*546,46*	*776,72*	*274,23*
Всего, прямые затраты		руб.		1 352,13	2 259,81	3 180,74	1 153,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-117-05	01-01-117-06	01-01-117-07	01-01-117-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	86,90	0,54	0,54	-	-
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	88,61	-	-	0,31	0,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,84	4,03	1,22	2,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 / 164,21	2,84	4,03	-	-
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	-	-	1,22	2,08
08-0160	Планировщики длиннобазовые (без трактора)	маш.-ч	36,32	2,84	4,03	1,22	2,08
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		46,93	46,93	27,47	27,47
Эксплуатация машин		руб.		1 881,61	2 670,04	936,33	1 597,22
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*466,36*	*661,77*	*222,19*	*378,81*
Всего, прямые затраты		руб.		1 928,54	2 716,97	964,30	1 624,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	01-01-118-09	01-01-118-10	01-01-118-11	01-01-118-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,31	0,31	0,31	0,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,93	1,03	1,76	2,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	2,93	1,03	1,76	2,46
08-0160	Планировщики длиннобазовые (без трактора)	маш.-ч	36,32	2,93	1,03	1,76	2,46
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		27,47	27,47	27,47	27,47
Эксплуатация машин		сом		2 249,92	790,93	1 351,48	1 889,01
в том числе оплата труда машинистов		сом		*538,65*	*187,58*	*320,53*	*448,62*
Всего, прямые затраты		сом		2 277,39	818,40	1 378,95	1 916,48

Таблица КРЕР 01-01-118 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 га чека

Состав работ.

01. Планировка площадок со срезкой грунта с возвышенных мест и перемещением в места поливных, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дороги в соответствии с проектом
02. Закрепление (экпрессировка) трасок валиков.
03. Оправка валиков с заделкой ковшов и крестовин.
04. Укатка валиков.
05. Нарезка чековых валиков.
06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-118-01	3 м³, I группа грунтов
01-01-118-02	3 м³, II группа грунтов
01-01-118-03	3 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-118-04	7 м³, I группа грунтов
01-01-118-05	7 м³, II группа грунтов
01-01-118-06	7 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-118-07	8 м³, I группа грунтов
01-01-118-08	8 м³, II группа грунтов
01-01-118-09	8 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-118-10	01-01-118-1
01-01-118-11	01-01-118-2
01-01-118-12	01-01-118-3
01-01-118-13	01-01-118-4
01-01-118-14	01-01-118-5
01-01-118-15	01-01-118-6
01-01-118-16	01-01-118-7
01-01-118-17	01-01-118-8
01-01-118-18	01-01-118-9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	01-01-118-01	01-01-118-02	01-01-118-03	01-01-118-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	4,67	4,67	4,67

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-118-01	01-01-118-02	01-01-118-03	01-01-118-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		41,46	46,34	56,22	34,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 / 164,21	0,33	0,33	0,33	0,33
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	3,58	3,74	4,29	3,58
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	521,56 / 164,21	33,97	38,53	47,31	-
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 / 182,12	-	-	-	26,90
12-0161	Трейлеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 / 164,21	3,58	3,74	4,29	3,58
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	0,33	0,33	0,33
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		421,84	421,84	421,84	421,84
Эксплуатация машин		руб.		21 432,94	23 965,19	29 073,63	31 094,64
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*6 872,26*	*7 676,48*	*9 308,73*	*6 193,08*
Всего, прямые затраты		руб.		21 854,78	24 387,03	29 495,47	31 516,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-118-05	01-01-118-06	01-01-118-07	01-01-118-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	4,67	4,65	4,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		37,68	46,3	31,2	34,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 / 164,21	0,33	0,33	0,33	0,33
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 / 182,12	3,74	4,29	3,58	3,74
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 / 182,12	29,87	37,39	-	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 / 182,12	-	-	23,71	26,79
12-0161	Трейлеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 / 164,21	3,74	4,29	3,58	3,74
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	0,33	0,33	0,33
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		421,84	421,84	418,25	421,84
Эксплуатация машин		руб.		34 271,46	42 454,55	28 821,59	32 236,88
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*6 789,39*	*8 349,41*	*5 612,12*	*6 228,46*
Всего, прямые затраты		руб.		34 693,30	42 876,39	29 239,82	32 658,72

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-118-09	01-01-118-10	01-01-118-11	01-01-118-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	-	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		41,86	3,16	3,21	4,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,45	-	-	-
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	4,29	-	-	-
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	525,56 164,21	-	3,16	3,21	4,42
07-0053	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	32,95	-	-	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	4,29	-	-	-
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	-	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		421,84			
Эксплуатация машин		сом		39 288,73	1 648,23	1 674,21	2 305,30
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*7 546,79*	*518,90*	*527,11*	*725,81*
Всего, прямые затраты		сом		39 710,57	1 648,23	1 674,21	2 305,30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-118-13	01-01-118-14	01-01-118-15	01-01-118-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,57	1,72	2,2	1,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	1,57	1,72	2,20	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	-	-	-	1,45
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 597,96	1 750,63	2 239,18	1 535,28
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*285,93*	*313,25*	*400,64*	*264,97*
Всего, прямые затраты		сом		1 597,96	1 750,63	2 239,18	1 535,28

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-118-17	01-01-118-18
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,57	2,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	1,57	2,03
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		1 662,44	2 149,55
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*285,93*	*369,79*
Всего, прямые затраты		сом		1 662,44	2 149,55

Таблица КРЕР 01-01-119 **Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека**

Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом.
02. Закрепление (маркировка) трассы валиков.
03. Отправка валиков с заделкой концов и крестовин.
04. Укатка валиков.
05. Нарезка чековых валиков.
06. Чистая отсыпка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-119-01 3 м³, 1 группа грунтов
01-01-119-02 3 м³, 2 группа грунтов
01-01-119-03 3 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-119-04 7 м³, 1 группа грунтов
01-01-119-05 7 м³, 2 группа грунтов
01-01-119-06 7 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-119-07 8 м³, 1 группа грунтов
01-01-119-08 8 м³, 2 группа грунтов
01-01-119-09 8 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-119-10 01-01-119-1
01-01-119-11 01-01-119-2
01-01-119-12 01-01-119-3
01-01-119-13 01-01-119-4
01-01-119-14 01-01-119-5
01-01-119-15 01-01-119-6
01-01-119-16 01-01-119-7
01-01-119-17 01-01-119-8
01-01-119-18 01-01-119-9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Базисная цена, руб.	01-01-119-01	01-01-119-02	01-01-119-03	01-01-119-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	98,33	4,67	4,67	4,67	4,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,23	50,56	61,46	37,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	0,33	0,33	0,33
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	3,58	3,74	4,29	3,58
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	521,56 164,21	37,73	42,75	32,55	-
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	-	-	-	29,87
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	3,58	3,74	4,29	3,58
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	0,33	0,33	0,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-119-01	01-01-119-02	01-01-119-03	01-01-119-04
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		421,84	421,84	421,84	421,84
Эксплуатация машин		сом		23 394,01	26 166,17	21 806,61	24 117,53
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*7 469,69*	*8 369,45*	*10 169,18*	*6 733,59*
Всего, прямые затраты		сом		23 815,85	26 588,01	22 228,45	24 539,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-119-05	01-01-119-06	01-01-119-07	01-01-119-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	4,67	4,67	4,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		40,98	50,41	33,82	37,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0051	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	0,33	0,33	0,33
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	3,74	4,29	3,58	3,74
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	33,17	46,50	-	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	-	-	26,33	29,75
12-0151	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	3,74	4,29	3,58	3,74
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	0,33	0,33	0,33
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		421,84	421,84	421,84	421,84
Эксплуатация машин		сом		37 630,24	46 637,75	31 595,86	35 371,16
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*7 390,39*	*9 097,92*	*6 089,27*	*6 765,54*
Всего, прямые затраты		сом		38 052,08	47 059,59	32 017,70	35 793,00

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-119-09	01-01-119-10	01-01-119-11	01-01-119-12
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	-	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		45,5	3,5	3,57	4,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0051	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	-	-	-
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	4,29	-	-	-
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	521,56 164,21	-	3,50	3,57	4,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-01-119-09	01-01-119-10	01-01-119-11	01-01-119-12
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	36,59	-	-	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	232,50 164,21	6,29	-	-	-
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,35	-	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		421,84			
Эксплуатация машин		сом		43 143,05	1 825,46	3 861,97	2 563,86
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 203,71*	*574,74*	*586,23*	*406,27*
Всего, прямые затраты		сом		43 564,89	1 825,46	3 861,97	2 563,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-01-119-13	01-01-119-14	01-01-119-15	01-01-119-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,74	1,92	2,44	1,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 917,81 182,12	1,74	1,92	2,44	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	-	-	-	1,61
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 770,99	1 954,20	2 483,46	1 704,80
в том числе оплата труда машинистов		сом		*316,89*	*349,67*	*444,37*	*293,21*
Всего, прямые затраты		сом		1 770,99	1 954,20	2 483,46	1 704,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-01-119-17	01-01-119-18
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,74	2,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	1,74	2,26
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		1 842,45	2 393,07
в том числе оплата труда машинистов		сом		*316,89*	*411,59*
Всего, прямые затраты		сом		1 842,45	2 393,07

Таблица КРЕР 01-01-120 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м³ до 900 м³ на 1 га чека

Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, полушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом.
02. Закрепление (маркировка) трассы валиков.
03. Отравка валиков с защелкой концов и крестовин.
04. Уплотнение валиков.
05. Нарезка чековых валиков.
06. Чистая отделка поверхности чеков

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м³ на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-120-01 3 м³, 1 группа грунтов
01-01-120-02 3 м³, 2 группа грунтов
01-01-120-03 3 м³, сухие обезвоженные лессовидные суглинки
01-01-120-04 7 м³, 1 группа грунтов
01-01-120-05 7 м³, 2 группа грунтов

01-01-120-06 7 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-120-07 8 м³, 1 группа грунтов
01-01-120-08 8 м³, 2 группа грунтов
01-01-120-09 8 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-120-10 01-01-120-1
01-01-120-11 01-01-120-2
01-01-120-12 01-01-120-3
01-01-120-13 01-01-120-4
01-01-120-14 01-01-120-5
01-01-120-15 01-01-120-6
01-01-120-16 01-01-120-7
01-01-120-17 01-01-120-8
01-01-120-18 01-01-120-9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Всего цена, сом	01-01-120-01	01-01-120-02	01-01-120-03	01-01-120-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	4,67	4,67	4,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		48,64	54,44	66,14	40,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	0,33	0,33	0,33
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	3,58	3,74	4,29	3,58
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	521,56 164,21	41,15	46,63	57,23	-
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	3 017,81 182,12	-	-	-	32,60
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	3,58	3,74	4,29	3,58
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	0,33	0,33	0,33
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		421,84	421,84	421,84	421,84
Эксплуатация машин		сом		25 177,74	28 189,82	34 247,51	36 896,16
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 051,29*	*9 006,58*	*10 937,68*	*7 231,16*
Всего, прямые затраты		сом		25 599,58	28 611,66	34 669,35	37 318,00

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Всего цена, сом	01-01-120-05	01-01-120-06	01-01-120-07	01-01-120-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2.1	чел.-ч	90,33	4,67	4,67	4,67	4,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		43,95	54,17	36,22	40,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	0,33	0,33	0,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-120-05	01-01-120-06	01-01-120-07	01-01-120-08
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	3,74	4,29	3,58	3,74
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	36,14	45,26	-	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	-	-	28,73	32,29
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	3,74	4,29	3,58	3,74
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	0,33	0,33	0,33
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		421,84	421,84	421,84	421,84
Эксплуатация машин		руб.		40 653,13	50 464,71	34 137,17	38 155,01
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*7 931,29*	*9 782,69*	*6 526,36*	*7 246,52*
Всего, прямые затраты		руб.		41 074,97	50 886,55	34 559,01	38 577,85

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-120-09	01-01-120-10	01-01-120-11	01-01-120-12
							Норма расхода ресурсов
1 000-1002-1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	-	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		48,81	3,82	3,89	5,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	-	-	-
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	4,29	-	-	-
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 5 м³	маш.-ч	921,55 164,21	-	3,82	3,89	5,36
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	39,99	-	-	-
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	4,29	-	-	-
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	-	-	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		421,84			
Эксплуатация машин		руб.		46 647,94	1 992,36	2 028,87	2 795,56
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*8 806,53*	*627,28*	*638,78*	*880,17*
Всего, прямые затраты		руб.		47 069,78	1 992,36	2 028,87	2 795,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	01-01-121-01	01-01-121-02	01-01-121-03	01-01-121-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,9	2,09	2,67	1,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 / 182,12	1,90	2,09	2,67	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 / 182,12	-	-	-	1,76
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		грн		1 933,84	2 127,22	2 717,55	1 863,63
в том числе оплата труда машинистов		*грн*		*346,03*	*380,63*	*486,26*	*320,53*
Всего, прямые затраты		грн		1 933,84	2 127,22	2 717,55	1 863,63

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	01-01-121-17	01-01-121-18
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,9	2,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 / 182,12	1,90	2,45
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		грн		2 011,87	2 594,26
в том числе оплата труда машинистов		*грн*		*346,03*	*446,19*
Всего, прямые затраты		грн		2 011,87	2 594,26

Таблица КРЕР 01-01-121 **Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека**

Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, отражающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом.
02. Закрепление (маркировка) трассы валиков.
03. Отрезка валиков с заделкой концов и крестовин.
04. Укатка валиков.
05. Нарезка чековых валиков.
06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-121-01 3 м³, 1 группа грунтов
01-01-121-02 3 м³, 2 группа грунтов
01-01-121-03 3 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-121-04 7 м³, 1 группа грунтов
01-01-121-05 7 м³, 2 группа грунтов
01-01-121-06 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-121-07 8 м³, 1 группа грунтов
01-01-121-08 8 м³, 2 группа грунтов
01-01-121-09 8 м³, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-01-121-10 01-01-121-1
01-01-121-11 01-01-121-2
01-01-121-12 01-01-121-3
01-01-121-13 01-01-121-4
01-01-121-14 01-01-121-5
01-01-121-15 01-01-121-6
01-01-121-16 01-01-121-7
01-01-121-17 01-01-121-8
01-01-121-18 01-01-121-9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без всего, коэ	01-01-121-01	01-01-121-02	01-01-121-03	01-01-121-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	4,67	4,67	4,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		55,03	61,79	75,14	45,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	0,33	0,33	0,33
01-0063	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	3,58	3,74	4,29	3,58
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	821,86 164,21	47,54	53,92	66,23	-
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	-	-	-	37,62
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	3,58	3,74	4,29	3,58
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	0,33	0,33	0,33
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		коэ		421,84	421,84	421,84	421,84
Эксплуатация машин		коэ		28 510,51	31 992,00	38 941,55	42 005,56
в том числе оплата труда машинистов		коэ		*9 300,59*	*10 205,67*	*12 415,37*	*9 145,40*
Всего, прямые затраты		коэ		28 932,35	32 413,84	39 363,39	42 427,40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без всего, коэ	01-01-121-05	01-01-121-06	01-01-121-07	01-01-121-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,67	4,67	4,67	4,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		49,76	61,24	40,66	45,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	0,33	0,33	0,33
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	3,74	4,29	3,58	3,74
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	41,95	52,33	-	-
07-0065	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	-	-	33,17	37,51
12-0161	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	3,74	4,29	3,58	3,74
12-0265	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,03	0,33	0,33	0,33	0,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-121-05	01-01-121-06	01-01-121-07	01-01-121-08
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		421,84	421,84	421,84	421,84
Эксплуатация машин		сом		46 566,61	57 660,63	38 838,60	43 588,07
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*8 989,40*	*11 079,28*	*7 334,97*	*8 160,75*
Всего, прямые затраты		сом		46 988,45	58 082,47	39 260,44	44 009,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-121-09	01-01-121-10	01-01-121-11	01-01-121-12
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** *Рабочие-строители среднего разряда 2,1*	чел.-ч	90,33	4,67	-	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		55,08	4,42	4,59	6,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве по 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,22 164,21	0,33	-	-	-
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,37 182,12	4,29	-	-	-
07-0060	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 3 м³	маш.-ч	521,56 164,21	-	4,42	4,59	6,19
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,86 182,12	46,17	-	-	-
12-0151	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	230,50 164,21	4,29	-	-	-
12-0255	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т	маш.-ч	196,02	0,33	-	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		421,84			
Эксплуатация машин		сом		53 287,12	2 305,30	2 593,96	3 228,46
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*9 948,42*	*735,81*	*758,72*	*1 016,46*
Всего, прямые затраты		сом		53 708,96	2 305,30	2 593,96	3 228,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-121-13	01-01-121-14	01-01-121-15	01-01-121-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,2	2,41	3,08	2,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0062	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 7 м³	маш.-ч	1 017,81 182,12	2,20	2,41	3,08	-
07-0063	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 182,12	-	-	-	2,93
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 239,18	2 462,92	3 134,85	2 149,53
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*400,66*	*458,91*	*560,93*	*369,75*
Всего, прямые затраты		сом		2 239,18	2 462,92	3 134,85	2 149,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-122-17	01-01-121-18
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,2	2,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0063	Скреперы прицепные (с тракторным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве 8 м³	маш.-ч	1 058,88 / 182,12	2,20	3,84
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		2 329,54	3 907,22
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*400,66*	*717,22*
Всего, прямые затраты		сом		2 329,54	3 907,22

Таблица КРЕР 01-01-122 Открытие и закрытие кулис

Состав работ.

Для норм 01–03:

01. Разработка грунта с перемещением его с площади кулис в валы.
02. Разравнивание грунта и планировка кулис.

Для норм 04–06:

01. Разработка грунта с перемещением валов на площадь кулис.
02. Разравнивание грунта и планировка кулис.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Открытие кулис бульдозерами мощностью:

01-01-122-01 59 (80) кВт (л.с.)
01-01-122-02 79 (108) кВт (л.с.)
01-01-122-03 132 (180) кВт (л.с.)

Закрытие кулис бульдозерами мощностью, кВт (л.с.) до:

01-01-122-04 59 (80) кВт (л.с.)
01-01-122-05 79 (108) кВт (л.с.)
01-01-122-06 132 (180) кВт (л.с.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-122-01	01-01-122-02	01-01-122-03	01-01-122-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		14,96	8,29	5,61	18,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0002	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	543,60 / 146,29	14,96	-	-	18,48
07-0003	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	-	8,29	-	-
07-0006	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 083,02 / 164,21	-	-	5,61	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		8 132,26	5 526,20	6 075,74	10 045,73
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 188,50*	*1 361,30*	*921,22*	*2 703,44*
Всего, прямые затраты		сом		8 132,26	5 526,20	6 075,74	10 045,73

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-122-05	01-01-122-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,55	6,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0004	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	11,55	-
07-0006	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 083,02 / 164,21	-	6,27
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		7 699,35	6 790,54
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 896,63*	*1 029,60*
Всего, прямые затраты		сом		7 699,35	6 790,54

Таблица КРЕР 01-01-123 **Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал**

Состав работ.

01. Разработка траншей с установкой вех и натяжкой мерной проволоки по заданному уклону.

Измерители: **1000 м траншей**

Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал:

01-01-123-01 I группа грунтов
01-01-123-02 2 группа грунтов
01-01-123-03 в торфе, содержащем скрытую примесь свыше 0,5%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-123-01	01-01-123-02	01-01-123-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		23,76	28,94	30,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
36-0067	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 23 л	маш.-ч	1 379,73 328,42	11,88	14,47	15,44
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		16 391,19	19 964,69	21 303,03
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*3 901,63*	*4 752,24*	*5 070,80*
Всего, прямые затраты		сом		16 391,19	19 964,69	21 303,03

Таблица КРЕР 01-01-124 **Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал**

Состав работ.

01. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением ковшовой рамы.
02. Разработка грунта навымет с очисткой ковшей и ленты транспортера.
03. Проверка глубины траншей меркой и кюветов по шаблону.
04. Передвижка экскаватора.

Измерители: **1000 м³ грунта**

Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки до:

01-01-124-01 2,5 м, I группа грунтов
01-01-124-02 2,5 м, 2 группа грунтов
01-01-124-03 2,5 м, 3 группа грунтов
01-01-124-04 3,5 м, I группа грунтов
01-01-124-05 3,5 м, 2 группа грунтов
01-01-124-06 3,5 м, 3 группа грунтов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-124-01	01-01-124-02	01-01-124-03	01-01-124-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		20,82	24,2	31,54	14,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0068	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 35 л	маш.-ч	1 709,84 328,42	10,41	12,10	15,77	7,02
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		17 799,43	20 689,06	26 964,18	12 003,08
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*3 418,85*	*3 973,88*	*5 179,18*	*2 305,51*
Всего, прямые затраты		сом		17 799,43	20 689,06	26 964,18	12 003,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-124-05	01-01-124-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		16,2	18,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0068	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве 35 л	маш.-ч	1 709,84 328,42	8,10	9,13
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		13 849,70	15 610,84
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 660,20*	*2 998,47*
Всего, прямые затраты		сом		13 849,70	15 610,84

Таблица КРЕР 01-01-125 Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Состав работ:

01. Установка экскаватора.
02. Подвеска вальца или плиты вместо ковша
03. Уплотнение грунта.
04. Передвижка экскаватора.

Измеритель: 1000 м² уплотненной поверхности

01-01-125-01 Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, оборудованными пальцевыми трамбовками

Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, оборудованными трамбующими плитами:

01-01-125-02 при 6 ударах плиты

01-01-125-03 добавлять на каждый последующий удар

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-125-01	01-01-125-02	01-01-125-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,19	37,05	6,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 1,0 м³	маш.-ч	923,46 / 164,21	25,19	37,05	6,11
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		руб.		25 261,96	34 214,19	5 642,34
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*4 136,45*	*6 083,98*	*1 003,52*
Всего, прямые затраты		руб.		25 261,96	34 214,19	5 642,34

Таблица КРЕР 01-01-126 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%

Состав работ:

01. Установка под погрузку.
02. Простой при погрузке экскаватором
03. Перемещение и выгрузка.
04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-126-01 0,5 м³, 1-2 группа грунтов

01-01-126-02 0,5 м³, 3-4 группа грунтов

01-01-126-03 1,0 м³, 1-2 группа грунтов

01-01-126-04 1,0 м³, 3-4 группа грунтов

01-01-126-05 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-126-1, 01-01-126-2, 01-01-126-3, 01-01-126-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-126-01	01-01-126-02	01-01-126-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		31,68	44,22	26,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0041	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.-ч	70,92	31,68	44,22	26,07
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,67 / 182,12	31,68	44,22	26,07
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		руб.		25 422,89	35 486,11	20 920,91
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*5 769,56*	*8 053,35*	*4 747,57*
Всего, прямые затраты		руб.		25 422,89	35 486,11	20 920,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-126-04	01-01-126-05
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		33,99	0,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0041	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.-ч	70,92	33,99	0,80
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	231,57 182,12	33,99	0,80
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		27 276,63	642,00
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 199,26*	*145,70*
Всего, прямые затраты		сом		27 276,63	642,00

Таблица КРЕР 01-01-127 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20%

Состав работ:

01. Установка под погрузку
02. Простой при погрузке экскаватором.
03. Перемещение и выгрузка
04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-127-01 0,5 м³, 1-2 группа грунтов
01-01-127-02 0,5 м³, 3-4 группа грунтов
01-01-127-03 1,0 м³, 1-2 группа грунтов
01-01-127-04 1,0 м³, 3-4 группа грунтов
01-01-127-05 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-127-1, 01-01-127-2, 01-01-127-3, 01-01-127-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-127-01	01-01-127-02	01-01-127-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		34,87	48,62	28,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0041	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.-ч	70,92	34,87	48,62	28,71
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	34,87	48,62	28,71
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		27 982,83	39 017,06	23 059,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 359,52*	*8 864,67*	*5 239,67*
Всего, прямые затраты		сом		27 982,83	39 017,06	23 059,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-127-04	01-01-127-05
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		37,4	0,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0041	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.-ч	70,92	37,40	0,88
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	37,40	0,88
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		30 013,13	706,19
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 811,29*	*160,27*
Всего, прямые затраты		сом		30 013,13	706,19

Таблица КРЕР 01-01-128 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20%

Состав работ:

01. Установка под погрузку.
02. Простой при погрузке экскаватором.
03. Перемещение и выгрузка.
04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по лугу с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-128-01 0,5 м³, 1-2 группа грунтов
01-01-128-02 0,5 м³, 3-4 группа грунтов
01-01-128-03 1,0 м³, 1-2 группа грунтов
01-01-128-04 1,0 м³, 3-4 группа грунтов
01-01-128-05 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-128-1, 01-01-128-2, 01-01-128-3, 01-01-128-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-128-01	01-01-128-02	01-01-128-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		38,06	55,02	31,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0047	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.-ч	70,92	38,06	55,02	31,24
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	38,06	55,02	31,24
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		30 542,77	42 548,02	25 069,79
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 931,49*	*9 636,00*	*5 682,43*
Всего, прямые затраты		сом		30 542,77	42 548,02	25 069,79

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-128-04	01-01-128-05
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		40,81	0,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0047	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.-ч	70,92	40,81	0,97
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,57 182,12	40,81	0,97
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		32 749,62	778,41
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 432,32*	*176,66*
Всего, прямые затраты		сом		32 749,62	778,41

Таблица КРЕР 01-01-129 Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб

Состав работ

Для норм 01, 03:
01. Подчистка и планировка дна готовой траншеи с устройством желобчатого ложа.
02. Транспортировка труб от приобъектного склада до места укладки.
03. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
04. Устройство включения в коллектор.
05. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Для норм 02, 04-10:
01. Изготовление и укладка деревянного основания.
02. Транспортировка труб от приобъектного склада до места укладки.
03. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
04. Устройство включения в коллектор.
05. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Измеритель: 1000 м дренажа

Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром до 10 см в:
01-01-129-01 грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
01-01-129-02 грунтах природной влажности, группа грунтов торфяной

Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в:
01-01-129-03 грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
01-01-129-04 грунтах природной влажности, группа грунтов торфяной

Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром до 10 см в:
01-01-129-05 переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
01-01-129-06 переувлажненных грунтах, группа грунтов торфяной

Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в:
01-01-129-07 переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
01-01-129-08 переувлажненных грунтах, группа грунтов торфяной

01-01-129-09	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром до 10 см в плывунных грунтах
01-01-129-10	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в плывунных грунтах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-129-01	01-01-129-02	01-01-129-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	85,91	228,48	125,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,53	8,98	28,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,93	1,38	2,78
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	7,60	7,60	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,93	1,38	2,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5512-0041	Холст стекляной высший сорт	10 м²	446,67	-	32,7	-
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	м³	6 726,84	-	2,27	-
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	-	0,0083	-
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	3,162	3,162	-
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт	136 096,20	-	-	3,162
*01-2201-0049**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		8 503,69	24 557,03	13 460,89
Эксплуатация машин		коп		4 379,32	4 965,31	14 375,59
в том числе оплата труда машинистов		*коп*		*1 128,47*	*1 202,50*	*3 768,70*
Материальные ресурсы		коп		293 021,15	323 222,54	430 356,18
Всего, прямые затраты		коп		306 201,16	352 744,88	458 172,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-129-04	01-01-129-05	01-01-129-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	297,84	521,22	434,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		30,09	8,98	30,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	4,29	1,38	4,29
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	7,60	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	4,29	1,38	4,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5512-0041	Холст стекляной высший сорт	10 м²	446,67	62,2	32,7	32,7
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	м³	6 726,84	7,9	2,27	2,27
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	0,016	0,0083	0,0083
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	-	3,162	3,162
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	3,162	-	-
*01-2201-0049**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		32 011,84	56 020,72	46 702,21
Эксплуатация машин		коп		16 341,90	4 965,31	16 341,90
в том числе оплата труда машинистов		*коп*		*4 016,66*	*1 202,50*	*4 016,66*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-129-05	01-01-129-09	01-01-129-06
Материальные ресурсы		сом		511 888,27	325 222,54	325 222,54
Всего, прямые затраты		сом		560 242,01	384 208,58	386 266,65

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-129-07	01-01-129-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	197,48	648,72	568,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		30,09	30,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	4,29	4,29
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	4,29	4,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-5512-0041	Холст стеклянный высший сорт	10 м²	446,67	62,2	62,2
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	м³	6 726,84	7,9	7,9
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	0,016	0,016
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт	136 096,20	3,162	3,162
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*77*	*77*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		69 724,63	51 063,69
Эксплуатация машин		сом		16 341,90	16 341,90
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 016,66*	*4 016,66*
Материальные ресурсы		сом		511 888,27	511 888,27
Всего, прямые затраты		сом		597 954,60	586 293,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-129-09	01-01-129-10
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	197,48	290,70	383,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,98	30,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,38	4,29
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	7,60	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,38	4,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-5512-0041	Холст стеклянный высший сорт	10 м²	446,67	62,7	62,2
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	м³	6 726,84	2,27	7,9
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	0,0083	0,016
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	3,162	-
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	-	3,162
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*77*	*77*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		31 244,44	41 220,75
Эксплуатация машин		сом		4 965,31	16 341,90
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 262,36*	*4 016,66*
Материальные ресурсы		сом		325 222,54	511 888,27
Всего, прямые затраты		сом		369 432,29	569 450,90

Таблица КРЕР 01-01-130 **Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб**

Состав работ:

Для норм 01, 03:

01. Подчистка и планировка дна готовой траншеи с устройством желобчатого ложа.
02. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места укладки.
03. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
04. Устройство включения в коллектор.
05. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.
06. Углубление дренажной траншеи вручную при работе с канавокопателями.

Для норм 02, 04-10:

01. Изготовление и укладка деревянного основания.
02. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места укладки.
03. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
04. Устройство включения в коллектор.
05. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см
06. Углубление дренажной траншеи вручную при работе с канавокопателями.

Измеритель: **1000 м дренажа**

	Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в:
01-01-130-01	грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
01-01-130-02	грунтах природной влажности, группа грунтов торфяной
	Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в:
01-01-130-03	грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
01-01-130-04	грунтах природной влажности, группа грунтов торфяной
	Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в:
01-01-130-05	переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
01-01-130-06	переувлажненных грунтах, группа грунтов торфяной
	Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в:
01-01-130-07	переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
01-01-130-08	переувлажненных грунтах, группа грунтов торфяной
01-01-130-09	Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в плывунных грунтах
01-01-130-10	Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в плывунных грунтах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	01-01-130-01	01-01-130-02	01-01-130-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	268,26	357,00	330,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,53	8,98	28,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	826,40 / 164,21	0,93	1,38	2,78
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	476,88 / 128,38	7,60	7,60	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,93	1,38	2,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5512-0041	Холст стеклянный высший сорт	10 м²	446,67	-	32,7	-
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм II сорта	м³	6 726,84	-	2,27	-
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	-	0,0083	-
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	3,162	3,162	-
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	-	-	3,162
01-7201-0040*	*Фильтрующий материал*	м²		П	П	П

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	01-01-130-04	01-01-130-05	01-01-130-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	330,27	268,26	357,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		28,58	8,53	8,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	826,40 / 164,21	2,78	0,93	1,38
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	476,88 / 128,38	25,80	7,60	7,60
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	2,78	0,93	1,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5512-0041	Холст стеклянный высший сорт	10 м²	446,67	-	32,7	-
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм II сорта	м³	6 726,84	-	2,27	-
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	-	0,0083	-
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	-	-	3,162
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	3,162	3,162	-
01-7201-0040*	*Фильтрующий материал*	м²		П	П	П

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	01-01-130-07	01-01-130-08	01-01-130-09
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	265,26	357,00	330,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,53	8,98	28,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	826,40 / 164,21	0,93	1,38	2,78
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	476,88 / 128,38	7,60	7,60	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,93	1,38	2,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5512-0041	Холст стеклянный высший сорт	10 м²	446,67	-	32,7	-
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм II сорта	м³	6 726,84	-	2,27	-
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	-	0,0083	-
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	3,162	3,162	-
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	-	-	3,162
01-7201-0040*	*Фильтрующий материал*	м²		П	П	П

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	01-01-130-10
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	330,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		28,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	826,40 / 164,21	2,78
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	476,88 / 128,38	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	2,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-5512-0041	Холст стеклянный высший сорт	10 м²	446,67	-
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм II сорта	м³	6 726,84	-
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	-
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	-
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	3,162
01-7201-0040*	*Фильтрующий материал*	м²		П

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-150-01	01-01-150-02	01-01-150-03
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28 832,58	38 370,36	35 497,42
Эксплуатация машин		руб.		4 379,32	4 965,31	14 375,59
в том числе оплата труда механизаторов		руб.		*1 128,41*	*1 292,30*	*3 768,70*
Материальные ресурсы		руб.		295 021,15	325 222,54	430 336,28
Всего, прямые затраты		руб.		328 233,05	366 558,21	480 209,29
Шифр ресурса	**Наименование элемента затрат**	**Ед. измер.**	**Базисная цена, руб.**	**01-01-150-04**	**01-01-150-05**	**01-01-150-06**
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	431,46	656,86	714,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		30,09	8,98	30,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	4,29	1,38	4,29
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	7,60	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	4,29	1,38	4,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5512-0041	Холст стеклянный вареный сорт	10 м^2	446,67	62,2	32,7	32,7
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	м^3	6 726,84	7,9	2,27	2,27
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	0,016	0,0083	0,0083
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	-	3,162	3,162
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	3,162	-	-
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	м^3		*0*	*0*	*0*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		46 373,32	92 088,86	76 740,72
Эксплуатация машин		руб.		16 341,93	4 965,31	16 341,93
в том числе оплата труда механизаторов		руб.		*4 076,66*	*1 292,30*	*4 076,66*
Материальные ресурсы		руб.		511 888,27	329 222,54	323 222,54
Всего, прямые затраты		руб.		574 603,49	420 276,71	416 305,15
Шифр ресурса	**Наименование элемента затрат**	**Ед. измер.**	**Базисная цена, руб.**	**01-01-150-07**	**01-01-150-08**	
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	1 035,30	862,92	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		30,09	30,09	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	4,29	4,29	
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	25,80	
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	4,29	4,29	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5512-0041	Холст стеклянный вареный сорт	10 м^2	446,67	62,2	32,7	
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	м^3	6 726,84	7,9	7,9	
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	0,016	0,0083	
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	3,162	3,162	
*01-2201-0046**	*Фильтрующий материал*	м^3		*0*	*0*	
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		111 274,04	92 746,64	
Эксплуатация машин		руб.		16 341,93	16 341,93	
в том числе оплата труда механизаторов		руб.		*4 076,66*	*4 076,66*	
Материальные ресурсы		руб.		511 888,27	498 409,68	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-130-06	01-01-130-08
Всего, прямые затраты		сом		639 504,21	607 498,22
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-130-09	01-01-140-10
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,08	441,66	575,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,98	30,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,38	4,29
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	7,60	25,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,38	4,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-5513-0041	Холст стеклянный высший сорт	10 м²	446,67	62,2	32,7
01-6304-0042	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта	м³	6 726,84	2,27	7,9
01-7248-0001	Шпагат бумажный	т	39 198,67	0,016	0,083
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 649,56	3,162	-
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	-	3,162
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	м³		*П*	*П*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		47 460,62	61 831,09
Эксплуатация машин		сом		4 965,31	16 341,90
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 202,36*	*4 016,65*
Материальные ресурсы		сом		336 701,13	505 337,82
Всего, прямые затраты		сом		389 126,06	579 510,81

Таблица КРЕР 01-01-131 **Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеи глубиной до 2 м**

Состав работ.

01. Разработка грунта в траншеи по заданному уклону.
02. Устройство подстилающего слоя.
03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчиков.
04. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом.
05. Устройство включения в коллектор.
06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 25 см.

Измеритель: 1000 м дренажа

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-01-131-01 1
01-01-131-02 2
01-01-131-03 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-01-131-04 1
01-01-131-05 2
01-01-131-06 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-01-131-07 1
01-01-131-08 2
01-01-131-09 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-01-131-10 1
01-01-131-11 2
01-01-131-12 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-01-131-01	01-01-131-02	01-01-131-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	27,38	34,69	48,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		29,22	37,06	47,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
08-0220	Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	844,02 328,42	14,51	18,53	23,84
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,32	0,32	0,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-2314-0006	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	1000 м	162 492,69	1,017	1,017	1,017
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	$м^3$		*//*	*//*	*//*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 130,55	3 966,45	5 528,27
Эксплуатация машин		сом		12 398,34	15 791,30	20 273,05
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 765,37*	*6 085,62*	*7 829,33*
Материальные ресурсы		сом		165 255,07	165 255,07	165 255,07
Всего, прямые затраты		сом		180 784,04	185 012,82	190 601,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-131-04	01-01-131-05	01-01-131-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	35,80	45,06	62,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		37,9	45,68	66,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,84	0,84	0,84
08-0220	Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	844,02 328,42	18,53	22,42	35,34
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,84	0,84	0,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-2314-0035	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 110 мм	1000 м	329 562,74	1,017	1,017	1,017
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	$м^3$		*//*	*//*	*//*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 093,77	4 923,48	7 190,84
Эксплуатация машин		сом		16 733,53	20 016,77	28 980,26
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 228,56*	*7 507,12*	*10 983,94*
Материальные ресурсы		сом		333 165,31	335 165,31	335 165,31
Всего, прямые затраты		сом		353 992,21	360 105,56	371 336,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-131-07	01-01-131-08	01-01-131-09
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	57,90	73,09	95,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		48,65	59,51	75,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,93	0,93	0,93
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	7,60	7,60	7,60
08-0220	Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	844,02 328,42	20,86	25,49	33,51
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,93	0,93	0,93
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	3,162	3,162	3,162

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-131-07	01-01-131-08	01-01-131-09
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 225,09	7 846,04	10 219,20
Эксплуатация машин		сом		21 310,36	25 893,39	32 662,43
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*7 716,52*	*9 499,84*	*12 133,76*
Материальные ресурсы		сом		293 021,15	293 021,15	293 021,15
Всего, прямые затраты		сом		320 554,60	326 760,58	335 902,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-131-10	01-01-132-11	01-01-131-12
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	82,62	97,12	116,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		79,56	90,18	110,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,46 164,21	2,78	2,78	2,78
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	25,80	25,80
08-0220	Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	844,02 328,42	25,49	30,80	45,55
42-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,79 146,29	2,78	2,78	2,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	3,162	3,162	3,162
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 880,00	10 438,46	14 074,24
Эксплуатация машин		сом		35 889,66	40 271,41	52 820,70
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*12 140,13*	*13 884,04*	*18 728,25*
Материальные ресурсы		сом		430 336,18	430 336,18	430 336,18
Всего, прямые затраты		сом		475 105,84	481 046,05	497 831,12

Таблица КРЕР 01-01-132 **Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м**

Состав работ.

01. Разработка грунта в траншеи по заданному уклону.
02. Устройство подстилающего слоя.
03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика.
04. Укладка труб в траншеи с обсыпкой фильтрующим материалом.
05. Устройство включения в коллектор.
06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Измеритель: **1000 м дренажа**

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-01-132-01 1
01-01-132-02 2
01-01-132-03 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-01-132-04 1
01-01-132-05 2
01-01-132-06 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-132-01	01-01-132-02	01-01-132-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	42,51	53,76	69,16

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-132-01	01-01-132-02	01-01-132-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		37,08	42,5	56,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,68	0,68	0,68
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	7,60	7,60	7,60
08-0220	Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	844,02 328,42	14,40	17,11	24,07
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,68	0,68	0,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	2,973	2,973	2,973
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
*13-0110-0001**	*Пластмассовые материалы*	*кг*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 568,97	5 778,12	7 433,32
Эксплуатация машин		сом		16 207,67	18 494,96	24 360,34
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 816,60*	*6 706,62*	*8 992,42*
Материальные ресурсы		сом		275 506,60	275 506,60	275 506,60
Всего, прямые затраты		сом		296 283,24	299 779,68	307 309,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	01-01-132-05	01-01-132-06	01-01-132-08
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	62,49	73,01	100,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		61,69	71,83	95,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,67	1,67	1,67
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	25,80	25,80
08-0220	Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	844,02 328,42	17,11	22,18	32,80
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,67	1,67	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	2,88	2,88	2,88
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
*13-0110-0001**	*Пластмассовые материалы*	*кг*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 716,47	7 847,11	10 801,74
Эксплуатация машин		сом		27 371,34	31 650,52	40 614,02
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 265,70*	*10 870,79*	*14 358,61*
Материальные ресурсы		сом		391 957,06	391 957,06	391 957,06
Всего, прямые затраты		сом		426 044,81	431 454,69	443 372,82

Таблица КЧЕР 01-01-133 **Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м**

Состав работ:

01. Разработка грунта в траншеях по заданному уклону.
02. Устройство подстилающего слоя.
03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика.
04. Укладка труб в траншею с обсыпкой фильтрующим материалом.
05. Устройство включения в коллектор.
06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.
07. Засыпка траншеи.

Измеритель: 1000 м дренажа

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-01 1
01-01-133-02 2
01-01-133-03 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-04 1
01-01-133-05 2
01-01-133-06 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-07 1
01-01-133-08 2
01-01-133-09 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-10 1
01-01-133-11 2
01-01-133-12 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-13 1
01-01-133-14 2
01-01-133-15 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-16 1
01-01-133-17 2
01-01-133-18 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-133-01	01-01-133-02	01-01-133-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	141,12	147,84	166,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		205,28	221,1	255,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0020	Автомобили-самосвалы 5 т	маш.-ч	416,88 / 128,38	7,60	7,60	7,60
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	99,56	98,56	98,56
08-0222	Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 506,71 / 528,42	49,56	57,47	74,69
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,35	0,35	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-2314-0006	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	1000 м	162 492,69	1,017	1,017	1,017
*01-1402-0003**	*Грунт для обсыпки*	*м³*		*П*	*П*	*П*
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 472,73	14 114,28	15 858,52
Эксплуатация машин		сом		132 712,40	144 630,47	170 576,02
в том числе оплата труда машинистов		сом		*31 570,53*	*34 268,33*	*39 922,77*
Материальные ресурсы		сом		165 255,07	165 255,07	165 255,07
Всего, прямые затраты:		сом		311 440,20	325 999,82	351 689,61

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-133-04	01-01-133-05	01-01-133-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	169,83	178,71	200,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-133-04	01-01-133-05	01-01-133-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		254,86	275,28	320
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,84	0,84	0,84
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	25,80	25,80
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	100,54	100,54	100,54
08-0222	Экскаваторы-драглайны 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 506,71 328,42	63,84	74,19	96,41
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,84	0,84	0,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-2314-0005	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 110 мм	1000 м	329 562,74	3,017	3,017	3,017
*01-1402-0003**	*Грунт дренирующий*	$м^3$		*П*	*П*	*П*
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	$м^3$		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		16 213,57	17 061,64	19 139,33
Эксплуатация машин		руб		161 842,64	179 331,28	212 915,98
в том числе оплата труда машинистов		*руб*		*39 124,47*	*42 494,96*	*49 837,17*
Материальные ресурсы		руб		335 165,31	335 165,31	335 165,31
Всего, прямые затраты		руб		513 221,42	531 528,03	567 221,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-133-07	01-01-133-08	01-01-133-09
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	206,08	221,76	258,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		206,44	230,98	264,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,68	0,68	0,68
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	7,60	7,60	7,60
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	98,56	98,56	98,56
08-0221	Экскаваторы-драглайны 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 697,49 328,42	49,80	62,07	78,71
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,68	0,68	0,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	3,162	3,162	3,162
*01-1402-0003**	*Грунт дренирующий*	$м^3$		*П*	*П*	*П*
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	$м^3$		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		21 088,17	22 692,70	26 479,93
Эксплуатация машин		руб		138 812,51	158 535,41	185 285,05
в том числе оплата труда машинистов		*руб*		*31 861,01*	*35 590,22*	*41 353,63*
Материальные ресурсы		руб		293 021,15	293 021,15	293 021,15
Всего, прямые затраты		руб		452 921,83	474 250,26	504 786,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-133-10	01-01-133-11	01-01-133-12
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	239,76	266,40	302,40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-133-10	01-01-133-11	01-01-133-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		252,61	283,07	323,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	528,40 164,21	1,67	1,67	1,67
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	25,80	25,80
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	100,54	100,54	100,54
08-0221	Экскаваторы-драглайны 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 607,49 328,42	62,30	77,53	96,88
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,67	1,67	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	3,162	3,162	3,162
*01-1402-0003**	*Грунт дренирующий*	*м³*		*П*	*П*	*П*
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		24 534,64	27 260,71	30 944,59
Эксплуатация машин		сом		168 881,52	193 163,59	224 468,52
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*38 735,09*	*43 706,83*	*50 111,76*
Материальные ресурсы		сом		430 336,18	430 336,18	430 336,18
Всего, прямые затраты		сом		623 752,34	650 960,48	685 749,29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-133-13	01-01-133-14	01-01-133-15
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	207,20	220,64	266,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		213,98	229,8	266,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	528,40 164,21	0,68	0,68	0,68
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	7,60	7,60	7,60
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	98,56	98,56	98,56
08-0222	Экскаваторы-драглайны с ковшом 1 м³ (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 506,71 328,42	53,57	61,48	79,89
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,68	0,68	0,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-1701-0001	Трубы керамические дренажные диаметром 100 мм	1000 шт.	92 669,56	3,162	3,162	3,162
*01-1402-0003**	*Грунт дренирующий*	*м³*		*П*	*П*	*П*
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м³*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		21 202,78	22 578,69	27 289,36
Эксплуатация машин		сом		139 473,96	151 392,64	179 130,57
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*33 099,15*	*35 696,95*	*41 743,16*
Материальные ресурсы		сом		293 021,15	293 021,15	293 021,15
Всего, прямые затраты		сом		453 697,89	466 991,28	499 441,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-133-16	01-01-133-17	01-01-133-18
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	244,20	250,86	302,40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-133-16	01-01-133-17	01-01-133-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		257,57	277,39	322,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,67	1,67	1,67
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	25,80	25,80	25,80
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	100,54	100,54	100,54
08-0222	Экскаваторы-драглайны 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 506,71 328,42	64,78	74,69	97,21
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,67	1,67	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-1701-0002	Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм	1000 шт.	136 096,20	3,162	3,162	3,162
*01-1402-0003**	*Грунт дренирующий*	*м³*		*П*	*П*	*П*
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м²*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		24 988,99	25 670,50	30 904,59
Эксплуатация машин		сом		166 339,56	181 271,06	215 851,50
в том числе оплата труда машинистов		сом		*39 559,48*	*42 824,12*	*50 197,30*
Материальные ресурсы		сом		430 336,18	430 356,18	430 356,18
Всего, прямые затраты		сом		621 664,73	637 277,74	676 332,27

Таблица КРЕР 01-01-134 **Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб**

Состав работ.

01. Устройство дренажа с обмоткой труб фильтрующим материалом.
02. Устройство включения в коллектор.

Измеритель: 1000 м дренажа

Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов.

01-01-134-01	1
01-01-134-02	2
01-01-134-03	3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-134-01	01-01-134-02	01-01-134-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
009-1003-4	Рабочие-строители средней разряда 3,4	чел.-ч.	112,62	15,91	17,44	19,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		16,76	18,48	20,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
08-0060	Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 649,40 346,33	8,38	9,24	10,23
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,77	0,77	0,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-2103-0001	Трубы ПВХ гофрированные дренажные диаметром 91(100) мм	м	141,05	1 017	1 017	1 017
*01-2201-0040**	*Фильтрующий материал*	*м²*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 791,78	1 964,09	2 172,44
Эксплуатация машин		сом		22 566,79	24 845,28	27 468,18
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 902,25*	*3 200,09*	*3 542,96*
Материальные ресурсы		сом		143 447,85	143 447,85	143 447,85
Всего, прямые затраты		сом		167 806,42	170 257,22	173 088,47

Таблица КРЕР 01-01-135 **Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом**

Состав работ.

01. Устройство дренажа из труб.
02. Устройство включения в коллектор.

Измеритель: **1000 м дренажа**

Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов:

01-01-135-01 1
01-01-135-02 2
01-01-135-03 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-135-01	01-01-135-02	01-01-135-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	14,06	15,48	17,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		14,94	16,26	18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
38-0060	Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 649,40 346,33	7,47	8,13	9
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	472,79 146,29	0,77	0,77	0,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-2103-0002	Трубы ПЭХ гофрированные дренажные диаметром 91/100 мм с фильтром из геоткани	м	172,30	1 017	1 017	1 017
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 583,44	1 743,36	1 914,54
Эксплуатация машин		сом		20 155,84	21 904,44	24 209,42
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 587,09*	*2 815,66*	*3 116,97*
Материальные ресурсы		сом		176 246,10	176 246,10	176 246,10
Всего, прямые затраты		сом		197 985,38	199 893,90	202 370,06

Таблица КРЕР 01-01-136 **Устройство кротового дренажа**

Состав работ.

01. Установка агрегата в начале дрены.
02. Прокладка дрены.
03. Повороты и холостые переезды.

Измеритель: **1000 м дренажа**

01-01-136-01 Устройство кротового дренажа

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-136-01
				Норма расхода ресурсов
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
38-0142	Машины кротодренажные на тракторе 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	653,49 164,21	0,75
				Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		477,05
в том числе оплата труда машинистов		сом		*119,87*
Всего, прямые затраты		сом		477,05

Таблица КРЕР 01-01-137 **Устройство кротового дренажа на склонах**

Состав работ.

01. Устройство агрегата в начале дрены.
02. Прокладка дрены.
03. Повороты и холостые переезды.

Измеритель: **1000 м дренажа**

01-01-137-01 Устройство кротового дренажа на склонах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-142-03
			Нормы расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
08-0142	Машины кротователи на тракторе 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	553,49 / 164,31	0,90
			Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		руб.		588,14
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*147,75*
Всего, прямые затраты		руб.		588,14

Таблица КРЕР 01-01-138 Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями

Состав работ:

01. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления
02. Поворот агрегата.
03. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.

Измеритель: га

Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью 59 (80) кВт (л.с.), длина гона:

01-01-138-01 200 м
01-01-138-02 600 м
01-01-138-03 свыше 600 м

Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью 79 (108) кВт (л.с.), длина гона:

01-01-138-04 200 м
01-01-138-05 600 м
01-01-138-06 свыше 600 м

Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью 158 (215) кВт (л.с.), длина гона:

01-01-138-07 200 м
01-01-138-08 600 м
01-01-138-09 свыше 600 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-138-01	01-01-138-02	01-01-138-03	01-01-138-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машиниста	чел.-ч		2,87	2,18	1,88	2,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0061	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	626,32 / 164,31	2,87	2,18	1,88	-
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,67 / 182,12	-	-	-	2,28
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	2,87	2,18	1,88	2,28
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		руб.		1 889,29	1 435,07	1 237,58	1 741,10
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*371,28*	*337,98*	*305,71*	*415,33*
Всего, прямые затраты		руб.		1 889,29	1 435,07	1 237,58	1 741,10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-138-05	01-01-138-06	01-01-138-07
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,68	1,49	1,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0062	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	731,67 / 182,12	1,68	1,49	-
01-0077	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 333,73 / 182,12	-	-	1,65
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	1,68	1,49	1,65
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		руб.		1 282,92	1 137,32	2 232,77
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*365,96*	*271,36*	*296,96*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-138-05	01-01-138-06	01-01-138-07
Всего, прямые затраты		руб.		1 282,92	1 137,82	2 232,77

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-138-08	01-01-138-09
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,23	0,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0077	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 327,72 182,12	1,23	0,99
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	22,07	1,22	0,99
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		руб.		1 684,86	1 356,10
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*224,01*	*180,50*
Всего, прямые затраты		руб.		1 684,86	1 356,10

Подраздел 1.8. РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Таблица КРЕР 01-01-144 **Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками**

Состав работ:

01. Разработка грунта в неприфильтрованных забоях гидромониторами с транспортированием его до зумпфа.
02. Транспортирование его от зумпфа к месту укладки.
03. Управление работой гидромониторов, насосных и землесосных станций.
04. Обслуживание магистральных трубопроводов и пульпроводов.
05. Обслуживание водозаборных устройств.
06. Очистка зумпфа и забоя от камней, корней и других включений.
07. Устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного).
08. Распределение сосредоточенных отвальных по карте намыва или уборка их за пределы намываемого сооружения.
09. Наращивание и разборка труб в пределах карты.
10. Профилактический ремонт оборудования гидромониторно-насосно-землесосной установки.
11. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками электрическими стационарными производительностью:

01-01-144-01 50 м³/ч
01-01-144-02 140 м³/ч
01-01-144-03 200 м³/ч
01-01-144-04 400 м³/ч

Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками:

01-01-144-05 электрическими плавучими производительностью 400 м³/ч
01-01-144-06 дизельными стационарными 80 м³/ч
01-01-144-07 дизельными плавучими 80 м³/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-144-02	01-01-144-03	01-01-144-04
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
1-100-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	132,62	76,98	-	-
1-100-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	137,77	-	50,18	35,53
1-100-1004-9	Рабочие-строители среднего разряда 4,9	чел.-ч	138,35	-	-	13,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		53,84	33,39	23,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0065	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,62	-	-	0,53
02-0091	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т	маш.-ч	628,14 164,21	-	-	2,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стои	01-01-144-01	01-01-144-02	01-01-144-03	01-01-144-04
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горнопосадочных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 164,21	-	-	-	2,02
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,39 164,21	5,49	5,79	4,85	-
20-0041	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 50 м³/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м	маш.-ч	3 978,10 623,98	9,67	-	-	-
20-0042	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 140 м³/ч, напор насосной станции 90 м, напор землесосной установки 37-52 м	маш.-ч	4 777,65 623,98	-	5,52	-	-
20-0043	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м³/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 62 м	маш.-ч	20 954,23 623,98	-	-	3,86	-
20-0044	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 400 м³/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	маш.-ч	21 627,58 623,98	-	-	-	1,95
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
16-4002-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	3 446,14	1,23	-	-	-
16-4101-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м	6 222,98	-	0,95	-	-
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	-	-	0,81	-
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,06	-	-	-	0,52
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		коп		8 568,13	5 909,79	4 184,37	1 335,27

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-144-01	01-01-144-02	01-01-144-03	01-01-144-04
Эксплуатация машин		сом		42 817,96	30 960,21	84 014,91	45 265,61
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 935,40*	*4 395,15*	*3 073,61*	*1 967,13*
Материальные ресурсы		сом		4 238,75	5 911,83	4 421,48	3 393,03
Всего, прямые затраты		сом		55 624,84	42 781,74	92 620,51	50 511,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-144-05	01-01-144-06	01-01-144-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	-	76,08	76,08
000-1004-9	Рабочие-строители среднего разряда 4,9	чел.-ч	138,35	13,41	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		14,24	53,84	53,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	3,51	-	-
02-0091	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т	маш.-ч	628,14 164,21	2,06	-	-
07-0059	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 164,21	2,02	-	-
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 164,21	-	5,49	5,49
20-0031	Гидромониторно-насосно-землесосные станции и установки дизельные стационарные, подача 80 м³/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	маш.-ч	3 191,33 623,98	-	9,67	-
20-0092	Гидромониторно-насосно-землесосные станции и установки плавучие, подача 80 м³/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	маш.-ч	3 242,41 623,98	-	-	9,67
20-0040	Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие, подача 400 м³/ч, напор насосной станции 55 м, напор землесосной установки 71 м	маш.-ч	21 289,35 623,98	1,93	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-4002-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	3 446,14	-	1,23	1,23
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,06	0,52	-	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 855,27	8 568,13	8 568,13
Эксплуатация машин		сом		44 630,13	35 209,89	35 703,85
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 967,13*	*6 935,40*	*6 935,40*
Материальные ресурсы		сом		3 393,03	4 238,75	4 238,75
Всего, прямые затраты		сом		49 878,43	48 016,77	48 510,73

Таблица КРЕР 01-01-145 Разработка грунта 2 группы плавучими земснарядами

Состав работ:

01. Разработка грунта в непрофилированном подводном карьере с транспортированием к месту укладки под напором и с распределением пульпы
02. Управление работой земснаряда
03. Перемещение земснарядов на забое в забой в пределах одного карьера.
04. Наращивание и укорачивание плавучего пульпопровода.
05. Профилактический ремонт оборудования земснаряда.
06. Обслуживание магистральных и рассекающих пульпопроводов.
07. Обслуживание водосбросных устройств.
08. Устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного).
09. Распределение глинистых окатышей по карте намыва или уборка их за пределы намываемого сооружения.
10. Разъединение очередных звеньев труб разводящего пульпопровода в процессе намыва с разборкой и отвозкой их в пределах одной карты.
11. Ремонт труб (пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта 2 группы плавучими земснарядами дизельными производительностью:

01-01-145-01 80 м³/ч
01-01-145-02 140 м³/ч

Разработка грунта 2 группы плавучими земснарядами электрическими производительностью:

01-01-145-03 80 м³/ч
01-01-145-04 140 м³/ч
01-01-145-05 200 м³/ч
01-01-145-06 400 м³/ч
01-01-145-07 600 м³/ч

Разработка грунта 2 группы плавучими земснарядами, оборудованными электроприводом производительностью:

01-01-145-08 200 м³/ч
01-01-145-09 400 м³/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Сред. цена, руб.	01-01-145-01	01-01-145-02	01-01-145-03	01-01-145-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1003-9	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	69,12	55,15	67,81	50,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		90,29	82,07	64,02	54,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	10,49	8,67	9,54	7,88
18-0001	Земснаряды плавучие дизельные, подача 80 м³/ч, напор 30 м	маш.-ч	2 242,57 531,43	19,95	-	-	-
18-0002	Земснаряды плавучие дизельные, подача 140 м³/ч, напор 37-52 м	маш.-ч	4 550,09 659,81	-	11,02	-	-
18-0005	Земснаряды плавучие электрические, подача 80 м³/ч, напор 40 м	маш.-ч	1 550,47 403,05	-	-	18,16	-
18-0006	Земснаряды плавучие электрические, подача 140 м³/ч, напор 37-52 м	маш.-ч	2 716,39 403,05	-	-	-	10,03
23-0051	Катера буксирные 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1 152,60 438,38	-	6,19	-	5,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
16-4002-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 5 мм	м	2 177,88	2,04	-	1,84	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-145-01	01-01-145-02	01-01-145-05	01-01-145-06
16-4101-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм	м	4 551,87	-	1,94	-	1,79
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 377,34	6 684,18	7 612,57	6 076,97
Эксплуатация машин		сом		51 606,44	62 634,44	34 401,81	38 786,03
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*12 324,59*	*11 371,96*	*6 685,95*	*7 767,96*
Материальные ресурсы		сом		4 442,88	8 830,63	4 007,30	8 147,85
Всего, прямые затраты		сом		64 426,66	78 149,25	46 021,68	53 010,85

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-145-03	01-01-145-06	01-01-145-07
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 3.9	чел.-ч	121,20	35,53	17,63	-
000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4.5	чел.-ч	131,49	-	-	32,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		60,97	50,8	32,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	-	2,64	0,64
02-0091	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т	маш.-ч	628,14 / 164,21	-	3,84	2,59
02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	626,50 / 164,21	3,90	-	-
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 / 164,21	-	-	3,70
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	684,64 / 164,21	7,66	-	-
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	-	3,77	-
18-0037	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м³/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	4 133,78 / 531,43	7,31	-	-
18-0038	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 400 м³/ч, напор 71 м	маш.-ч	7 935,21 / 767,29	-	3,60	-
18-0039	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	13 379,67 / 967,33	-	-	2,43
23-0040	Заводни моторизованные 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	839,29 / 274,67	-	1,61	1,35
23-0061	Катера буксирные 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1 152,30 / 438,88	4,04	1,81	1,35
23-0120	Краны плавучие несамоходные 5 т	маш.-ч	2 343,21 / 731,46	1,61	2,78	-
23-0121	Краны плавучие несамоходные 16 т	маш.-ч	4 474,34 / 1 157,36	-	-	0,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	1,74	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-145-06	01-01-145-07	01-01-145-08
16-4101-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 7 мм	м	7 432,42	-	0,87	-
16-4101-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 7 мм	м	8 403,11	-	-	0,71
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 306,24	2 129,18	1 619,06
Эксплуатация машин		сом		46 102,47	45 543,59	43 189,05
в этом числе оплата труда машинистов		сом		*8 733,75*	*7 762,73*	*5 105,39*
Материальные ресурсы		сом		9 497,88	6 466,21	6 008,81
Всего, прямые затраты		сом		59 906,59	54 148,08	50 817,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-145-08	01-01-145-09
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	219,48	35,53	17,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		60,97	50,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	-	2,64
02-0091	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т	маш.-ч	628,14 / 164,21	-	3,84
02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	626,50 / 164,21	3,90	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	651,61 / 164,21	7,66	-
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	-	3,77
18-0302	Земснаряды плавучие снаряды электрические с ЭОТУ, подача 200 м³/ч напор 50-63 м	маш.-ч	4 450,13 / 581,43	7,51	-
18-0304	Земснаряды плавучие снаряды электрические с ЭОТУ, подача 400 м³/ч, напор 71 м	маш.-ч	9 410,11 / 767,29	-	3,60
23-0040	Заводни моторизованные 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	839,29 / 274,67	-	1,61
23-0061	Катера буксирные 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1 152,00 / 438,88	4,04	1,31
23-0120	Краны плавучие несамоходные 5 т	маш.-ч	2 343,21 / 731,46	1,61	2,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	1,74	-
16-4101-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 7 мм	м	7 432,42	-	0,87
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 246,12	2 108,82
Эксплуатация машин		сом		48 424,99	50 853,35
в этом числе оплата труда машинистов		сом		*8 733,75*	*7 762,73*
Материальные ресурсы		сом		9 497,88	6 466,21
Всего, прямые затраты		сом		62 157,99	59 428,26

Таблица КРЕР 01-01-146 **Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами**

Состав работ:

01. Обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов.
02. Управление работой станций.
03. Профилактический ремонт оборудования станций.
04. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:

01-01-146-01 80 м³/ч
01-01-146-02 140 м³/ч
01-01-146-03 200 м³/ч
01-01-146-04 400 м³/ч
01-01-146-05 600 м³/ч

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:

01-01-146-06 200 м³/ч
01-01-146-07 400 м³/ч
01-01-146-08 600 м³/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	01-01-146-01	01-01-146-02	01-01-146-03	01-01-146-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1004-9	Рабочие-строители среднего разряда 4,9	чел.-ч	138,35	33,07	16,74	11,54	5,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		71,28	39,36	28,68	14,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
18-0014	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 80 м³/ч, напор 40 м	маш.-ч	852,77 / 203,02	17,82	-	-	-
18-0015	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 140 м³/ч, напор 37-52 м	маш.-ч	1 406,66 / 203,02	-	9,84	-	-
18-0016	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 200 м³/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	2 696,54 / 256,76	-	-	7,17	-
18-0017	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 400 м³/ч, напор 71 м	маш.-ч	5 882,11 / 292,58	-	-	-	3,54
19-0008	Насосные станции электрические стационарные, подача 50 м³/ч, напор 50 м	маш.-ч	292,66 / 203,02	17,82	-	-	-
19-0009	Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	421,46 / 203,02	-	9,84	7,17	3,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
15-4002-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 5 мм	м	2 177,88	1,39	-	-	-
16-4101-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 36 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм	м	4 551,87	-	1,41	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Тек. цена, сом	01-01-146-02	01-01-146-03	01-01-146-04	01-01-146-05
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	-	-	1,15	-
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,86	-	-	-	0,57
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 575,25	2 515,98	1 596,56	754,64
Эксплуатация машин		сом		20 399,80	17 982,21	22 356,06	22 314,64
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 235,64*	*3 995,44*	*5 296,62*	*3 754,42*
Материальные ресурсы		сом		3 027,25	6 418,34	6 277,33	3 719,28
Всего, прямые затраты		сом		28 002,28	26 716,53	30 229,95	26 768,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-146-06	01-01-146-07	01-01-146-08	01-01-146-09
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
300-1004-9	Рабочие-строители среднего разряда 4,9	чел.-ч	138,35	4,80	11,67	5,37	4,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,52	2,95	10,83	7,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
18-0011	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 200 м³/ч, напор 65 м	маш.-ч	3 037,64 / 385,14	-	7,31	-	-
18-0012	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 400 м³/ч, напор 71 м	маш.-ч	6 580,89 / 438,87	-	-	3,61	-
18-0013	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 600 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	9 877,08 / 492,63	-	-	-	2,43
18-0018	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 600 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	8 919,02 / 328,42	2,38	-	-	-
19-0009	Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	421,46 / 203,02	2,38	-	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	-	1,33	-	-
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,86	-	-	0,57	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-146-05	01-01-146-06	01-01-146-07	01-01-146-08
16-4101-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 8 мм	м	9 668,15	0,46	-	-	0,46
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		664,08	1 614,54	742,94	671,00
Эксплуатация машин		сом		22 301,81	22 205,15	23 757,01	24 000,20
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 264,63*	*2 815,37*	*1 584,32*	*1 197,09*
Материальные ресурсы		сом		4 447,35	7 259,87	3 719,28	4 447,35
Всего, прямые затраты		сом		27 413,24	31 079,56	28 219,23	29 119,55

Таблица КРЕР 01-01-147 **Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками**

Состав работ:

01. Обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов.
02. Управление работой станций.
03. Профилактический ремонт оборудования станций
04. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:

01-01-147-01 80 м³/ч
01-01-147-02 140 м³/ч
01-01-147-03 200 м³/ч
01-01-147-04 400 м³/ч

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:

01-01-147-05 200 м³/ч
01-01-147-06 400 м³/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-01-147-01	01-01-147-02	01-01-147-03	01-01-147-04
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	29,64	16,85	11,86	8,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		27,96	21,68	15,16	7,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
18-0014	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 80 м³/ч, напор 40 м	маш.-ч	852,77 / 205,02	9,49	-	-	-
18-0015	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 140 м³/ч, напор 37-52 м	маш.-ч	1 406,00 / 205,02	-	5,42	-	-
18-0016	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 200 м³/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	2 696,54 / 256,76	-	-	3,79	-
18-0017	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 400 м³/ч, напор 71 м	маш.-ч	5 882,11 / 292,58	-	-	-	1,9
19-0008	Насосные станции электрические стационарные, подача 50 м³/ч, напор 50 м	маш.-ч	292,00 / 205,02	9,49	-	-	-
19-0009	Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	421,46 / 205,02	-	5,42	3,79	1,90

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-147-01	01-01-147-02	01-01-147-03	01-01-147-04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
16-4002-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	3 446,14	1,23	-	-	-
16-4101-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м	6 222,98	-	0,95	-	-
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	-	-	0,81	-
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,06	-	-	-	0,54
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 185,71	1 813,04	1 274,71	892,08
Эксплуатация машин		сом		10 863,87	9 904,85	13 873,22	11 976,73
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*3 855,32*	*3 260,74*	*1 742,57*	*947,64*
Материальные ресурсы		сом		4 238,75	5 911,83	4 421,43	3 523,53
Всего, прямые затраты		сом		18 288,33	17 627,70	17 569,36	16 392,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-147-05	01-01-147-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
0001-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	11,97	8,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,58	5,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
18-0011	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 200 м³/ч, напор 65 м	маш.-ч	3 037,53 / 385,14	3,86	-
18-0012	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 400 м³/ч, напор 71 м	маш.-ч	6 586,86 / 438,87	-	1,91
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	0,81	-
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,06	-	0,54
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 286,54	900,68
Эксплуатация машин		сом		11 725,29	12 701,12
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 486,64*	*847,02*
Материальные ресурсы		сом		4 421,43	3 523,53
Всего, прямые затраты		сом		17 433,26	17 125,33

Таблица КРЕР 01-01-148 **Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м³/час в отвал**

Состав работ:

01. Разработка грунта с транспортированием в отвал с устройством обвалования и распределением пульпы.
02. Управление работой землесосного снаряда.
03. Перемещение землесосных снарядов по забоя в пределах одного канала, котлована
04. Наращивание плавучего пульпопровода.
05. Профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда.
06. Обслуживание магистрального и разводящих пульпопроводов.
07. Обслуживание водосборных устройств.
08. Ремонт труб (пульпопроводов).

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м³/час в отвал с устройством обвалования, группа грунтов:

01-01-148-01 1 (пески)
01-01-148-02 2 (супеси)
01-01-148-03 3-4 (супеси, суглинки)

Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м³/час в отвал без устройства обвалования, группы грунтов:

01-01-148-04 1 (пески)
01-01-148-05 2 (супеси)
01-01-148-06 3-4 (супеси, суглинки)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-148-01	01-01-148-02	01-01-148-03	01-01-148-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		114,36	178,06	309,66	104,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-2103	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	666,61 / 164,21	16,88	18,26	30,14	-
18-0010	Землесосные плавучие установки 25 м³/ч	маш.-ч	282,20 / 256,76	51,24	79,90	139,76	52,29
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		22 379,26	34 720,08	59 531,90	14 756,24
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*15 107,19*	*27 513,59*	*40 234,07*	*13 425,58*
Всего, прямые затраты		сом		22 379,26	34 720,08	59 531,90	14 756,24

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-148-05	01-01-148-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		162,12	281,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
18-0010	Землесосные плавучие установки 25 м³/ч	маш.-ч	282,20 / 256,76	82,06	143,70
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		22 875,13	39 709,54
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*20 812,97*	*36 126,13*
Всего, прямые затраты		сом		22 875,13	39 709,54

Таблица КРЕР 01-01-149 **Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками**

Состав работ:

01. Устройство перемычек и обвалования.
02. Устройство водосбросного колодца.
03. Укладка водоотводной трубы.
04. Переукладка водопроводов.
05. Устройство канав для перехвата фильтрационных вод
06. Разборка водопроводов после окончания работ.
07. Установка гидромониторов в забое.
08. Установка решеток для улавливания камней.
09. Уборка камней в корыт из забоя.
10. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно).
11. Перевозка землесосной станции.
12. Переукладка разводящего и магистрального пульпопроводов.
13. Разборка пульпопроводов после окончания работ.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Вспомогательные работы при разработке и укладки грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками бесстапельным способом в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в отвал, производительность установки (по грунту):

01-01-149-01 80 м³/ч
01-01-149-02 200 м³/ч
01-01-149-03 400 м³/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладки грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками бесстапельным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):

01-01-149-04 200 м³/ч
01-01-149-05 400 м³/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладки грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками бесстапельным способом в водоем, отвал без устройства обвалования намыв под воду, производительность установки (по грунту).

01-01-149-06 200 м³/ч
01-01-149-07 400 м³/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладки грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в отвал, производительность установки (по грунту):

01-01-149-08 200 м³/ч
01-01-149-09 400 м³/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладки грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):

01-01-149-10 200 м³/ч
01-01-149-11 400 м³/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-149-01	01-01-149-02	01-01-149-03	01-01-149-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	136,53	112,60	-	99,68
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	18,43	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,87	7,95	18,28	6,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	2,34	1,14	6,01	0,41
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	30,93	1,71	1,05	2,13	0,27

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сред.	01-01-149-01	01-01-149-02	01-01-149-03	01-01-149-04
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	564,28 164,21	0,41	0,21	-	0,11
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 164,21	-	-	7,23	-
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 164,21	0,51	0,31	-	0,17
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 182,12	5,71	6,19	5,64	5,89
20-0041	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м³/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м	маш.-ч	3 978,10 623,98	0,18	-	-	-
20-0043	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м³/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м	маш.-ч	20 934,22 623,98	-	0,02	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,012	0,018	-	0,018
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,87	0,001	0,001	-	0,0004
01-2603-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	68,12	0,68	1	-	1
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	0,04	0,02	0,01	0,01
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,57	0,28	0,4	0,14
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0013	0,001	0,002	0,0004
01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 430,56	-	-	0,02	-
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	0,29	0,13	0,1	0,04
01-6901-0002	Поковки из квадратных заготовок массой 2,8 кг	т	48 418,29	0,0013	0,00065	-	0,00045
16-4101-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм² наружный диаметр 630 мм толщина стенки 12 мм	м	11 067,22	1,41	0,61	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-149-01	01-01-149-02	01-01-149-03	01-01-149-04
16-4101-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм	м	14 456,23	-	-	0,54	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 097,92	10 420,54	1 949,16	8 832,64
Эксплуатация машин		сом		8 864,16	7 963,64	15 829,58	6 561,59
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 729,47*	*1 432,81*	*3 199,64*	*1 193,34*
Материальные ресурсы		сом		29 155,36	14 814,40	15 577,99	4 924,75
Всего, прямые затраты		сом		50 117,44	33 198,58	33 356,73	20 318,98
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-01-149-05	01-01-149-06	01-01-149-07	01-01-149-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
020-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	84,34	-	135,52
020-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	11,54	-	10,74	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,77	2,91	7,88	8,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0058	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	3,12	0,13	1,97	1,15
04-0044	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	30,93	4,51	0,17	2,69	1,06
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	-	-	-	0,21
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 / 164,21	5,28	-	3,89	-
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	-	0,01	-	0,31
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 / 182,12	3,36	1,77	2,02	7,11
20-0043	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м³/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м	маш.-ч	26 934,22 / 623,98	-	-	-	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0409-0001	Болт строительный с гайкой и шайбами	т	113 965,89	-	0,0053	-	0,009
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	-	0,0004	-	0,0008
01-2603-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	68,12	-	0,28	-	1,08
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластин) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	-	0,01	-	0,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-149-05	01-01-149-06	01-01-149-07	01-01-149-08
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 5-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,08	0,54	0,04	0,19
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,004	0,0002	0,0028	0,001
01-6102-0094	Бруски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 430,56	0,01	-	-	0,01
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,56	0,01	0,04	-	0,13
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	0,000145	-	0,00064
16-4101-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 12 мм	м	11 067,22	-	-	-	0,61
16-4101-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм	м	14 456,21	0,01	-	-	-
						Структурные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 220,47	7 471,37	1 135,86	12 008,43
Эксплуатация машин		сом		8 676,83	8 917,23	7 087,48	8 917,44
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 729,57*	*347,67*	*1 265,44*	*1 602,18*
Материальные ресурсы		сом		1 943,37	3 412,87	877,14	12 400,66
Всего, прямые затраты		сом		11 840,67	12 803,47	9 100,48	33 326,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-149-09	01-01-149-10	01-01-149-11
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	29,75	-	-
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	-	11,54
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	38,19	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15,89	7,52	6,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	3,09	0,32	1,24
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	5,64	0,20	0,82
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	564,28 / 164,21	6,89	0,12	-
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 / 164,21	2,68	-	1,96
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	-	0,44	-
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 / 182,12	3,32	6,64	1,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	-	0,309	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-149-09	01-01-149-10	01-01-149-11
07-4110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	-	0,0004	-
08-2603-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	68,12	-	0,71	-
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	0,02	0,01	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,24	0,04	0,08
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,005	0,0002	0,0008
01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 430,56	0,01	0,04	0,01
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	6 390,50	0,15	0,07	0,07
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	0,00044	-
16-4101-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разделу 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм	м	14 456,21	0,09	-	-
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 993,45	1 562,94	1 260,05
Эксплуатация машин		сом		13 987,00	7 491,10	4 342,42
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 722,49*	*1 539,33*	*946,36*
Материальные ресурсы		сом		15 713,32	3 820,56	1 954,87
Всего, прямые затраты		сом		32 693,77	14 877,62	7 557,34

Таблица КРЕР 01-01-150 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами

Состав работ:

01. Устройство первичного обвалования.
02. Устройство водосточного колодца.
03. Укладка водоотводной трубы.
04. Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов.
05. Устройство канав для отвода фильтрационных вод.
06. Разборка трубопроводов по окончании работ.
07. Установка плавучего землесосного снаряда и разработка первичного забоя.
08. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно).

Измеритель: 1000 м³ грунта

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безрастекадным способом в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-01 80 м³/ч
01-01-150-02 200 м³/ч
01-01-150-03 600 м³/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безрастекадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-04 80 м³/ч
01-01-150-05 200 м³/ч
01-01-150-06 600 м³/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями безрастекадным способом в водоем, отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-07 80 м³/ч
01-01-150-08 200 м³/ч

01-01-150-09 600 м³/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладки грунта плавучими землесосными снарядами: послойно-грунтопоперным способом и методом набивки грубня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-10 80 м³/ч

01-01-150-11 200 м³/ч

01-01-150-12 600 м³/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладки грунта плавучими землесосными снарядами: послойно-грунтоопорным способом и методом набивки грубня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-13 80 м³/ч

01-01-150-14 200 м³/ч

01-01-150-15 600 м³/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, руб.	01-01-150-01	01-01-150-02	01-01-150-03	01-01-150-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	58,83	-	-	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	40,51	18,48	-
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	-	-	-	15,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,36	8,97	8,85	6,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	2,40	1,63	2,84	0,76
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	2,39	1,34	7,39	5,82
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 164,21	0,43	0,21	-	0,21
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 164,21	-	-	3,03	-
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,36 164,21	0,51	0,30	-	0,25
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 182,12	5,35	5,47	-	5,30
15-0142	Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1400 мм (грузоподъемностью до 25 т)	маш.-ч	1 146,10 182,12	-	-	1,42	-
18-0005	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 80 м³/ч, напор 40 м	маш.-ч	1 368,47 403,05	0,29	-	-	0,05
18-0007	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м³/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	4 133,78 531,43	-	0,34	-	-
18-0009	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	13 279,67 967,33	-	-	0,26	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,01	0,017	-	0,009
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,001	0,0004	-	0,00014

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-150-01	01-01-150-02	01-01-150-03	01-01-150-04
01-2603-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	68,12	0,61	0,86	-	0,61
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	0,03	0,01	0,02	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,41	0,13	0,29	-
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0023	0,0013	0,0067	0,0054
01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	10 430,56	-	-	0,03	-
01-6302-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 590,50	0,25	0,09	0,25	0,02
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,00085	0,00021	-	0,00035
16-4101-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 10 мм	м	7 737,00	1,41	-	-	-
16-4101-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 12 мм	м	12 641,57	-	0,61	-	-
16-4101-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм	м	14 456,22	-	-	0,45	-
16-4101-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм	м	18 234,14	-	-	0,44	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 515,30	4 145,39	1 891,06	1 631,50
Эксплуатация машин		сом		8 198,18	8 514,83	10 022,91	6 614,83
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 655,21*	*1 537,49*	*1 524,90*	*1 199,33*
Материальные ресурсы		сом		21 221,25	12 724,66	22 071,78	1 637,32
Всего, прямые затраты		сом		34 935,33	25 384,88	33 985,75	9 883,65
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-01-152-05	01-01-150-06	01-01-150-07	01-01-150-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	8,65	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, коп.	01-01-150-05	01-01-159-06	01-01-160-07	01-01-161-08
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	-	-	6,72	-
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	22,31	-	-	7,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,82	5,83	2,29	3,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,89	0,25	0,02	0,13
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	1,12	2,97	2,25	2,35
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 164,21	0,11	2,99	0,07	0,38
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горноскальных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 164,21	-	0,55	-	-
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 164,21	0,15	-	-	-
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 182,12	5,43	-	2,05	3,46
15-0142	Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм (грузоподъемностью до 25 т)	маш.-ч	1 146,10 182,12	-	0,54	-	-
18-0005	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 80 м³/ч, диаметр 40 мм	маш.-ч	1 550,47 463,05	-	-	0,05	-
18-0007	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м³/ч, диаметр 50-63 мм	маш.-ч	4 133,28 531,43	0,31	-	-	0,31
18-0009	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м³/ч, диаметр 80 мм	маш.-ч	13 379,67 967,33	-	0,25	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,017	-	0,003	0,004
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,00001	-	0,00014	0,00003
01-2603-0002	Пластина резиновая рулонная кулканизированная	кг	68,12	0,86	-	0,24	0,22
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	0,01	-	-	0,01
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	-	3,09	0,09	0,31
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0011	0,0028	0,002	0,0023
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,30	-	-	0,02	-
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,00001	-	0,00035	0,00001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коп	01-01-159-05	01-01-159-06	01-01-159-07	01-01-159-08
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2 436,03	840,69	699,22	785,08
Эксплуатация машин		руб		7 679,44	7 341,85	2 350,87	3 287,09
в том числе оплата труда машинистов		*руб*		*1 358,43*	*967,91*	*408,63*	*516,72*
Материальные ресурсы		руб		2 244,56	1 705,00	2 152,05	977,34
Всего, прямые затраты		руб		12 360,03	9 885,54	5 202,14	5 049,51
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коп	01-01-159-09	01-01-159-10	01-01-159-11	01-01-159-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	-	75,84	-	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	8,36	-	-	-
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	-	-	-	36,41
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	-	-	67,87	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,72	13,05	16,77	24,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,41 482,32	0,31	0,62	1,82	6,26
03-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	0,82	3,04	1,68	6,32
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 164,21	0,05	0,41	0,21	-
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 164,21	0,25	2,30	-	0,83
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 164,21	-	0,52	0,30	-
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,50 182,12	-	9,12	6,36	-
15-0142	Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм (грузоподъемностью до 35 т)	маш.-ч	1 146,10 182,12	0,57	-	-	2,39
18-0005	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 80 м³/ч, напор 40 м	маш.-ч	1 550,47 403,05	-	0,23	-	-
18-0007	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м³/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	4 133,78 531,43	-	-	2,02	-
18-0009	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	15 379,67 967,33	0,25	-	-	2,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	-	0,007	0,008	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	83 875,97	-	0,001	0,0004	-
01-2603-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	68,12	-	0,44	1,28	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-150-09	01-01-150-10	01-01-150-11	01-01-150-12
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	-	0,03	0,01	0,03
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,08	0,41	0,13	0,3
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 201,94	0,0008	0,0028	0,0017	0,0058
01-6202-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 430,56	-	-	-	0,4
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	-	0,25	0,09	0,15
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	0,00085	0,00021	-
16-4101-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 10 мм	м	7 737,00	-	1,41	-	-
16-4101-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 12 мм	м	12 641,57	-	-	0,61	-
16-4101-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм	м	14 456,21	-	-	-	0,45
16-4101-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм	м	18 234,14	-	-	-	0,44
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		812,51	7 164,07	2 061,87	3 600,95
Эксплуатация машин		сом		4 540,02	12 818,07	16 506,62	40 812,09
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*457,93*	*2 295,03*	*2 646,97*	*4 168,79*
Материальные ресурсы		сом		1 383,22	28 906,43	11 758,50	25 550,13
Всего, прямые затраты		сом		6 735,75	49 888,57	31 326,99	69 963,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-150-13	01-01-150-14	01-01-150-15
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	16,83
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	31,36	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	38,83	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	01-01-159-13	01-01-165-14	01-01-150-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,25	15,05	5,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
01-2068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме возхозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,76	0,89	1,53
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	0,17	3,32	0,22
05-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	0,21	0,17	-
07-0009	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	947,55 / 164,21	-	-	0,55
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,30 / 164,21	0,26	0,25	-
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 / 182,12	5,48	6,33	-
15-0142	Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм (грузоподъемностью до 35 т)	маш.-ч	1 146,10 / 182,12	-	-	1,35
18-0005	Земснаряды плавучие снаряды электрические, подача 80 м³/ч, напор 40 м	маш.-ч	1 550,47 / 403,35	0,18	-	-
18-0007	Земснаряды плавучие снаряды электрические, подача 200 м³/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	6 133,78 / 531,43	-	1,89	-
18-0009	Земснаряды плавучие снаряды электрические, подача 600 м³/ч, напор 80 м	маш.-ч	15 179,67 / 967,33	-	-	0,30
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-2409-0053	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,006	0,008	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	52 875,97	0,00014	0,00001	-
01-2603-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	68,12	0,44	1,28	-
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для обработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,33	-	0,01	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,09	0,01	0,13
01-5005-0030	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0002	0,0002	0,0002
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	0,02	-	0,01
01-6901-0801	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,00035	0,00001	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 209,07	4 106,66	1 633,71
Эксплуатация машин		сом		6 784,04	15 110,15	6 976,85
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 286,75*	*2 363,65*	*893,92*
Материальные ресурсы		сом		2 368,43	1 343,08	2 226,60
Всего, прямые затраты		сом		12 361,54	20 559,89	10 839,16

Таблица КРЕР 01-01-151 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб

Состав работ.

01. Планировка трассы.
02. Укладка подкладок и установка опор.
03. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой).
04. Установка фасонных частей и арматуры.
05. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями).
06. Гидравлические испытания.

Измеритель: **100 м трубопроводы**

	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром:
01-01-151-01	150 мм
01-01-151-02	200 мм
01-01-151-03	250 мм
01-01-151-04	300 мм
01-01-151-05	400 мм
01-01-151-06	500 мм
01-01-151-07	600 мм
01-01-151-08	700 мм
01-01-151-09	800 мм
01-01-151-10	900 мм
01-01-151-11	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении диаметром 400 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-151-01	01-01-151-02	01-01-151-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
001-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3.0	чел.-ч	105,76	74,06	86,87	100,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,25	5,76	6,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	826,46 164,21	0,18	0,18	0,19
04-0434	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	11,65	13,78	16,80
25-0001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,76 128,38	3,77	3,77	4,64
35-0150	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 182,12	1,37	1,88	1,88
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,75 146,28	0,22	0,22	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,024	0,025	0,026
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	3,53	6,28	9,81
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0018	0,0018	0,0018
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	0,1	0,13	0,16
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	16 250,32	0,19	0,19	0,19
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,32	1,32	1,33
01-5002-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0065	0,0087	0,0109
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0044	0,0044	0,0044
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,22	0,02	0,02	0,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Заз.цена, сом	01-01-151-01	01-01-151-02	01-01-151-03
16-4002-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 8 мм	м	1 639,01	102	-	-
16-4002-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8 мм	м	2 393,56	-	102	-
16-4002-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм	м	2 854,08	-	-	10.
16-4511-0063	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	573,02	0,6	-	-
16-4511-0064	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	791,98	-	0,6	-
16-4511-0065	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	1 129,64	-	-	0,6
17-0304-0015	Затворы параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 150 мм	шт.	7 485,92	0,05	-	-
17-0304-0026	Затворы параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 200 мм	шт.	10 983,47	-	0,05	-
17-0304-0028	Затворы параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 250 мм	шт	14 831,16	-	-	0,05
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 532,39	9 187,27	10 605,61
Эксплуатация машин		сом		5 295,71	5 800,16	6 728,71
в том числе оплата труда механизаторов		*сом*		*751,55*	*844,44*	*956,13*
Материальные ресурсы		сом		196 806,36	264 208,77	322 661,63
Всего, прямые затраты		сом		209 932,66	279 196,30	339 995,95
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Заз.цена, сом	01-01-151-01	01-01-151-02	01-01-151-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	112,63	150,48	193,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,64	9,47	12,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	928,40 164,21	0,11	0,11	0,16
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	20,05	25,31	28,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-153-04	01-01-153-05	01-01-153-06
15-0003	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,70 128,38	4,64	5,51	6,95
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 182,12	2,89	3,85	-
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 182,12	-	-	4,95
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,22	0,22	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,026	0,028	0,034
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	14,13	25,12	39,25
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0018	0,0018	0,0021
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,15	0,17	0,28	0,34
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для вытяжки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	0,19	0,19	0,22
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,34	1,35	1,64
01-5305-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,015	0,0167	0,0242
01-6901-0021	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 415,29	0,0044	0,0044	0,0053
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,22	0,04	0,06	0,08
16-4002-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	3 446,14	101	-	-
16-4101-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м	6 222,98	-	101	-
16-4101-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 10 мм	м	7 737,08	-	-	101
16-4511-0066	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	1 360,51	0,6	-	-
16-4511-0068	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	2 810,11	-	0,6	-
16-4511-0070	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	3 375,99	-	-	0,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-151-04	01-01-151-05	01-01-151-06
17-0304-0009	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 300 мм	шт.	19 040,38	0,05	-	-
17-0304-0011	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 400 мм	шт.	41 871,29	-	0,05	-
17-0305-0001	Задвижки параллельные с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	50 326,14	-	-	0,05
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11 911,75	15 914,96	20 496,29
Эксплуатация машин		руб.		7 693,01	9 504,22	12 956,74
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*1 140,07*	*1 426,59*	*1 821,28*
Материальные ресурсы		руб.		380 376,34	664 116,34	825 030,01
Всего, прямые затраты		руб.		399 981,10	689 535,52	858 483,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-151-07	01-01-151-08	01-01-151-09
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	277,02	331,09	366,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,38	21,4	22,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 161,21	0,16	0,22	0,22
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	34,72	41,10	48,50
15-0091	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,70 128,38	6,96	8,11	8,41
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 039,60 382,12	6,26	12,77	-
15-0142	Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм (грузоподъемностью до 35 т)	маш.-ч	1 346,10 382,12	-	-	13,78
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	472,72 146,29	0,27	0,33	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,088	0,09	0,095
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	56,52	76,93	108,5
01-0110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0028	0,0042	0,0042
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	0,78	0,88	1,07
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	0,3	0,38	0,38
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	3,24	3,29	3,32
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0284	0,0363	0,0417
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,07	-	-
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,22	0,12	0,16	0,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-151-07	01-01-151-08	01-01-151-09
16-4101-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 12 мм	м	11 067,22	101	-	-
16-4101-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 12 мм	м	12 641,57	-	101	-
16-4101-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм	м	14 456,21	-	-	101
16-4511-0071	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	4 616,70	0,6	-	-
16-4511-0072	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	6 169,86	-	0,6	-
16-4511-0073	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	8 052,52	-	-	3,6
17-0302-0004	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч915бр с конической передачей диаметром, мм: 600 мм	шт.	7 459,01	0,05	-	-
17-0302-0005	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч915бр с конической передачей диаметром, мм: 700 мм	шт.	121 788,70	-	0,05	-
17-0302-0006	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч915бр с конической передачей диаметром, мм: 800 мм	шт.	138 423,09	-	-	0,05
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29 297,64	35 016,08	38 720,85
Эксплуатация машин		руб.		14 555,58	22 938,08	25 878,84
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*2 059,86*	*3 441,48*	*3 623,42*
Материальные ресурсы		руб.		1 181 988,01	1 364 928,23	1 553 019,81
Всего, прямые затраты		руб.		1 225 841,53	1 422 882,39	1 617 649,50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	6-01-151-10	01-01-157-11
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	150,48
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	493,41	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		25,09	9,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,22	0,11
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	53,76	1,46
15-0091	Агрегаты наполнительные-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,70 128,38	6,86	5,51
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,20 182,12	-	3,85
15-0142	Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800–1000 мм (грузоподъемностью до 25 т)	маш.-ч	1 146,10 182,12	15,01	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,29 146,29	0,33	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,0968	0,028
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	127,2	25,12
01-1210-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0015	-
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	1,53	1,51
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	16 250,32	0,38	0,19
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	3,35	1,35
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0524	0,00088
16-0801-0001	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 400 мм	комплект	1 752,37	-	9,4
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,22	-	0,09
16-0821-0007	Фасонные части стальные сварные диаметр свыше 800 мм	т	18 094,27	0,24	-
16-4101-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м	6 222,98	-	103
16-4101-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 920 мм толщина стенки 12 мм	м	16 243,69	101	-
16-4511-0068	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	2 810,11	-	0,6
16-4511-0074	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	9 863,55	0,6	-
17-0302-0009	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	167 436,79	0,05	-
17-0304-0011	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 400 мм	шт.	41 871,20	-	0,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-151-10	01-01-152-01
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		42 664,64	15 141,30
Эксплуатация машин		сом		28 845,18	8 551,89
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 035,58*	*1 426,59*
Материальные ресурсы		сом		1 738 426,68	679 194,19
Всего, прямые затраты		сом		1 809 936,50	702 887,38

Таблица КРЕР 01-01-152 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб

Состав работ:

01. Планировка трассы.
02. Укладка подкладок и установка опор.
03. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой).
04. Установка фасонных частей и арматуры.
05. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями).
06. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении диаметром:

01-01-152-01 300 мм
01-01-152-02 400 мм
01-01-152-03 500 мм
01-01-152-04 600 мм
01-01-152-05 700 мм
01-01-152-06 800 мм

01-01-152-07 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении диаметром 400 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-01-152-01	01-01-152-02	01-01-152-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	104,88	137,94	161,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,35	10,39	12,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
32-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,11	0,11	0,16
34-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	30,93	12,32	15,34	18,70
15-0001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,70 / 128,38	4,64	5,51	6,96
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 / 182,12	3,60	4,77	-
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 320,60 / 182,12	-	-	5,06
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,79 / 146,29	0,22	0,22	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0405-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 963,89	0,003	0,006	0,007
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	14,13	23,12	39,25
01-1116-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0021	0,0021	0,0021
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	0,17	0,28	0,34
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,6	1,62	1,64
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0066	0,0092	0,0117

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	01-01-152-01	01-01-152-02	01-01-152-03
01-6304-0078	Доска хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	6 390,50	0,22	0,22	0,22
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,6 кг	т	49 418,29	0,0053	0,0053	0,0053
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,22	0,08	0,06	0,08
16-4002-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 5 мм	м	2 177,38	201	-	-
16-4151-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм	м	4 551,87	-	101	-
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	-	-	201
16-4511-0066	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	1 360,51	0,6	-	-
16-4511-0068	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	2 810,11	-	0,6	-
16-4511-0070	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	3 375,99	-	-	0,6
17-0304-0028	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бР диаметром 300 мм	шт.	19 040,38	0,05	-	-
17-0304-0011	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бР диаметром 400 мм	шт.	41 871,20	-	0,05	-
17-0305-0001	Задвижки параллельные с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	50 326,14	-	-	0,05
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		грн		11 092,11	14 588,53	17 120,43
Эксплуатация машин		грн		7 971,00	9 866,28	12 680,68
в том числе оплата труда машинистов		грн		*1 269,37*	*1 594,14*	*1 843,32*
Материальные ресурсы		грн		251 640,41	495 085,86	588 694,04
Всего, прямые затраты		грн		270 703,52	519 540,67	618 495,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	01-01-152-04	01-01-152-05
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	194,94	221,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, руб.	01-01-152-04	01-01-152-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,17	21,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,16	0,22
04-0144	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,90	22,62	24,08
15-0001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,70 128,38	6,56	8,41
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 182,12	6,05	12,77
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,27	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 966,89	0,011	0,013
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	56,52	76,92
01-0110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0021	0,0042
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	0,38	0,88
01-6201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,66	3,29
01-5005-0016	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0138	0,016
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, всех ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	0,22	0,38
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0053	-
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,22	0,15	0,53
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,06	101	-
16-4101-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 7 мм	м	7 432,42	-	101
16-4511-0073	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	4 616,70	0,6	-
16-4511-0074	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	6 160,86	-	0,6
17-0302-0004	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром, мм. 600 мм	шт	7 450,01	0,05	-
17-0302-0005	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром, мм. 700 мм	шт.	121 788,70	-	0,05
30-0116-0001	Шпильки металлические диаметром 27 мм	т	63 629,23	-	0,065
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей				20 616,85	23 425,72
Эксплуатация машин				13 856,51	22 258,47
в том числе оплата труда машинистов				*2 921,62*	*3 441,48*
Материальные ресурсы				697 639,17	828 251,10
Всего, прямые затраты				732 112,53	873 933,29
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, руб.	01-01-152-05	01-01-152-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	240,69	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	01-01-152-06	01-01-153-07
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4.0	чел.-ч	122,91	-	137,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		22,8	10,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
32-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,22	0,11
34-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,95	27,78	1,68
15-0001	Агрегаты цементировочные с подачей для нагнетания до 20 м³/ч	маш.-ч	928,70 128,38	5,41	5,51
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 182,12	-	4,77
15-0142	Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм (грузоподъемностью до 35 т)	маш.-ч	1 146,10 182,12	13,75	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,33	0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,013	0,006
01-0501-0001	Вода	м³	16,16	100,5	25,12
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0042	0,0021
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,38	1,07	0,28
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,85	3,32	1,62
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0183	0,0006
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	0,38	0,22
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	0,0055
16-0801-0001	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 400 мм	компл.	1 752,37	-	11,9
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	10 918,23	0,17	0,06
16-4101-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные бесшовные диаметром группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм	м	4 55..87	-	10
16-4101-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 7 мм	м	8 455,11	101	-
16-4511-0163	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	2 810,11	-	0,6
16-4511-0173	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	8 052,52	0,6	-
17-0302-0006	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром, мм: 800 мм	шт.	138 423,09	0,05	-
17-0304-0011	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ГЧ6БР диаметром 400 мм	шт.	41 871,20	-	0,05
30-0116-0001	Шпильки металлические диаметром 27 мм	т	63 629,23	0,0065	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		25 455,37	16 964,21
Эксплуатация машин		сом		25 051,49	9 320,85
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 623,92*	*1 594,14*
Материальные ресурсы		сом		933 032,61	515 274,26
Всего, прямые затраты		сом		983 539,47	541 549,30

Таблица КРЕР 01-01-153 **Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое)**

Состав работ:

01. Планировка трассы.
02. Укладка подкладок и установка опор.
03. Укладка труб с насадкой и приварной фланцев.
04. Установка фасонных частей и арматуры.
05. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м пульпопровода

Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:

01-01-153-01 150 мм
01-01-153-02 200 мм
01-01-153-03 250 мм
01-01-153-04 300 мм
01-01-153-05 400 мм
01-01-153-06 500 мм
01-01-153-07 600 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Базисная, руб.	01-01-153-01	01-01-153-02	01-01-153-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	85,96	101,69	112,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,05	6,88	7,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,11	0,17	0,11
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	20,16	26,32	30,88
15-0001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,79 128,38	3,77	3,77	4,64
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 182,32	2,17	3,00	3,00
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,22	0,22	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,05	0,056	0,077
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	3,53	6,28	9,81
01-1110-0002	Пыжи строительные	т	53 875,97	0,0018	0,0018	0,0018
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	1,7	2,23	2,33
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 230,32	0,19	0,19	0,19
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,32	1,32	1,33
01-6005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0124	0,0173	0,0215
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0044	0,0044	0,0044
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,22	0,01	0,02	0,02
16-4002-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 8 мм	м	1 639,01	101	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-153-01	01-01-153-02	01-01-153-03
16-4002-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт3кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8 мм	м	2 295,56	-	101	-
16-4002-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт3кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм	м	2 884,08	-	-	101
16-4511-0063	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3пс3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	573,02	19,6	-	-
16-4511-0064	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3пс3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	791,98	-	19,6	-
16-4511-0065	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3пс3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	1 129,64	-	-	19,6
17-0304-0005	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 150 мм	шт.	7 483,92	0,05	-	-
17-0304-0006	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 200 мм	шт.	10 983,47	-	0,05	-
17-0304-0008	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 250 мм	шт.	14 831,16	-	-	0,05
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 796,29	10 405,94	11 214,17
Эксплуатация машин		сом		6 294,52	7 226,29	8 215,14
в том числе оплата труда машинистов		сом		*897,25*	*1 048,42*	*1 156,16*
Материальные ресурсы		сом		209 460,63	281 404,54	358 809,37
Всего, прямые затраты:		сом		224 551,44	299 036,77	378 536,68

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-153-04	01-01-153-05
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	133,38	178,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,64	12,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,11	0,11
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	35,17	43,90
15-0101	Агрегаты каполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.-ч	928,70 / 128,38	4,64	5,51
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 / 187,13	4,89	6,55
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,22	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	133 965,89	0,077	0,123

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-153-04	01-01-153-05
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	14,13	25,12
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0018	0,0018
01-2602-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	3,07	4,88
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	0,19	0,19
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,34	1,35
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0256	0,0256
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	69 418,29	0,0044	0,0044
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,72	0,03	0,05
16-4002-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м	3 446,14	101	-
16-4101-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м	6 222,98	-	101
16-4511-0066	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3пс2 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	1 360,51	19,6	-
16-4511-0068	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3пс2 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	2 810,11	-	19,6
17-0304-0009	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 300 мм	шт.	19 040,38	0,05	-
17-0304-0011	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 400 мм	шт.	41 871,20	-	0,05

			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей	сом		13 648,78	17 965,02
Эксплуатация машин	сом		9 949,27	12 477,42
в том числе оплата труда машинистов	сом		*1 504,31*	*1 918,32*
Материальные ресурсы	сом		413 150,03	729 976,85
Всего, прямые затраты	сом		436 748,08	760 419,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-153-04	01-01-153-05
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	226,56	321,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		14,27	16,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,16	0,16
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,93	65,97	101,58
15-0001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,70 128,38	6,96	6,96
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью до 12,5 т	маш.-ч	1 029,60 182,12	7,15	8,96
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,79 146,29	6,27	6,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,176	0,306
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	39,25	56,52
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0021	0,0028

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-153-06	01-01-153-07
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	7,47	10,8
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 299,32	0,22	0,3
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,64	2,24
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,071	0,013
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0055	0,007
16-0821-0096	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	69 918,22	0,07	3,09
16-4101-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 10 мм	м	7 737,00	101	-
16-4101-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 12 мм	м	11 067,22	-	101
16-4511-0070	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт2сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	3 375,99	25,6	-
16-4511-0071	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт2сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	шт	4 616,70	-	33,6
17-0302-0004	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром, мм: 600 мм	шт.	7 459,01	-	0,05
17-0305-0001	Задвижки параллельные с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	50 326,14	0,05	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		33 214,58	32 897,05
Эксплуатация машин		сом		16 729,03	20 005,52
в том числе оплата труда механизаторов		*сом*		*2 221,95*	*2 557,59*
Материальные ресурсы		сом		929 859,83	1 355 338,30
Всего, прямые затраты		сом		969 794,44	1 408 240,87

Таблица КРЕР 01-01-154 **Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое)**

Состав работ:

01. Планировка трассы.
02. Укладка подкладок и установка опор.
03. Укладка труб с наладкой и прихваткой фланцев.
04. Установка фасонных частей и арматуры.
05. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром

01-01-154-01	300 мм
01-01-154-02	400 мм
01-01-154-03	500 мм
01-01-154-04	600 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	01-01-154-01	01-01-154-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	129,96	170,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,89	12,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,11	0,11
04-0144	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	26,32	29,54
15-0001	Агрегаты окрасочно-нагнетательные с подачей при нагнетании до 70 м³/ч	маш.-ч	928,70 128,38	4,64	5,51
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 182,12	6,74	8,28
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 146,29	0,22	0,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,067	0,125
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	14,13	25,12
01-2110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0021	0,0023
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,18	3,8	6,03
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,6	1,52
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0164	0,0214
01-6304-0078	Доска хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, всех ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	0,22	0,32
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0053	0,0053
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	19 918,22	0,02	0,05
16-4002-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 525 мм толщина стенки 5 мм	м	2 177,88	101	-
16-4101-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм	м	4 551,57	-	101
16-4511-0066	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	шт	1 360,51	19,6	-
16-4511-0068	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	2 810,11	-	19,6
17-0304-0009	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 300 мм	шт.	39 040,38	0,05	-
17-0304-0011	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 400 мм	шт.	41 871,20	-	0,05
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 522,34	17 754,05
Эксплуатация машин		сом		10 628,72	13 732,75
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 731,96*	*2 213,38*
Материальные ресурсы		сом		285 764,01	563 451,83
Всего, прямые затраты		сом		309 915,07	594 938,63

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз.цена, сом	01-01-154-03	01-01-154-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	206,34	228,29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-154-01	01-01-154-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15,87	17,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 764,21	0,16	0,16
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	41,78	43,00
15-0061	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м³/ч	маш.-ч	928,70 128,38	6,96	6,96
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 182,12	8,75	10,63
30-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	521,79 146,29	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,155	0,247
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	39,25	56,52
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0021	0,0021
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	116,15	7,47	8,25
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3–6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,64	1,66
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0267	0,032
01-5304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	0,22	0,22
01-5901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 428,29	0,3053	0,0053
16-0821-0006	Фасонные части стальные сварные диаметр до 800 мм	т	89 918,22	0,05	0,06
16-4101-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и В с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	101	-
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и В с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,06	-	101
16-4511-0070	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	3 375,09	19,6	-
16-4511-0071	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	4 616,70	-	19,6
17-0302-0004	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей диаметром, мм: 600 мм	шт.	7 459,01	-	0,05
17-0305-0001	Задвижки параллельные с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	50 526,14	0,05	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		осзт		21 469,68	23 750,45
Эксплуатация машин		осм		17 401,49	19 421,79
в том числе оплата труда машинистов		осм		*2 513,34*	*2 856,73*
Материальные ресурсы		осм		671 095,14	812 097,22
Всего, прямые затраты		осм		709 966,31	853 269,46

Таблица КРЕР 01-01-155 **Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное)**

Состав работ.

01. Приварка раструбных соединений.
02. Укладка труб краном на земле.

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:

01-01-155-01 400 мм
01-01-155-02 500 мм
01-01-155-03 600 мм
01-01-155-04 700 мм

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:

01-01-155-05 400 мм
01-01-155-06 500 мм
01-01-155-07 600 мм
01-01-155-08 700 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-155-01	01-01-155-02	01-01-155-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	122,08	165,76	239,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,77	4,93	6,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,49 164,21	0,11	0,11	0,11
04-0424	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	27,10	36,96	61,04
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 182,12	3,66	-	-
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 182,12	-	4,82	5,94
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,22	0,22	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,04	0,0107	0,0219	0,0341
16-0815-0001	Раструбные соединения диаметр условного прохода 400 мм	компл.	7 172,42	10	-	-
16-0815-0002	Раструбные соединения диаметр условного прохода 500 мм	компл.	9 565,58	-	12,5	-
16-0815-0003	Раструбные соединения диаметр условного прохода 600 мм	компл.	10 588,70	-	-	16,5
16-4101-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м	6 222,98	101	-	-
16-4101-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 10 мм	м	7 737,00	-	101	-
16-4101-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 12 мм	м	11 067,22	-	-	101
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 911,18	17 530,78	25 348,56
Эксплуатация машин		сом		4 301,56	6 635,83	8 748,50
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*684,62*	*895,38*	*1 099,83*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-035-04	01-01-155-05	01-01-155-06
Материальные ресурсы		сом		701 072,31	902 671,66	1 295 138,77
Всего, прямые затраты		сом		718 285,05	926 839,27	1 329 235,83
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-01-035-04	01-01-155-05	01-01-155-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1093-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	274,40	-	-
200-1005-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	107,53	627,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,39	4,7	4,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,11	0,11	0,11
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	72,82	16,13	19,77
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч	826,26 / 182,12	-	4,59	-
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 / 182,12	7,28	-	4,79
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 / 146,29	0,22	-	-
40-0003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	620,25 / 164,21	-	0,22	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 391,94	0,077	0,0081	0,0104
16-0815-0001	Раструбные соединения диаметр условного прохода 400 мм	компл.	7 172,42	-	12,5	-
16-0815-0002	Раструбные соединения диаметр условного прохода 500 мм	компл.	9 563,58	-	-	12,5
16-0815-0004	Раструбные соединения диаметр условного прохода 700 мм	компл.	11 655,25	16,5	-	-
16-4101-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм	м	4 551,87	-	101	-
16-4101-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 7 мм	м	5 458,55	-	-	101
16-4101-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 12 мм	м	12 641,57	101	-	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		29 020,54	11 568,07	16 723,05
Эксплуатация машин		сом		10 556,60	4 664,29	5 946,49
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 343,99*	*853,99*	*890,47*
Материальные ресурсы		сом		1 475 062,45	550 029,27	671 662,24
Всего, прямые затраты		сом		1 514 649,59	566 262,63	691 331,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-01-155-07	01-01-155-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	107,48	148,95	184,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,09	7,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,11	0,11
04-0442	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	23,74	33,71
15-0141	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм (грузоподъемностью до 12,5 т)	маш.-ч	1 029,60 182,12	5,98	7,26
40-0093	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	820,75 164,21	0,22	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 701,94	0,0219	0,0578
16-0815-0003	Раструбные соединения диаметр условного прохода 600 мм	компл.	10 588,70	12,5	-
16-0815-0004	Раструбные соединения диаметр условного прохода 700 мм	компл.	11 635,35	-	16,5
16-4101-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 7 мм	м	6 525,06	101	-
16-4101-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 7 мм	м	7 432,42	-	101
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 020,22	19 862,30
Эксплуатация машин		сом		7 332,64	9 048,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 107,14*	*1 340,25*
Материальные ресурсы		сом		793 082,72	947 454,10
Всего, прямые затраты		сом		816 435,58	976 365,03

Таблица КРЕР 01-01-160 **Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами с обратным ковшом емкостью 0,4 м³, группа грунта 1-2**

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами ковшом с укладкой грунта в отвал.

Для нормы 02:

01. Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами с фрезерным разрыхлителем.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

01-01-160-01	Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами с обратным ковшом емкостью 0,4 м³, группа грунта 1-2
01-01-160-02	Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами с фрезерным разрыхлителем производительностью 400 м³/ч (40 м³/ч) по пульпе (грунту), группа грунта 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-01-160-01	01-01-160-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		36,28	59,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
18-0020	Земснаряды многофункциональные самоходные типа Watermaster Classic с обратным ковшом емкостью 0,4 м³	маш.-ч	9 090,02 164,21	36,28	-
18-0021	Земснаряды многофункциональные самоходные типа Watermaster Classic с фрезерным разрыхлителем производительностью 400 м³/ч (40 м³/ч) по пульпе (грунту)	маш.-ч	11 479,65 328,42	-	29,52
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		329 785,93	238 994,06
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 957,54*	*9 698,24*
Всего, прямые затраты		сом		329 785,93	238 994,06

Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Таблица КРЕР 01-02-001 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т

Состав работ.

01. Разравнивание грунта перед уплотнением.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

01-02-001-01	25 см
01-02-001-02	30 см
01-02-001-03	40 см
01-02-001-04	45 см
01-02-001-05	50 см
01-02-001-06	60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке:

01-02-001-07	01-02-001-1
01-02-001-08	01-02-001-2
01-02-001-09	01-02-001-3
01-02-001-10	01-02-001-4
01-02-001-11	01-02-001-5
01-02-001-12	01-02-001-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-001-01	01-02-001-02	01-02-001-03	01-02-001-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		17,24	15,39	11,65	9,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	1,51	1,38	1,11	0,98
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	15,73	14,01	10,54	8,80
12-0266	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	маш.-ч	339,86	1,51	1,38	1,11	0,98
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		11 741,44	10 491,15	7 961,35	6 697,96
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 858,62*	*2 553,91*	*1 932,92*	*1 623,53*
Всего, прямые затраты		сом		11 741,44	10 491,15	7 961,35	6 697,96

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-001-05	01-02-001-06	01-02-001-07	01-02-001-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,01	4,17	1,51	1,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,85	0,58	1,51	1,38
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	7,06	3,59	-	-
12-0266	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	маш.-ч	339,86	0,85	0,58	1,51	1,38
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		5 434,58	2 904,79	1 443,55	1 319,64
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 314,12*	*695,14*	*275,00*	*251,32*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-001-05	01-02-001-06	01-02-001-07	01-02-001-08
Всего, прямые затраты		сом		5 434,58	2 904,79	1 443,95	1 319,64
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-001-09	01-02-001-10	01-02-001-11	01-02-001-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,11	0,98	0,85	0,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	1,11	0,98	0,85	0,58
12-0266	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	маш.-ч	359,86	1,11	0,98	0,85	0,58
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 061,44	937,13	812,82	554,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		*202,15*	*178,48*	*154,80*	*105,65*
Всего, прямые затраты		сом		1 061,44	937,13	812,82	554,63

Таблица КРЕР 01-02-002 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т

Состав работ:

01. Разравнивание грунта перед уплотнением.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта

Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

01-02-002-01 10 см
01-02-002-02 15 см
01-02-002-03 20 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке:

01-02-002-04 01-02-002-1
01-02-002-05 01-02-002-2
01-02-002-06 01-02-002-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-002-01	01-02-002-02	01-02-002-04	01-02-002-05
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		31,99	27,36	22,76	4,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0368	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	4,71	4,04	3,37	4,71
07-0315	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	27,28	23,32	19,39	-
12-0262	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	маш.-ч	22,74	9,42	8,08	6,74	9,42
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		20 976,03	17 940,20	14 924,01	3 117,45
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 337,44*	*4 565,14*	*3 795,77*	*857,79*
Всего, прямые затраты		сом		20 976,03	17 940,20	14 924,01	3 117,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-002-05	01-02-002-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,04	0,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0368	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	4,04	0,67
12-0262	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	маш.-ч	22,74	8,08	1,34
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		2 674,00	445,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-002-05	01-02-002-06
	в том числе оплата труда машинистов	сом		735,75	122,62
Всего, прямые затраты		сом		2 674,09	443,26

Таблица КРЕР 01-02-003 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине:

01-02-003-01 25 см
01-02-003-02 30 см
01-02-003-03 35 см
01-02-003-04 40 см
01-02-003-05 50 см
01-02-003-06 60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке:

01-02-003-07 01-02-003-1
01-02-003-08 01-02-003-2
01-02-003-09 01-02-003-3
01-02-003-10 01-02-003-4
01-02-003-11 01-02-003-5
01-02-003-12 01-02-003-6

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине:

01-02-003-13 25 см
01-02-003-14 30 см
01-02-003-15 35 см
01-02-003-16 40 см
01-02-003-17 50 см
01-02-003-18 60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

01-02-003-19 к расценке 01-02-003-13
01-02-003-20 к расценке 01-02-003-14
01-02-003-21 к расценке 01-02-003-15
01-02-003-22 к расценке 01-02-003-16
01-02-003-23 к расценке 01-02-003-17
01-02-003-24 к расценке 01-02-003-18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-003-01	01-02-003-02	01-02-003-03	01-02-003-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		14,93	13,6	12,25	10,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	12,65	11,55	10,43	9,31
12-0268	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	1 252,88 128,38	2,28	2,05	1,82	1,61
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		11 137,77	10 129,49	9 108,14	8 099,31
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 369,97*	*2 159,81*	*1 916,36*	*1 734,21*
Всего, прямые затраты		сом		11 137,77	10 129,49	9 108,14	8 099,31

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-003-05	01-02-003-06	01-02-003-23	01-02-003-24
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,2	5,5	2,28	2,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	7,06	4,82	-	-
12-0268	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	1 252,88 128,38	1,14	0,68	2,28	2,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-003-05	01-02-003-06	01-02-003-07	01-02-003-08
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		6 050,04	4 007,32	2 856,57	2 568,40
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 305,67*	*878,79*	*292,71*	*262,18*
Всего, прямые затраты		сом		6 050,04	4 007,32	2 856,57	2 568,40
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-003-09	01-02-003-10	01-02-003-11	01-02-003-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,82	1,6	1,14	0,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
12-0268	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	1 252,88 / 128,38	1,82	1,60	1,14	0,68
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 280,24	2 004,61	1 428,28	851,96
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*233,65*	*205,41*	*146,35*	*87,46*
Всего, прямые затраты		сом		2 280,24	2 004,61	1 428,28	851,96
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-003-13	01-02-003-14	01-02-003-15	01-02-003-16
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,27	12,08	10,89	9,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	11,24	10,26	9,27	8,25
12-0269	Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 т	маш.-ч	603,33 / 164,21	2,03	1,82	1,62	1,42
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		8 582,91	7 814,67	7 045,90	6 257,51
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 179,07*	*1 983,65*	*1 788,25*	*1 587,91*
Всего, прямые затраты		сом		8 582,91	7 814,67	7 045,90	6 257,51
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-003-17	01-02-003-18	01-02-003-19	01-02-003-20
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,28	5,33	2,03	1,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	6,27	4,67	-	-
12-0269	Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 т	маш.-ч	603,33 / 164,21	1,01	0,66	2,03	1,82
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 713,95	3 455,37	1 224,76	1 098,06
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 195,43*	*875,74*	*333,35*	*298,86*
Всего, прямые затраты		сом		4 713,95	3 455,37	1 224,76	1 098,06
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-003-21	01-02-003-22	01-02-003-23	01-02-003-24
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,62	1,42	1,01	0,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
12-0269	Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 т	маш.-ч	603,33 / 164,21	1,62	1,42	1,01	0,66
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		977,39	856,73	609,36	398,20
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*266,02*	*233,18*	*165,85*	*108,35*
Всего, прямые затраты		сом		977,39	856,73	609,36	398,20

Таблица КРЕР 01-02-004 **Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами**

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями перед укаткой.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: **1000 м³ уплотненного грунта**

Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя:

01-02-004-01 30 см
01-02-004-02 40 см
01-02-004-03 50 см
01-02-004-04 60 см
01-02-004-05 80 см
01-02-004-06 100 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-004-01	01-02-004-02	01-02-004-03	01-02-004-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		21,8	20,03	18,15	16,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	4,09	3,75	3,41	3,27
12-0720	Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г	маш.-ч	1 180,47 146,29	17,71	16,28	14,74	13,20
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		23 583,60	21 672,95	19 632,45	17 591,94
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*3 262,42*	*2 997,39*	*2 716,27*	*2 425,15*
Всего, прямые затраты		сом		23 583,60	21 672,95	19 632,45	17 591,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-004-05	01-02-004-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,64	8,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	2,39	1,71
12-0720	Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г	маш.-ч	1 180,47 146,29	10,25	7,26
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		13 664,41	9 689,64
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 891,95*	*1 342,67*
Всего, прямые затраты		сом		13 664,41	9 689,64

Таблица КРЕР 01-02-005 **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками**

Состав работ:

01. Уплотнение грунта.

Измеритель: **100 м³ уплотненного грунта**

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:

01-02-005-01 1, 2
01-02-005-02 3, 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-005-01	01-02-005-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	12,53	14,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,04	3,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	521,67 128,38	3,04	3,63
30-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	12,18	14,50
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 325,17	1 582,17
Эксплуатация машин		сом		1 733,26	2 069,11
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*390,28*	*466,02*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-006-01	01-02-006-02
Всего, прямые затраты		сом		3 058,43	3 651,28

Таблица КРЕР 01-02-006 Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Состав работ:

01. Полив водой.

Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта

01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-006-01
			Норма расхода ресурсов	
1 000-1001-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	21,46	13,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,91
3 12-0400	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	775,37 146,29	13,91
4 01-0601-0001	**МАТЕРИАЛЫ** Вода	м³	16,16	100
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		994,01
Эксплуатация машин		сом		10 757,58
в этом числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 034,89*
Материальные ресурсы		сом		1 616,00
Всего, прямые затраты		сом		13 367,59

Таблица КРЕР 01-02-007 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

Состав работ:

01. Уплотнение грунта.

Измеритель: 100 м² уплотненной площади основания

01-02-007-01 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

01-02-007-02 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-007-01	01-02-007-02
			Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,83	6,71
3 12-0272	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	751,42 146,29	0,83	-
12-0276	Катки дорожные самоходные тандемвальцовые типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	839,51 164,21	-	6,71
			Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		608,63	389,66
в этом числе оплата труда машинистов		*сом*		*118,49*	*116,59*
Всего, прямые затраты		сом		608,63	389,66

Таблица КРЕР 01-02-008 Полив водой основания под полы промышленных цехов

Состав работ:

01. Полив водой.

Измеритель: 100 м² уплотненной площади основания

01-02-008-01 Полив водой основания под полы промышленных цехов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-008-01
			Норма расхода ресурсов	
1 000-1001-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 1,0	чел.-ч	21,46	6,13
4 01-0601-0001	**МАТЕРИАЛЫ** Вода	м³	16,16	2
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		435,91
Материальные ресурсы		сом		32,32
Всего, прямые затраты		сом		468,23

Таблица КРЕР 01-02-009 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами

Состав работ.

01. Планировка откосов водозащитного вала.
02. Планировка дна котлована.
03. Бурение шурфов для уплотнения грунта основания.
04. Увлажнение грунта основания.
05. Уплотнение грунта.
06. Копка контрольного шурфа и последующая засыпка его бетоном.

Измеритель: 1000 м² уплотненной поверхности основания

Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна свыше 100 м² при:

01-02-009-01 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
01-02-009-02 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
01-02-009-03 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
01-02-009-04 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м

Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна менее 100 м² при:

01-02-009-05 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
01-02-009-06 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
01-02-009-07 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
01-02-009-08 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сент.	01-02-009-01	01-02-009-02	01-02-009-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	89,04	60,65	60,14	60,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		68,86	44,55	98,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	60,18	35,87	89,58
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	0,99	0,99	0,99
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,32 / 146,29	4,56	4,56	4,56
16-0081	Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м	маш.-ч	749,96 / 146,29	3,13	3,13	3,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0003	Вода	м³	16,16	33	33	33
03-0206-3004	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м³	3 024,70	2,45	2,45	2,45
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коэф.		4 854,43	4 813,61	4 854,43
Эксплуатация машин		коэф.		69 351,56	43 931,62	100 199,13
в том числе оплата труда машинистов		коэф.		*11 151,96*	*7 160,01*	*15 996,15*
Материальные ресурсы		коэф.		7 943,80	7 943,80	7 943,80
Всего, прямые затраты		коэф.		82 150,39	56 689,03	112 997,36

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, коэф.	01-02-009-04	01-02-009-05	01-02-009-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	89,04	60,14	126,56	126,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		62,37	72,63	46,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	55,69	62,05	38,68
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	0,99	0,99	0,99
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,32 / 146,29	4,56	4,56	4,56
16-0081	Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м	маш.-ч	749,96 / 146,29	3,13	3,13	3,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-009-04	01-02-009-05	01-02-009-06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	33	33	33
03-0206-0004	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м³	2 024,70	2,45	2,45	2,45
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 813,61	10 129,86	10 129,86
Эксплуатация машин		сом		62 565,46	73 294,04	46 242,55
в том числе оплата труда машинистов		сом		*10 086,25*	*11 771,02*	*7 532,92*
Материальные ресурсы		сом		7 943,80	7 943,80	7 943,80
Всего, прямые затраты		сом		75 322,87	91 367,70	64 316,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-009-07	01-02-009-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	80,04	126,56	126,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		103,99	65,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 345,67 / 164,21	95,31	57,12
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	0,99	0,99
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,37 / 146,29	4,56	4,56
16-0081	Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м	маш.-ч	749,96 / 146,29	3,13	3,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	33	33
03-0206-0004	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м³	2 024,70	2,45	2,45
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 129,86	10 129,86
Эксплуатация машин		сом		106 086,25	66 152,31
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16 920,66*	*10 649,49*
Материальные ресурсы		сом		7 943,80	7 943,80
Всего, прямые затраты		сом		124 159,91	84 225,97

Таблица КРЕР 01-02-010 **Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**

Состав работ:

01. Планировка дна котлована.
02. Досыпание поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой
03. Планировка водозащитного вала
04. Рытье грунта в резерве.
05. Подготовка грунта в резерве (разрыхление грунта).
06. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован.
07. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки.

Измеритель: 100 м³ грунтовой подушки

01-02-010-01 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-010-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1001-4	Рабочие-строители среднего разряда 1,4	чел.-ч	78,32	2,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		95,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 / 164,21	1,21
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	28,49
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,61 / 164,21	13,42
07-0059	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 8 м³	маш.-ч	784,23 / 182,12	22,54

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-010-01
12-0262	Катки дорожные прицепные кулачковые 5 т	маш.-ч	22,74	28,49
12-0272	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	751,42 / 146,29	29,53
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	775,37 / 146,29	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	4
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		158,21
Эксплуатация машин		сом		67 184,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*15 905,58*
Материальные ресурсы		сом		64,64
Всего, прямые затраты		сом		67 706,98

Таблица КРЕР 01-02-011 **Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием**

Состав работ:

01. Планировка площади основания.
02. Укладка грунтоцементной смеси в отдельные конструкции вручную с разравниванием и уплотнением трамбовками.

Измеритель: м³

01-02-011-01 Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-011-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	1,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	583,33 / 128,28	0,15
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	0,29
40-0601	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	30,6
01-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 022,39	0,085
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		116,97
Эксплуатация машин		сом		129,00
в том числе оплата труда машинистов		сом		*19,26*
Материальные ресурсы		сом		1 006,39
Всего, прямые затраты		сом		1 252,36

Подраздел 2.2. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ

Таблица КРЕР 01-02-017 **Удаление растительно-корневого покрова и торфа**

Состав работ:

Для нормы 01:
01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.
02. Перекидка грунта.
03. Разравнивание грунта на отвале.
04. Устройство, содержание и перекладка щитов под экскаваторы.

Для нормы 02:
01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.
02. Перекидка грунта.
03. Устройство, содержание и перекладка щитов под экскаваторы.

Для норм 03, 04:

01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.

02. Устройство, содержание и перекладка щитов под экскаваторы.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Удаление растительно-корневого покрова и торфа в:

01-02-017-01 траншеях на болотах 1 типа

01-02-017-02 траншеях на болотах 2 типа

01-02-017-03 прошольных водоотводных канавах

01-02-017-04 канавах торфоприемниках

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-017-01	01-02-017-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-0	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	557,54	-
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	86,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		49,07	38,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0077	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	985,13 / 164,21	0,57	0,89
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	6,28	-
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	37,05	38,00
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	5,17	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,85	1,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,081	0,118
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	4,54	7,4
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0172	0,0214
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		56 009,26	9 060,97
Эксплуатация машин		сом		48 518,48	41 247,11
в этом числе оплата труда машинистов		сом		*5 057,39*	*6 286,13*
Материальные ресурсы		сом		85 069,27	136 732,74
Всего, прямые затраты		сом		189 597,01	187 040,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная сом	01-02-017-03	01-02-017-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	101,56
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	631,80	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		68,23	55,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0077	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	985,13 / 164,21	2,15	1,98
06-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	864,28 / 164,21	6,84	-
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	59,24	53,57
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	3,23	2,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,304	0,282
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	17,1	16,5
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0646	0,0476

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-017-09	01-02-017-10
				Стоимостные показатели	
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		59 237,57	8 999,23
	Эксплуатация машин	сом		71 505,54	59 376,09
	в том числе оплата труда машинистов	сом		*11 204,05*	*9 121,87*
	Материальные ресурсы	сом		320 282,00	304 746,01
	Всего, прямые затраты	сом		451 025,11	373 123,23

Таблица КРЕР 01-02-018 Устройство прорези на болотах

Состав работы:

01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.

Измеритель: 1000 м прорези

01-02-018-01 Устройство прорези на болотах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-018-01
				Норма расхода ресурсов
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		23,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
05-0024	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м³	маш.-ч	861,28 / 164,21	23,01
				Стоимостные показатели
	Эксплуатация машин	сом		19 887,03
	в том числе оплата труда машинистов	сом		*3 778,47*
	Всего, прямые затраты	сом		19 887,03

Таблица КРЕР 01-02-019 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота

Состав работ:

01. Перемещение грунта.
02. Разворот автомобилей-самосвалов на насыпи или за пределами болота.
03. Подача автомобилей-самосвалов под погрузку.
04. Содержание земляных дорог на болоте.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов:

01-02-019-01 1
01-02-019-02 2-3
01-02-019-03 4
01-02-019-04 6

При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять к расценке:

01-02-019-05 01-02-019-1
01-02-019-06 01-02-019-2
01-02-019-07 01-02-019-3
01-02-019-08 01-02-019-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-019-01	01-02-019-02	01-02-019-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	25,08	31,25	50,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		23,49	27,96	39,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	626,59 / 164,21	0,22	0,28	0,26
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	9,13	10,01	11,33
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	14,14	17,67	28,04
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,44	0,49	0,58
40-0020	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1 019,49 / 146,29	46,33	50,14	56,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-019-01	01-02-019-02	01-02-019-03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1603-0011	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	м³	429,58	14,5	15,4	17
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	3,2	3,6	3,8
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 222,34	2 777,92	4 455,31
Эксплуатация машин		сом		70 287,71	78 986,22	98 656,99
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 857,30*	*4 591,37*	*6 534,07*
Материальные ресурсы		сом		59 083,92	66 077,41	70 068,18
Всего, прямые затраты		сом		131 593,97	147 841,65	173 180,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-019-04	01-02-019-05	01-02-019-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	76,26	12,54	15,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		57,74	4,59	5,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	626,50 / 164,21	0,48	0,07	0,07
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	14,74	3,38	2,56
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	42,52	2,14	2,66
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,77	0,11	0,13
40-0020	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1 019,49 / 146,29	72,92	11,77	12,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1603-0011	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20–40 мм	м³	429,58	22,4	4,6	5,8
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	5,3	1	1,2
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 757,40	1 111,17	1 393,84
Эксплуатация машин		сом		134 969,21	16 185,64	17 866,50
в том числе оплата труда машинистов		сом		*9 481,49*	*753,72*	*868,67*
Материальные ресурсы		сом		97 163,70	18 493,26	22 011,49
Всего, прямые затраты		сом		238 890,31	35 790,07	41 272,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-019-07	01-02-019-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	24,97	37,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,13	9,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	626,50 / 164,21	0,17	0,23
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	2,92	3,77
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	4,04	5,73
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,16	0,20
40-0020	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1 019,49 / 146,29	14,44	18,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1603-0011	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20–40 мм	м³	429,58	5,8	7,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-019-07	01-02-019-08
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,4	1,8
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 212,59	3 353,00
Эксплуатация машин		сом		21 595,76	28 478,56
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 179,52*	*1 581,34*
Материальные ресурсы		сом		25 615,63	32 952,79
Всего, прямые затраты		сом		49 423,98	64 784,45

Таблица КРЕР 01-02-020 Обкатка насыпей на болотах

Состав работ:

01. Пропуск по насыпи испытательного поезда.
02. Исправление просадок.

Измеритель: км насыпи

Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов:

01-02-020-01 1
01-02-020-02 2-3

При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять к расценке:

01-02-020-03 01-02-020-1
01-02-020-04 01-02-020-2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-020-01	01-02-020-02	01-02-020-03	01-02-020-04
				Норма расхода ресурса			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	517,36	584,64	517,36	584,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		31,35	36,34	23,35	28,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
04-0481	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	265,63 146,29	6,99	8,92	6,99	8,92
13-0220	Домкраты путевые	маш.-ч	25,96	36,18	46,16	35,18	46,16
13-0530	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	55,07	19,95	19,95	8,00	8,00
13-0600	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	924,66 256,76	5,51	7,04	5,51	7,04
13-0822	Тепловозы широкой колеи магистровые 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	2 603,90 292,58	6,67	6,67	2,67	2,78
13-0881	Шпалоподбойки при работе от передвижной электростанции	маш.-ч	9,01	41,97	53,55	41,97	53,55
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		47 617,81	53 810,27	47 617,81	53 810,27
Эксплуатация машин		сом		26 935,11	29 225,92	15 791,92	18 319,16
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 388,83*	*5 064,01*	*3 218,51*	*3 925,87*
Всего, прямые затраты		сом		74 552,92	83 036,19	63 359,73	72 129,43

Таблица КРЕР 01-02-021 Контрольное бурение насыпей на болотах

Состав работ

01. Установка бурового станка.
02. Бурение со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента.
03. Сборка, спуск и подъем обсадных труб.
04. Перемещение станка и оборудования от скважины к скважине.

Измеритель: 1000 м³ грунта в насыпи

Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов:

01-02-021-01 1
01-02-021-02 2-3
01-02-021-03 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-021-01	01-02-021-02	01-02-021-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	71,84	31,17	40,77

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-021-01	01-02-021-02	01-02-021-03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
10-0124	Станки ударно-канатного бурения малогабаритные	маш.-ч	530,06	10,40	14,83	18,23
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,04	0,04	0,04
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 297,36	3 403,45	4 451,68
Эксплуатация машин		руб.		5 531,57	7 879,74	9 681,94
Всего, прямые затраты		руб.		7 828,93	11 283,19	14 133,62

Подраздел 2.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Таблица КРЕР 01-02-027 Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей

Состав работ.

01. Планировка поверхности со срезкой неровностей.
02. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном.
03. Планировка основной площадки полотна.
04. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей.
05. Планировка откосов срезкой.
06. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы.

Измеритель: 1000 м² спланированной площади

Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов:

01-02-027-01 1
01-02-027-02 2
01-02-027-03 3

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов:

01-02-027-04 1
01-02-027-05 2
01-02-027-06 3
01-02-027-07 4

Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов:

01-02-027-08 1
01-02-027-09 2
01-02-027-10 3

Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов:

01-02-027-11 1
01-02-027-12 2
01-02-027-13 3

Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов:

01-02-027-14 1
01-02-027-15 2
01-02-027-16 3

Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов:

01-02-027-17 1
01-02-027-18 2
01-02-027-19 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-027-01	01-02-027-02	01-02-027-03	01-02-027-04
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	100,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,94	1,1	1,49	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	0,55	0,67	0,98	-
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 164,21	0,39	0,43	0,51	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.					10 576,00
Эксплуатация машин		руб.		821,53	947,42	1 245,02	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коп	01-02-027-01	01-02-027-02	01-02-027-03	01-02-027-04
в том числе оплата труда машинистов		*коп*		*154,36*	*180,63*	*244,58*	
Всего, прямые затраты		коп		821,53	947,42	1 245,32	10 576,00

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коп	01-02-027-05	01-02-027-06	01-02-027-07	01-02-027-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1101-8	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	-	-	-	65,67
000-1102-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	223,00	165,00	208,00	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч					2,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	-	-	-	1,42
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	-	-	-	3,52
12-0023	Автопогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	-	-	-	0,87
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		коп		13 008,48	17 238,88	21 998,28	5 593,77
Эксплуатация машин		коп					2 851,71
в том числе оплата труда машинистов		*коп*					*461,45*
Всего, прямые затраты		коп		13 008,48	17 238,88	21 998,28	8 448,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коп	01-02-027-09	01-02-027-10	01-02-027-11	01-02-027-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1101-8	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	82,26	122,96	-	32,08
000-1102-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	102,33	-	-	26,10	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,03	4,22	2,59	2,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	1,42	2,48	0,83	0,85
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	0,61	0,63	0,31	0,40
12-0023	Автопогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	1,00	1,11	1,45	1,54
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		коп		7 092,09	10 473,73	2 670,81	2 732,57
Эксплуатация машин		коп		3 067,46	4 319,12	2 786,61	3 070,35
в том числе оплата труда машинистов		*коп*		*497,56*	*692,96*	*425,30*	*471,27*
Всего, прямые затраты		коп		10 159,55	14 792,85	5 457,42	5 802,92

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коп	01-02-027-13	01-02-027-14	01-02-027-15	01-02-027-16
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-8	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	40,47	113,00	148,59	217,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,52	9,87	9,98	10,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	0,85	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-027-13	01-02-027-14	01-02-027-15	01-02-027-16
06-0080	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч	872,71 / 310,50	-	4,53	4,53	4,53
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	0,52	0,81	0,92	0,97
12-0025	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1 183,28 / 164,21	2,17	-	-	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 447,23	9 966,06	12 656,90	18 536,87
Эксплуатация машин		сом		3 776,04	4 483,64	4 555,65	4 583,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*376,02*	*1 539,58*	*1 557,64*	*1 565,65*
Всего, прямые затраты		сом		7 223,27	14 449,70	17 212,55	23 125,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	01-02-027-17	01-02-027-18	01-02-027-19
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-8	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	66,10	80,96	105,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,37	10,57	10,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0080	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч	872,71 / 310,50	4,89	4,89	4,89
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	0,59	0,79	1,01
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 630,40	6 896,17	8 989,05
Эксплуатация машин		сом		4 653,79	4 784,72	4 928,74
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 615,23*	*1 648,03*	*1 684,25*
Всего, прямые затраты		сом		10 284,19	11 680,89	13 917,79

Таблица КРЕР 01-02-028 **Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым струго м перед сдачей в постоянную эксплуатацию**

Состав работ

Для нормы 01:

01. Снятие и обратная установка путевых знаков.
02. Работа путевого струга.
03. Очистка выходов кюветов.
04. Уборка срезанного загрязненного грунта.

Для нормы 02:

01. Снятие и обратная установка путевых знаков.
02. Работа путевого струга.
03. Уборка срезанного загрязненного грунта.

Измеритель: **км бровки полотна**

Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым струго м перед сдачей в постоянную эксплуатацию:

01-02-028-01 очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках

01-02-028-02 срезка и планировка обочин на насыпях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-028-01	01-02-028-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	65,66	37,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		18,48	9,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
13-0800	Струги путевые	маш.-ч	637,01 / 328,42	3,56	1,79
13-0822	Тепловозы широкой колеи маневровые 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	2 603,90 / 292,58	5,68	2,88
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 043,25	3 437,69
Эксплуатация машин		сом		17 057,91	8 639,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 831,03*	*1 430,50*
Всего, прямые затраты		сом		23 101,25	12 077,17

Таблица КРЕР 01-02-029 Устройство уступов по откосам насыпей

Состав работ:

01. Срезка растительного слоя и планировка.
02. Устройство уступов.

Измеритель: 100 м³ грунта уступа

Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов:

01-02-029-01 1
01-02-029-02 2
01-02-029-03 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-029-01	01-02-029-02	01-02-029-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-4	Рабочие-строители среднего разряда 1,4	чел.-ч	78,32	50,75	146,30	236,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,95	1,26	1,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	0,95	1,26	1,66
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 107,54	11 458,22	18 522,68
Эксплуатация машин		сом		621,91	824,85	1 086,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		*136,00*	*206,90*	*272,59*
Всего, прямые затраты		сом		7 729,45	12 283,07	19 609,38

Таблица КРЕР 01-02-030 Устройство уступов в основании насыпей

Состав работ:

01. Срезка растительного слоя и планировка.
02. Устройство уступов.

Измеритель: 100 м³ основания насыпи

Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов:

01-02-030-01 1
01-02-030-02 2
01-02-030-03 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-030-01	01-02-030-02	01-02-030-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-4	Рабочие-строители среднего разряда 1,4	чел.-ч	78,32	29,81	46,81	55,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,52	0,62	0,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 164,21	0,53	0,62	0,70
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 334,72	3 196,24	4 376,52
Эксплуатация машин		сом		346,96	405,88	458,23
в том числе оплата труда машинистов		сом		*87,03*	*101,81*	*114,95*
Всего, прямые затраты		сом		2 681,68	3 602,12	4 834,77

Таблица КРЕР 01-02-031 Бурение ям бурильно-крановыми машинами

Состав работ.

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Бурение ям.
03. Приведение машины в транспортное положение
04 Перемещение машины.

Измеритель: 100 ям

Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-02-031-01 1
01-02-031-02 2

Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-02-031-03 1
01-02-031-04 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-032-01	01-02-032-02	01-02-032-03	01-02-032-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	16,70	22,74	10,16	15,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		18,21	24,71	11,04	16,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
16-0080	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	1 1814,74 / 146,29	-	-	11,04	16,59
16-0081	Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м	маш.-ч	749,56 / 146,29	18,21	24,71	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 479,79	2 014,99	900,28	1 346,87
Эксплуатация машин		сом		13 656,77	18 531,51	11 092,33	16 668,64
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*2 663,94*	*3 614,83*	*1 615,04*	*2 426,65*
Всего, прямые затраты		сом		15 136,56	20 546,50	11 992,61	18 015,51

Таблица КРЕР 01-02-032 Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 180 л.с.)

Состав работы:

01. Рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления.
02. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.

Измеритель: 1000 м³ грунта

Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 79 (108) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка:

01-02-032-01 до 100 м
01-02-032-02 до 200 м
01-02-032-03 свыше 200 м

Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 121 (165) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка:

01-02-032-04 до 100 м
01-02-032-05 до 200 м
01-02-032-06 свыше 200 м

Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 132 (180) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка:

01-02-032-07 до 100 м
01-02-032-08 до 200 м
01-02-032-09 свыше 200 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-032-01	01-02-032-02	01-02-032-03	01-02-032-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,22	1,91	1,54	1,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0043	Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	667,75 / 182,12	2,22	1,91	1,54	-
07-0044	Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	912,98 / 182,12	-	-	-	1,21
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 482,41	1 275,40	1 028,34	1 104,72
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*404,31*	*347,85*	*286,46*	*220,97*
Всего, прямые затраты		сом		1 482,41	1 275,40	1 028,34	1 104,72

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-032-05	01-02-032-06	01-02-032-07
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,04	0,96	1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
07-0044	Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 121 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	912,98 / 182,12	1,04	0,96	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-032-05	01-02-032-06	01-02-032-07
07-0045	Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 008,87 182,12	-	-	1,00
Стоимостные показатели						
Эксплуатация машин		сом		949,50	876,46	1 008,87
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*189,40*	*174,84*	*182,12*
Всего, прямые затраты		сом		949,50	876,46	1 008,87

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-032-08	01-02-032-09
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,88	0,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0045	Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 008,87 182,12	0,88	0,45
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		сом		887,81	455,77
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*160,27*	*118,36*
Всего, прямые затраты		сом		887,81	455,77

Таблица КРЕР 01-02-033 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

Состав работ:

01. Засыпка пазух котлованов дренирующим песком с послойным уплотнением трамбовками.

Измеритель: 10 м³

01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-033-01
Норма расхода ресурсов				
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1001-0	Рабочие-строители среднего разряда 1,0	чел.-ч	71,46	13,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	521,67 328,38	0,72
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 364,21	0,21
23-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	1,42
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-6208-0007	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	581,36	10
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		959,71
Эксплуатация машин		сом		530,57
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*126,91*
Материальные ресурсы		сом		5 813,60
Всего, прямые затраты		сом		7 303,68

Подраздел 2.4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица КРЕР 01-02-035 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ШРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью

Состав работ:

01. Обозначение проектного положения геоячеек.

02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.

03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.

04. Укладка в геоячейки торфопесчаной смеси с разравниванием и уплотнением трамбовками.

Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности

Укрепление откосов шахтных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек:

01-02-035-01 10 см
01-02-035-02 15 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-035-01	01-02-035-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
069-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	227,52	261,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,83	6,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,08	1,28
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	4,75	4,8
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	19	19
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 146,29	1,16	1,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1202-0001	Анкер из арматурной стали А1, диаметром 12мм, длиной 99 см для крепления геотехнических решеток	т	44 083,11	3,13	3,13
01-1202-0042	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм	м²	182,73	1 015	-
01-1202-0043	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200*200 мм	м²	204,18	-	1 015
01-7503-0002	Скобы металлические СМ 73/12	кг	928,76	26,88	44,31
04-0303-0003	Смесь торфо-песчаная (70% торфа, 30% песка)	м³	527,20	165	220
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		21 332,28	24 538,87
Эксплуатация машин		сом		4 297,69	4 590,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*787,16*	*826,41*
Материальные ресурсы		сом		402 404,15	458 824,57
Всего, прямые затраты		сом		428 034,12	487 953,92

Таблица КРЕР 01-02-036 **Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем**

Состав работ.

01. Обозначение проектного положения геоячеек.
02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.
03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.
04. Укладка в геоячейки щебня с разравниванием и уплотнением трамбовками.

Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек:

01-02-036-01 10 см
01-02-036-02 15 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-036-01	01-02-036-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
069-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	281,09	326
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,94	10,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,08	1,28
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	5,5	5,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-036-01	01-02-036-02
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,37 146,29	3,36	4,2
35-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	22	22
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,16	1,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	10	10
01-1202-0001	Анкер из арматурной стали А1, диаметром 12мм, длиной 30 см для крепления геотехнических решеток	т	44 083,11	3,13	3,13
01-1202-0042	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм	м²	182,73	1 015	-
01-1202-0043	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200*200 мм	м²	204,18	-	1 015
01-7503-0002	Скобы металлические СМ 75/12	кг	928,76	26,88	44,81
*01-9311-0001**	*Щебень*	м³		*195*	*260*
				Сметные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сост		20 355,00	30 565,76
Эксплуатация машин		сост		7 346,75	8 261,55
в том числе оплата труда машинистов		сост		*1 374,97*	*1 530,70*
Материальные ресурсы		сост		348 642,39	387 123,37
Всего, прямые затраты		сост		382 344,14	425 950,68

Таблица КРЕР 01-02-037 **Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав**

Состав работ.

01. Обозначение проектного положения геоячеек.
02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.
03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.
04. Укладка в геоячейки растительного грунта, разравнивание, посев трав, прикатывание легкими катками, полив.

Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой откос.

01-02-037-01 10 см
01-02-037-02 15 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-037-01	01-02-037-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	222,37	259,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,48	3,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,08	1,28
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,37 146,29	2,4	2,4
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,16	1,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	10	10
01-1202-0001	Анкер из арматурной стали А1, диаметром 12мм, длиной 30 см для крепления геотехнических решеток	т	44 083,11	3,13	3,13
01-1202-0042	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм	м²	182,73	1 015	-
01-1202-0043	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200*200 мм	м²	204,18	-	1 015
01-7503-0002	Скобы металлические СМ 75/12	кг	928,76	26,88	44,81

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-037-01	01-02-037-02
04-0301-0002	Земля растительная	м³	567,06	180	240
04-0507-0325	Семена трав	кг	116,25	20	20
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20 849,41	24 297,90
Эксплуатация машин		сом		3 700,36	3 565,53
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*528,45*	*561,29*
Материальные ресурсы		сом		452 973,55	525 421,57
Всего, прямые затраты		сом		477 123,32	553 285,00

Таблица КРЕР 01-02-038 **Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном**

Состав работ:

01. Обозначение проектного положения геоячеек
02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.
03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.
04. Укладка в геоячейки, разравнивание бетонной смеси, уплотнение и отделка поверхности при помощи вибратора, уход за бетоном.

Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном, высотой ячеек:

01-02-038-01 10 см
01-02-038-02 15 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-038-01	01-02-038-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	112,99	122,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,46	12,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,68	1,28
11-0001	Автобетоносмесосы 65 м³/ч	маш.-ч	1 412,31 164,21	5,98	8,97
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	5,98	8,97
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	723,37 146,29	3,4	3,4
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,15	1,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	9	9
01-1202-0001	Анкер из арматурной стали AI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток	т	44 083,11	3,13	3,13
01-1202-0042	Решетка геотехническая пластиковая 'Прудон-494' высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм	м²	182,75	1 015	-
01-1202-0043	Решетка геотехническая пластиковая 'Прудон-494' высотой 150 мм, размером ячейки 200*200 мм	м²	204,18	-	1 015
01-7503-0002	Скобы металлические СМ 73'12	кг	928,76	26,88	44,81
*03-0206-0001**	*Бетон (класс по проекту)*	*м³*		*102*	*153*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 981,50	12 756,10
Эксплуатация машин		сом		10 982,13	15 474,80
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 364,14*	*1 687,96*
Материальные ресурсы		сом		348 561,59	386 986,01
Всего, прямые затраты		сом		370 525,20	414 216,95

Таблица КРЕР 01-02-039 **Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой**

Состав работ:

01. Заготовка дерна.
02. Укладка и укрепление дерна спицами.

Измеритель: 100 м бровки

01-02-039-01 Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-039-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1001-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	85,18	16,30
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
25-0040	Вагонетки неопрокидные вместимостью 1,4 м³	маш.-ч	2,57	0,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-4204-0005	Доска разобранная длиной 1 м: осина, ольха	м³	1 804,71	3,75
04-0501-0001	Дерн	м²	113,69	27,5
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 388,43
Эксплуатация машин		сом		1,49
Материальные ресурсы		сом		3 577,66
Всего, прямые затраты		сом		4 967,58

Таблица КРЕР 01-02-040 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав

Состав работ:

01. Исправление откоса и нарезка борозд.
02. Подсыпка растительной земли по откосу.
03. Посев трав.

Измеритель: 100 м²

Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав:

01-02-040-01 с подсыпкой растительной земли вручную

01-02-040-02 механизированным способом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-040-01	01-02-040-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	33,29	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			2,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	-	2,48
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л. с.)	маш.-ч	555,05 / 146,29	-	0,07
09-0400	Рамы планировочные	маш.-ч	42,90	-	0,17
13-0041	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	112,58	-	0,43
25-0040	Вагонетки неопрокидные вместимостью 1,4 м³	маш.-ч	2,57	3,65	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
04-0301-0002	Земля растительная	м³	597,00	13,6	15,8
04-0507-0325	Семена трав	кг	116,25	1,2	2,7
04-0604-0005	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью	т	30 905,15	-	0,0034
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 065,75	
Эксплуатация машин		сом		9,38	2 687,81
в том числе оплата труда машинистов		сом			*417,49*
Материальные ресурсы		сом		7 851,57	9 678,51
Всего, прямые затраты		сом		10 916,63	12 066,32

Таблица КРГР 01-02-041 Полив посевов трав водой

Состав работ:

01. Пробег поливочной машины к месту наполнения водой.
02. Наполнение цистерны водой.
03. Полив через распылительные сопла или при помощи шланга.

Измеритель: 100 м²

01-02-041-01 Полив посевов трав водой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм. сч	01-02-041-0:
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
003-1001-0	Рабочие-строители среднего разряда 1.0	чел.-ч	71,46	1,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,27 146,29	1,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	5,1
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		129,34
Эксплуатация машин		сом		1 525,81
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*286,73*
Материальные ресурсы		сом		82,42
Всего, прямые затраты		сом		1 727,57

Таблица КРЕР 01-02-042 Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом

Состав работ:

01. Исправление откоса.
02. Заправка агрегата водой, семенами, удобрениями, мульчирующими и пленкообразующими материалами.
03. Гидропосев семян по откосу с повторной обработкой в отдельных местах.

Измеритель: 1000 м²

Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе 1 г:

01-02-042-01 пути* с транспортированием до 10 км
01-02-042-02 пути* с транспортированием добавлять на каждые последующие 5 км
01-02-042-03 с транспортированием до 5 км
01-02-042-04 с транспортированием до бавлять на каждые последующие 5 км

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм. сч	01-02-042-01	01-02-042-02	01-02-042-03	01-02-042-04
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	-	-	7,49	0,44
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	7,12	0,45	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		21,17	2,04	12,37	1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	-	-	0,20	-
02-0113	Краны на железнодорожном ходу 15 т	маш.-ч	1 331,51 310,50	1,08	-	-	-
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 164,21	10,77	-	10,77	-
13-0435	Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием	маш.-ч	271,92 328,42	2,06	0,51	0,70	0,50
13-0530	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	65,07	2,06	0,51	-	-
13-0821	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1 822,00 292,58	2,06	0,51	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	-	-	0,64	0,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0206-0021	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	19 968,59	1,21	-	1,21	-
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	3,96	-	3,96	-
01-7103-0001	Латекс СКС-65ГП	т	85 241,66	0,066	-	0,066	-
01-7222-0001	Опилки древесные	м³	186,77	2,2	-	2,2	-
05-0507-0325	Семена трав	кг	116,25	58,8	-	58,8	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-043-01	01-02-043-02	01-02-043-03	01-02-043-04
08-0608-0005	Удобрения азотно-смешанные гранулированные насыпью	т	30 905,15	0,121	-	0,121	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		667,57	42,19	676,27	39,75
Эксплуатация машин		руб.		19 125,02	1 590,69	12 593,12	833,90
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*3 383,14*	*316,71*	*2 031,27*	*164,21*
Материальные ресурсы		руб.		40 837,84		40 837,84	
Всего, прямые затраты		руб.		60 630,43	1 632,88	54 107,53	873,65

Таблица КРЕР 01-02-043 Мощение откосов насыпи, дна и откосов конусов

Состав работ:

01. Устройство основания под мощение.
02. Мощение.

Измеритель: 100 м² мощения

Одиночное мощение откосов насыпи при толщине слоя камня:

01-02-043-01 0,15 м
01-02-043-02 0,2 м
01-02-043-03 0,25 м
01-02-043-04 0,3 м

Двойное мощение откосов насыпи при толщине слоя камня 1-й слой -:

01-02-043-05 0,1 м; 2-й слой - 0,2 м
01-02-043-06 0,18 м; 2-й слой - 0,35 м
01-02-043-07 Мощение дна и откосов конусов камнем и щебнем

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-043-01	01-02-043-02	01-02-043-03	01-02-043-04
							Норма расхода ресурсов
1 000-1002-9	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	150,00	312,00	230,00	297,00
3 25-0040	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Вагонетки неопрокидные вместимостью 1,4 м³	маш.-ч	2,57	10,45	13,33	16,59	20,89
4 01-9308-0015	**МАТЕРИАЛЫ** Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	10,7	12,8	16	21,4
15-0201-0020	Камень бутовый	м³	940,97	15,2	20,2	25,2	30,3
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18 729,00	22 058,60	26 012,50	30 902,85
Эксплуатация машин		руб.		26,86	34,26	42,64	53,69
Материальные ресурсы		руб.		21 071,77	27 105,13	33 834,56	42 049,48
Всего, прямые затраты		руб.		39 827,63	49 197,99	59 889,50	73 006,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-043-05	01-02-043-06	01-02-043-07
						Норма расхода ресурсов
1 000-1002-9	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	265,00	391,00	255,00
3 25-0040	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Вагонетки неопрокидные вместимостью 1,4 м³	маш.-ч	2,57	16,55	28,35	20,87
4 01-9308-0015	**МАТЕРИАЛЫ** Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	10,7	16	12
15-0201-0020	Камень бутовый	м³	940,97	30,3	53,5	15,9
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27 365,15	40 683,55	26 532,75
Эксплуатация машин		руб.		42,53	72,86	53,64
Материальные ресурсы		руб.		35 280,42	60 463,82	22 552,86
Всего, прямые затраты		руб.		62 688,10	101 220,23	49 139,25

Таблица КРЕР 01-02-044 Устройство каменной наброски или призмы

Состав работ:

01. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем.

Измеритель: 100 м³ камня в деле

01-02-044-01 Устройство каменной наброски или призмы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-044-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	281,00
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0020	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1 019,49 146,29	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
15-0201-0020	Камень бутовый	м³	940,97	101
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		28 274,22
Эксплуатация машин		сом		101,95
Материальные ресурсы		сом		95 037,97
Всего, прямые затраты		сом		123 414,14

Таблица КРЕР 01-02-045 Устройство упоров в основании откосов

Состав работ:

01. Рытье грунта в основании насыпи.
02. Устройство упоров.
03. Мощение.

Измеритель: 100 м упора

Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня:

01-02-045-01 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м
01-02-045-02 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м
01-02-045-03 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м
01-02-045-04 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м

Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина слоя камня 1-й слой -:

01-02-045-05 0,1 м; 2-й слой - 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м
01-02-045-06 0,18 м; 2-й слой - 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-045-01	01-02-045-02	01-02-045-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	205,80	389,76	502,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,52	4,87	6,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
05-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,28	0,15	0,15	0,21
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 146,29	2,30	3,39	5,13
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	0,61	0,83	1,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-9308-0015	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	12	15	20
15-0201-0020	Камень бутовый	м³	940,97	29,7	42,2	57,2
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		30 777,99	40 554,53	52 262,23
Эксплуатация машин		сом		2 014,68	2 788,09	3 818,04
в том числе оплата труда машинистов		сом		*517,97*	*769,75*	*972,60*
Материальные ресурсы		сом		35 538,25	49 198,23	66 475,88
Всего, прямые затраты		сом		68 330,92	92 540,85	122 556,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-045-04	01-02-045-05	01-02-045-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	658,88	515,04	986,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,23	6,66	14,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	0,28	0,20	0,41
06-0043	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 146,29	7,37	5,33	11,79
07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,05 146,29	1,56	1,13	2,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-9308-0015	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	29	15,5	24,3
15-0201-0020	Камень бутовый	м³	940,97	76,3	60,2	130
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		68 556,46	53 589,91	102 595,30
Эксплуатация машин		руб.		5 273,65	3 813,88	8 423,04
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*1 347,52*	*970,72*	*2 148,13*
Материальные ресурсы		руб.		90 141,99	65 186,76	137 698,77
Всего, прямые затраты		руб.		163 972,10	122 590,55	248 715,11

Таблица КРЕР 01-02-046 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ:

Для норм 01–04.

01. Планировка укрепляемых поверхностей.
02. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
03. Укладка плит.

Для норм 05, 06:

01. Планировка укрепляемых поверхностей.
02. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
03. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном.

Измеритель: 100 м² укрепляемой поверхности

01-02-046-01 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами: сборными при толщине до 8 см

01-02-046-02 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными: добавлять на каждый 1 см изменения толщины к расценке 01-02-046-1

01-02-046-03 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами: сборными при толщине до 16 см

01-02-046-04 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными: добавлять на каждый 1 см изменения толщины к расценке 01-02-046-3

Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными:

01-02-046-05 при толщине до 10 см

01-02-046-06 добавлять на каждый 1 см изменения толщины к расценке 01-02-046-5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-046-01	01-02-046-02	01-02-046-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	165,24	3,50	128,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,31		10,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	6,86	-	10,36
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	0,45	-	0,45
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	0,99	-	1,22
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,29 146,29	0,28	0,01	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0305-0001	Битумы нефтяной строительный для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	34 633,32	0,12	0,01	0,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-046-01	01-02-046-02	01-02-046-03
01-9308-0015	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	10,7	-	10,7
03-0206-0009	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	3 577,87	0,31	0,04	-
03-0409-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м³	3 758,83	0,26	0,02	0,19
05-0709-0008	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м³	10 864,49	7,8	0,97	16,3
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 059,68	340,17	12 500,58
Эксплуатация машин		сом		6 184,99	4,74	9 046,12
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 184,25*		*1 758,99*
Материальные ресурсы		сом		97 753,29	11 103,08	189 767,90
Всего, прямые затраты		сом		119 997,96	11 447,99	211 314,60

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-02-046-04	01-02-046-05	01-02-046-06
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	135,42	7,62
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	2,04	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			3,2	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	-	0,53	-
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	-	1,30	-
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,37 146,29	-	2,67	-
20-0021	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	-	0,30	0,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0305-0001	Битум нефтяной строительный для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	34 623,32	0,015	0,16	0,02
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,59	-	0,0038	0,0004
01-6208-0007	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	581,36	0,038	0,0004	-
01-6305-0002	Доски (береза, липа) обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта	м³	5 494,67	-	0,1	0,01
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	0,045	-
01-7231-0001	Рогожа	м²	54,56	-	5	-
01-9308-0015	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	-	10,7	-
03-0206-0009	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	3 577,87	-	10,2	1,02
03-0409-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м³	3 758,83	0,01	-	-
05-0709-0008	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м³	10 864,49	1,02	-	-
12-0704-0003	Щиты из досок толщиной 40 мм	м³	586,22	-	2,5	0,25
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		198,27	12 696,98	714,45
Эксплуатация машин		сом			2 619,49	9,48
в том числе оплата труда машинистов		сом			*458,63*	
Материальные ресурсы		сом		11 660,81	53 519,62	4 564,96
Всего, прямые затраты		сом		11 859,08	68 836,10	5 288,89

Таблица КРЕР 01-02-047 **Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Копание траншей в основании под пояса и зоголовки.
02. Частичное исправление дна и откосов.
03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
04. Установка блоков упоров.

Для нормы 03:

01. Копание траншей в основании под пояса и зоголовки.
02. Частичное исправление дна и откосов.
03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
04. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном.

Измеритель: **100 м упора**

Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами.

01-02-047-01 сборных при толщине плит до 8 см
01-02-047-02 сборных при толщине плит 16 см
01-02-047-03 монолитных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисн. цена, сом	01-02-047-01	01-02-047-02	01-02-047-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	-	-	299,82
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	197,29	221,27	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		20,27	20,38	0,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	20,27	20,38	-
12-0450	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,37 146,29	-	-	0,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0691-0001	Вода	м³	26,36	-	-	3,5
01-6238-0007	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	581,36	-	-	0,77
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 428,29	-	-	0,074
01-9308-0015	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	15	17,1	17,1
03-0206-0009	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	3 577,87	-	-	28,6
05-0429-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м³	3 758,83	0,13	0,21	-
05-0709-0008	Плиты железобетонные для облицовки канала, берегоукрепления гидротехнических сооружений и укрепления откосов плотин и земляного полотна	м³	10 864,49	11,2	19,4	-
12-0704-0003	Щиты из досок толщиной 40 мм	м²	586,22	-	-	42
15-0203-0009	Камень бутовый марка 1200	м³	736,78	16,2	18,2	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		21 542,10	24 169,47	29 652,20
Эксплуатация машин		сом		16 791,67	16 882,79	417,62
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3 328,54*	*3 346,60*	*79,00*
Материальные ресурсы		сом		143 596,08	235 787,65	138 962,19
Всего, прямые затраты		сом		181 929,85	276 839,92	169 032,01

Таблица КРЕР 01-02-048 Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

Состав работ:

01. Копание траншей в основании под лотки.
02. Частичное исправление дна откосов.
03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
04. Укладка блоков лотков.

Измеритель: 100 м лотков

Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов:

01-02-048-01 лотками-желобами
01-02-048-02 лотками-полутрубами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-02-048-01	01-02-048-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	245,28	154,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		52,64	17,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	626,50 164,21	52,64	17,81
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	-	0,95
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0305-0001	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	34 623,32	-	0,12
01-6208-0007	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	581,36	7	8
01-9308-0015	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	3	-
03-0206-0004	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)	м³	3 024,70	2	-
05-0107-0043	Блоки лотков полутруб арматуры 66,6 кг/м3	м³	1 024,22	-	8
05-0302-0006	Блоки железобетонные арматуры 82 кг/м3	м³	4 555,67	22,4	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		25 940,81	16 345,27
Эксплуатация машин		сом		32 978,96	11 332,53
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 664,01*	*2 924,58*
Материальные ресурсы		сом		73 065,44	16 999,44
Всего прямые затраты		сом		131 985,21	44 678,24

Таблица КРЕР 01-02-049 Устройство оголовков

Состав работ:

01. Копание траншей в основании под оголовки.
02. Частичное исправление дна и откосов.
03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
04. Укладка блоков оголовков.

Измеритель: оголовок

Устройство оголовков при:

01-02-049-01 лотках-желобах
01-02-049-02 лотках-полутрубах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-02-049-01	01-02-049-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	2,93	5,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,63	1,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	626,50 164,21	0,63	1,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-9308-0015	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	632,62	0,05	0,09
03-0206-0009	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	3 577,87	0,14	0,08
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый, цементный 1:2	м³	3 758,83	0,05	0,05
05-0302-0015	Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м³	4 628,87	0,04	0,07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-02-046-01	01-02-049-01
05-0709-0008	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м³	10 864,49	-	0,03
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		324,97	596,73
Эксплуатация машин		сом		394,70	795,66
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*105,45*	*208,35*
Материальные ресурсы		сом		905,82	1 136,77
Всего, прямые затраты		сом		1 625,39	2 529,13

Подраздел 2.5. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ

Таблица КРЕР 01-02-055 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м

Состав работ.

01. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки
02. Отделка грунта от бровки.
03. Устройство и разборка полок.
04. Зачистка дна и стенок.

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов:

01-02-055-01 1
01-02-055-02 2
01-02-055-03 3
01-02-055-04 4
01-02-055-05 4р
01-02-055-06 5р

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов:

01-02-055-07 1
01-02-055-08 2
01-02-055-09 3
01-02-055-10 4
01-02-055-11 4р
01-02-055-12 5р

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-055-01	01-02-055-02	01-02-055-03	01-02-055-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	325,00	189,00	278,00	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	398,00
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 791,25	19 340,37	28 447,74	42 092,48
Всего, прямые затраты		сом		12 791,25	19 340,37	28 447,74	42 092,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-02-055-05	01-02-055-06	01-02-055-07	01-02-055-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	196,00	364,00
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	534,00	746,00	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		56 475,84	78 262,40	20 056,68	27 015,12
Всего, прямые затраты		сом		56 475,84	78 262,40	20 056,68	27 015,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-055-09	01-02-055-10	01-02-055-11	01-02-055-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	381,00	-	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	523,00	641,00	878,00
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		38 987,73	55 312,48	67 792,16	92 857,28
Всего, прямые затраты		сом		38 987,73	55 312,48	67 792,16	92 857,28

Таблица КРЕР 01-02-056 **Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями**

Состав работ:

01. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки.
02. Откидка грунта от бровки.
03. Устройство и разборка полок.
04. Зачистка дна и стенок.

Измеритель: **100 м³ грунта**

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов:

01-02-056-01 1
01-02-056-02 2
01-02-056-03 3
01-02-056-04 4
01-02-056-05 4р
01-02-056-06 5р

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов:

01-02-056-07 1
01-02-056-08 2
01-02-056-09 3
01-02-056-10 4
01-02-056-11 4р
01-02-056-12 5р

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-056-01	01-02-056-02	01-02-056-03	01-02-056-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	162,00	233,00	337,00	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	477,00
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 577,46	23 842,89	34 485,21	50 447,52
Всего, прямые затраты		сом		16 577,46	23 842,89	34 485,21	50 447,52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-056-05	01-02-056-07	01-02-056-08
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	223,00	296,00
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	591,00	797,00	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		62 504,16	84 290,72	22 819,59	30 289,68
Всего, прямые затраты		сом		62 504,16	84 290,72	22 819,59	30 289,68

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-056-09	01-02-056-10	01-02-056-11	01-02-056-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	424,00	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-057-01	01-02-057-02	01-02-057-03	01-02-057-04
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	581,00	705,00	942,00
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		43 387,92	61 446,56	74 590,80	99 625,92
Всего, прямые затраты		сом		43 387,92	61 446,56	74 590,80	99 625,92

Таблица КРЕР 01-02-057 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами

Состав работ.

01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
02. Зачистка дна и поверхности стенок.
03. Откидка грунта от бровки.

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:

01-02-057-01 1
01-02-057-02 2
01-02-057-03 3
01-02-057-04 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-057-01	01-02-057-02	01-02-057-03	01-02-057-04
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	118,00	154,00	248,50	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	356,00
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 455,98	13 645,94	21 975,28	37 650,56
Всего, прямые затраты		сом		10 455,98	13 645,94	21 975,28	37 650,56

Таблица КРЕР 01-02-058 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов

Состав работ.

01. Разметка очертания ям.
02. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
03. Зачистка дна и поверхности стенок.
04. Переходы от ямы к яме.

Измеритель: 100 м³ грунта

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов:

01-02-058-01 1
01-02-058-02 2
01-02-058-03 3
01-02-058-04 4

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов:

01-02-058-05 1
01-02-058-06 2
01-02-058-07 3
01-02-058-08 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-058-01	01-02-058-02	01-02-058-03	01-02-058-04
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	181,00	280,00	411,00	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	615,00
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 038,41	24 810,80	35 418,71	65 042,40
Всего, прямые затраты		сом		16 038,41	24 810,80	35 418,71	65 042,40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-058-05	01-02-058-06	01-02-058-07	01-02-058-08
				Норма расхода ресурсов			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	85,61	118,00	154,00	248,09	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	356,00
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 455,98	13 645,94	21 975,28	37 650,56
Всего, прямые затраты		сом		10 455,98	13 645,94	21 975,28	37 650,56

Таблица КРЕР 01-02-059 **Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой**

Состав работ.

01. Разметка очертания ям.
02. Разработка грунтов с выбрасыванием на бровку.
03. Устройство заземлений из теплоизолирующей деревянной и пожарной опоры.
04. Обратная засыпка.

Измеритель: электрод заземления

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов:

01-02-059-01 1
01-02-059-02 2
01-02-059-03 3
01-02-059-04 4

При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке:

01-02-059-05 01-02-059-1
01-02-059-06 01-02-059-2
01-02-059-07 01-02-059-3
01-02-059-08 01-02-059-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-059-01	01-02-059-02	01-02-059-03	01-02-059-04
				Норма расхода ресурсов			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	5,43	6,61	-	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	9,70	-
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	-	-	12,59
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-8228-0090	Натрий хлористый технический	т	7 166,63	0,05	0,05	0,05	0,05
04-0501-0001	Дерн	$м^2$	113,69	7	7	7	7
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		453,24	551,74	942,74	1 529,53
Материальные ресурсы		сом		1 154,16	1 154,16	1 154,16	1 154,16
Всего, прямые затраты		сом		1 607,40	1 705,90	2 096,90	2 683,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-059-05	01-02-059-06	01-02-059-07	01-02-059-08
				Норма расхода ресурсов			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	1,82	2,22	-	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	3,25	-
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	-	-	4,34
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		151,92	185,30	315,87	521,12
Всего, прямые затраты		сом		151,92	185,30	315,87	521,12

Таблица КРЕР 01-02-060 **Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов**

Состав работ.

01. Погрузка вручную грунта.

Измеритель: 100 м³

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:

01-02-060-01 1
01-02-060-02 2
01-02-060-03 3
01-02-060-04 4
01-02-060-05 4р и 5р
01-02-060-06 5 и более

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-060-01	01-02-060-02	01-02-060-03	01-02-060-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	80,04	53,56	61,80	82,43	100,94
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 286,94	4 946,47	6 597,74	8 079,24
Всего, прямые затраты		сом		4 286,94	4 946,47	6 597,74	8 079,24

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-060-05	01-02-060-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	80,04	113,30	123,60
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 068,53	9 892,94
Всего, прямые затраты		сом		9 068,53	9 892,94

Таблица КРЕР 01-02-061 Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям

Состав работ:

01. Засыпка ранее вынутым грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.
02. Поливка водой при необходимости.

Измеритель: 100 м³ грунта

Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям, группа грунтов:

01-02-061-01 1
01-02-061-02 2
01-02-061-03 3
01-02-061-04 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-061-01	01-02-061-02	01-02-061-03	01-02-061-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	80,04	88,50	97,20	121,50	158,00
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 083,54	7 779,89	9 684,84	11 045,52
Всего, прямые затраты		сом		7 083,54	7 779,89	9 684,84	11 045,52

Таблица КРЕР 01-02-062 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге

Состав работ:

Для норм 01–04:

01. Удаление балласта.
02. Разработка грунта в траншеях.
03. Отсыпка и обратная подбивка грунта.
04. Устройство и разбивка креплений.
05. Планировка дна траншей.
06. Установка и снятие рельсового пакета.
07. Засыпка траншей с трамбованием.
08. Подбивка балласта и балластировка.

Для норм 05–08:

01. Удаление балласта.
02. Разработка грунта в траншеях.
03. Отвозка и обратная подвозка грунта.
04. Устройство и разборка креплений
05. Планировка дна траншей.
06. Засыпка траншей с трамбованием.
07. Подвозка балласта и балластировка.

Для норм 09–12:

01. Удаление балласта.
02. Разработка грунта в траншеях.
03. Устройство и разборка креплений
04. Планировка дна траншей.
05. Засыпка траншей с трамбованием.
06. Подвозка балласта и балластировка

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов:

01-02-062-01 1
01-02-062-02 2
01-02-062-03 3
01-02-062-04 4

Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье, группа грунтов:

01-02-062-05 1
01-02-062-06 2
01-02-062-07 3
01-02-062-08 4

Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов:

01-02-062-09 1
01-02-062-10 2
01-02-062-11 3
01-02-062-12 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, руб.	01-02-062-01	01-02-062-02	01-02-062-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2.4	чел.-ч	95,47	854,00	915,00	1 060,00
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 145,29	0,39	0,39	0,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,004	0,004	0,004
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,8	0,8	0,8
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	5 138,56	1,51	1,51	1,51
01-7601-0004	Балласт песчаный	м³	634,30	3,86	3,86	3,86
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		81 531,38	87 355,05	101 198,20
Эксплуатация машин		коп		184,78	184,78	184,78
Материальные ресурсы		коп		23 636,88	23 636,88	23 636,88
Всего прямые затраты		коп		105 353,04	111 176,71	125 019,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, руб.	01-02-062-04	01-02-062-05	01-02-062-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2.4	чел.-ч	95,47	-	629,00	684,00
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2.5	чел.-ч	97,19	1 220,00	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-062-04	01-02-062-05	01-02-062-06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,39	0,31	0,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	55 875,97	0,004	0,005	0,005
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,8	0,84	0,84
01-5304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	5 138,56	1,51	1,73	1,73
01-7601-0004	Балласт песчаный	м³	634,30	3,86	3,86	3,86
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		118 571,80	60 050,63	65 301,48
Эксплуатация машин		сом		184,78	146,87	146,87
Материальные ресурсы		сом		23 636,88	25 481,93	25 481,93
Всего, прямые затраты		сом		142 393,46	85 679,43	90 930,28

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-062-07	01-02-062-08	01-02-062-09
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	814,00	-	462,00
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	963,00	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,31	0,31	0,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	55 875,97	0,005	0,005	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,84	0,84	-
01-4207-0002	Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	м³	12 116,90	-	-	0,08
01-6303-0002	Горбыль хвойных пород деловой длиной более 2 м	м³	3 531,59	-	-	1,98
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	5 138,56	1,73	1,73	-
01-7601-0004	Балласт песчаный	м³	634,30	3,86	3,86	-
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		77 712,58	93 595,97	44 107,14
Эксплуатация машин		сом		146,87	146,87	203,73
Материальные ресурсы		сом		25 481,93	25 481,93	7 961,83
Всего, прямые затраты		сом		103 341,38	119 222,77	52 272,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-062-10	01-02-062-11	01-02-062-12
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	521,00	661,00	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	844,00
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,43	0,43	0,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-4207-0002	Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	м³	12 116,90	0,08	0,08	0,08
01-6303-0002	Горбыль хвойных пород деловой длиной более 2 м	м³	3 531,59	1,98	1,98	1,98
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		49 739,87	63 105,67	82 628,36
Эксплуатация машин		сом		203,73	203,73	203,73
Материальные ресурсы		сом		7 961,83	7 961,83	7 961,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-02-062-10	01-02-062-11	01-02-062-12
Всего, прямые затраты		сом		57 905,43	71 271,23	90 193,92

Таблица КРЕР 01-02-063 Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений

Состав работ:

01. Разрыхление грунта вручную.
02. Выбрасывание грунта вручную до глубины 1,5 м.
03. Погрузка грунта в бадьи.
04. Подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта.
05. Перевязка крана.

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов:

01-02-063-01 1
01-02-063-02 2
01-02-063-03 3
01-02-063-04 4
01-02-063-05 4р
01-02-063-06 5р

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-02-063-01	01-02-063-02	01-02-063-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	193,80	281,58	422,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		62,7	91,2	136,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0102	Краны переносные 1 т	маш.-ч	200,19 128,38	62,70	91,20	136,80
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20 496,29	29 779,90	44 730,13
Эксплуатация машин		сом		12 551,01	18 257,33	27 385,99
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*8 049,43*	*11 708,26*	*17 562,38*
Всего, прямые затраты		сом		33 048,20	48 037,25	72 116,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-063-04	01-02-063-05	01-02-063-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	616,74	845,88	1 269,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		199,5	273,6	376,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0102	Краны переносные 1 т	маш.-ч	200,19 128,38	199,50	273,60	376,20
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		65 226,42	89 460,27	122 977,73
Эксплуатация машин		сом		39 937,91	54 771,98	75 311,48
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*25 611,81*	*35 124,77*	*48 296,56*
Всего, прямые затраты		сом		105 164,33	144 232,25	198 289,21

Таблица КРЕР 01-02-064 Разработка грунта вручную в котловане с перемещением передвижными транспортерами

Состав работ:

Для норм 01:

01. Разрыхление скального грунта отбойными молотками.
02. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта.

Для норм 02–04:

01. Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер.
02. Зачистка дна и откосов котлована.
03. Передвижки транспортера.

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, группа грунтов:

01-02-064-01 1

01-02-064-02	2
01-02-064-03	3
01-02-064-04	4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-064-01	01-02-064-02	01-02-064-03	01-02-064-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-3	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	80,04	82,84	110,89	201,65	-
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	-	-	213,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		19,06	26,67	46,87	73,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0080	Конвейеры ленточные передвижные, высотой 5 м	маш.-ч	157,46 128,38	7,61	10,65	18,75	29,43
03-0082	Конвейеры ленточные передвижные, высотой 15 м	маш.-ч	242,33 128,38	11,45	16,02	28,12	44,15
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 630,51	8 811,60	16 140,07	29 433,14
Эксплуатация машин		сом		3 972,87	5 558,97	9 766,31	15 332,62
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 446,92*	*3 422,96*	*6 017,18*	*9 446,29*
Всего, прямые затраты		сом		30 603,38	41 370,57	25 906,58	41 765,76

Таблица КРЕР 01-02-065 Разработка скального грунта отбойными молотками

Состав работ:

01. Разрыхление скального грунта отбойными молотками.
02. Откапывание, выбрасывание разрыхленного грунта.

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-065-01	4р
01-02-065-02	5р
01-02-065-03	5
01-02-065-04	6
01-02-065-05	7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-02-065-01	01-02-065-02	01-02-065-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	406,00	-	-
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	-	477,92	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	692,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		58	75,4	128,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	221,67 128,28	58,00	75,40	118,90
33-0004	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	232,0	301,60	475,60
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		35 975,66	45 627,03	67 306,02
Эксплуатация машин		сом		31 379,74	40 793,66	64 328,46
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 446,04*	*9 679,85*	*15 264,38*
Всего, прямые затраты		сом		67 355,40	86 420,68	131 634,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-02-065-04	01-02-065-05
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	812,00	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	991,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-065-08	01-02-065-09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		147.9	191.4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	221,62 128,38	147,90	191,40
33-0184	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	591,60	765,60
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		80 306,80	99 794,92
Эксплуатация машин		сом		80 018,33	103 553,14
в том числе оплата труда машинистов		сом		*18 987,40*	*24 571,93*
Всего, прямые затраты		сом		160 325,13	203 348,06

Таблица КРЕР 01-02-066 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м

Состав работ:

01. Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами.

Измеритель: 100 м² креплений

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах:

01-02-066-01 неустойчивых и мокрых

01-02-066-02 устойчивых

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-066-01	01-02-066-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3.0	чел.-ч	105.76	26,00	20.20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0.29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	328,40 164,21	0.29	0.29
90-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,43	0,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
06-0405-0003	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1 т	т	38 115,25	0.011	0,021
12-0704-0003	Щиты из досок толщиной 40 мм	м²	586.22	22	22
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 749,76	2 136,35
Эксплуатация машин		сом		443,97	443,97
в том числе оплата труда машинистов		сом		*47,62*	*47,62*
Материальные ресурсы		сом		13 316,11	13 316,11
Всего, прямые затраты		сом		16 509.84	15 896.43

Таблица КРЕР 01-02-067 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м

Состав работ:

03. Крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений.

02. Разборка креплений.

Измеритель: 100 м² креплений

Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах:

01-02-067-01 неустойчивых

01-02-067-02 устойчивых

01-02-067-03 мокрых

Крепление досками стенок котлованов и траншей более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах:

01-02-067-04 неустойчивых

01-02-067-05 устойчивых

01-02-067-06 мокрых

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-02-067-01	01-02-067-02	01-02-067-03	01-02-067-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	104,05	39,20	24,90	59,10	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	-	-	-	54,80
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,19	0,88	1,23	1,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Геозда строительные	т	53 875,97	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,6	0,61	0,61	0,71
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	5 138,56	0,5	0,21	0,54	0,51
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 078,76	2 590,85	5 212,91	7 180,97
Эксплуатация машин		сом		563,81	416,94	582,76	625,40
Материальные ресурсы		сом		12 689,72	13 564,71	13 060,43	14 557,99
Всего, прямые затраты		сом		17 332,28	14 572,50	18 856,10	22 370,36

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-02-067-05	01-02-067-06
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	52,00	82,20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,12	1,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Геозда строительные	т	53 875,97	0,0039	0,0039
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,71	0,61
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	5 138,56	0,41	0,54
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 767,32	9 116,80
Эксплуатация машин		сом		530,64	582,76
Материальные ресурсы		сом		14 044,13	13 060,43
Всего, прямые затраты		сом		20 342,09	22 759,99

Таблица КРЕР 01-02-068 Водоотлив

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутриквартальных и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций

Для нормы 02:

01. Водоотлив из котлованов площадью до 10 м².

Измеритель: 100 м³ мокрого грунта

01-02-068-01 Водоотлив из траншей

01-02-068-02 Водоотлив из котлованов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-02-068-01	01-02-068-02
				Норма расхода ресурсов	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
31-0022	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.-ч	23,65	294,58	350,20
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		6 966,52	8 282,23
Всего, прямые затраты		сом		6 966,52	8 282,23

Подраздел 2.6. РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Таблица КРЕР 01-02-077 Засыпка траншей и котлованов

Состав работ:

01. Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта.
02. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием.

Измеритель: 100 м³ уплотненного грунта

Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-077-01 1 м
01-02-077-02 2 м
01-02-077-03 3 м

Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную, группа грунтов:

01-02-077-04 1 м
01-02-077-05 2 м
01-02-077-06 3 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-077-01	01-02-077-02	01-02-077-03	01-02-077-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	141,0	163,0	177,0	-
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	-	-	548,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,6	4,93	6,36	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	521,67 128,38	3,60	4,93	6,36	-
26-0182	Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч	38,75	14,38	19,60	25,40	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 977,64	15 002,52	16 291,08	13 876,48
Эксплуатация машин		сом		2 435,24	3 220,90	4 302,07	
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*462,17*	*630,35*	*816,50*	
Всего, прямые затраты		сом		15 412,88	18 323,42	20 593,15	13 876,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-077-05	01-02-077-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	173,00	193,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 220,48	18 095,68
Всего, прямые затраты		сом		16 220,48	18 095,68

Таблица КРЕР 01-02-084 Теплоизоляция открытых поверхностей торфом

Состав работ:

01. Укладка торфа с разравниванием и уплотнением.
02. Присыпка слоя торфа грунтом.

Измеритель: 100 м² поверхности

Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа:

01-02-084-01 0,15 м
01-02-084-02 0,3 м
01-02-084-03 0,5 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-084-01	01-02-084-02	01-02-084-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	35,50	55,33	79,60

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-02-081-01	01-02-084-02	01-02-084-03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
04-0303-0020	Торф	м³	545,08	18,9	37,8	63
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 384,95	4 805,37	5 917,24
Материальные ресурсы		сом		10 302,01	20 604,02	34 340,04
Всего, прямые затраты		сом		13 386,96	25 409,59	41 257,28

Таблица КРЕР 01-02-085 Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом

Состав работ:

01. Укладка торфа с разравниванием и уплотнением.

Измеритель: 100 м² теплоизоляции

01-02-085-01 Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-02-085-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	140,00
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
04-0303-0020	Торф	м³	545,08	140
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 885,60
Материальные ресурсы		сом		76 311,20
Всего, прямые затраты		сом		89 196,80

Таблица КРЕР 01-02-086 Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов

Состав работ:

Для норм 01-05, 07:

01. Устройство подстилающего слоя из мха.
02. Мощение камнем.

Для норм 06, 08:

01. Устройство подстилающего слоя из мха.
02. Устройство теплоизоляции из торфа.
03. Мощение камнем.

Измеритель: 100 м² поверхности мощения

Одиночное мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху, толщина слоя:

01-02-086-01 0,1 м

01-02-086-02 0,15 м

Двойное мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху, толщина слоя:

01-02-086-03 0,1 м

01-02-086-04 0,15 м

Одиночное мощение камнем дна и откосов кюветов, толщина слоя 0,15 м:

01-02-086-05 по мху

01-02-086-06 мху с теплоизоляцией из торфа

Двойное мощение камнем дна и откосов кюветов, толщина слоя 0,15 м по мху:

01-02-086-07

01-02-086-08 с теплоизоляцией из торфа

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-02-086-01	01-02-086-02	01-02-086-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	56,60	61,00	85,00
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
04-0505-0001	Мох	м²	2 080,85	26,3	26,3	52,6
15-0201-0020	Камень булыжный	м³	940,97	10,1	15,2	20,2
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 344,98	7 915,97	10 770,91
Материальные ресурсы		сом		64 230,16	69 029,10	128 460,30
Всего, прямые затраты		сом		71 575,14	76 945,07	139 231,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-086-04	01-02-086-05	01-02-086-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	-	90,00
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	80,00	63,00	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
04-0303-0020	Торф	м³	545,08	-	-	42,5
04-0505-0001	Мох	м³	2 080,85	52,6	26,3	26,3
15-0201-0020	Камень бутыжный	м³	940,97	30,3	15,2	15,2
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 549,53	8 175,51	11 061,90
Материальные ресурсы		сом		137 964,10	69 029,10	92 195,00
Всего, прямые затраты		сом		149 513,63	77 204,61	103 256,90

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-086-07	01-02-086-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	120,00
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	91,00	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
04-0303-0020	Торф	м³	545,08	-	45,5
04-0505-0001	Мох	м³	2 080,85	52,5	52,5
15-0201-0020	Камень бутыжный	м³	940,97	30,3	30,3
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 809,07	14 749,20
Материальные ресурсы		сом		137 756,02	162 557,16
Всего, прямые затраты		сом		149 565,09	177 306,36

Таблица КРЕР 01-02-087 Уборка снега со строительных площадок и дорог

Состав работ:

Для норм 01–04:

01. Уборка снега механизмами.

Для норм 05, 06:

01. Уборка снега механизмами.

02. Очистка вручную мест, недоступных для механизмов, с перекидкой снега на расстояние до 3 м, или погрузкой на транспортные средства.

Измеритель: 1000 м² снега

Уборка снега со строительных площадок и дорог:

01-02-087-01 пневмоколесными снегоочистителями

01-02-087-02 плужными снегоочистителями

01-02-087-03 бульдозерами с перемещением на расстояние до 20 м

01-02-087-04 бульдозерами с перемещением на каждое последующее 10 м

01-02-087-05 крупную, снег рыхлый

01-02-087-06 крупную, снег плотный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-087-01	01-02-087-02	01-02-087-05	01-02-087-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
001-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	0,25	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,74	0,5	2,31	0,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	-	-	2,32	0,75
12-0640	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	688,82 / 146,29	-	0,50	-	-
12-0641	Снегоочистители на автомобиле пескоразбрасывающие	маш.-ч	2 060,07 / 146,29	0,74	-	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом			22,15		
Эксплуатация машин		сом		1 524,45	344,41	1 512,22	490,98
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*108,25*	*73,15*	*379,33*	*123,56*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-087-01	01-02-087-02	01-02-087-03	01-02-087-04
Всего, прямые затраты		сом		1 524,45	366,56	1 312,22	490,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-087-05	01-02-087-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-4	Рабочие-строители среднего разряда 1,4	чел.-ч	78,32	72,60	144,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 639,04	11 278,08
Всего, прямые затраты		сом		5 639,04	11 278,08

Таблица КРЕР 01-02-088 Пробег машин к месту работы

Состав работ:

01. Холостой пробег машин к месту работы.

Измеритель: **1км холостого пробега**

1 км холостого пробега:

01-02-088-01 шнекороторного снегоочистителя

01-02-088-02 плужного снегоочистителя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-088-01	01-02-088-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,04	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
12-0640	Снегоочистители на автомобиле плужные	маш.-ч	688,82 146,29	-	0,04
12-0641	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч	2 096,27 146,29	0,04	-
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		82,40	27,55
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5,85*	*5,85*
Всего, прямые затраты		сом		82,40	27,55

Таблица КРЕР 01-02-089 Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора

Состав работ:

01. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом с передвижной экскаватора в забое и в пределах разработки.

Измеритель: **1000 м³ грунта**

Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов:

01-02-089-01 1 м

01-02-089-02 2 м

01-02-089-03 3 м

01-02-089-04 4 м

Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 1 м, группа грунтов:

01-02-089-05 1 м

01-02-089-06 2 м

01-02-089-07 3 м

01-02-089-08 4 м

Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м, группа грунтов:

01-02-089-09 1 м

01-02-089-10 2 м

01-02-089-11 3 м

01-02-089-12 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-089-01	01-02-089-02	01-02-089-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		44,96	66,08	73,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 164,31	44,96	66,08	73,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-089-01	01-02-089-02	01-02-089-03
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		47 013,32	69 097,87	77 369,12
в том числе оплата труда машинистов		сом		*7 382,86*	*10 851,00*	*12 149,99*
Всего, прямые затраты		сом		47 013,32	69 097,87	77 369,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-089-04	01-02-089-05	01-02-089-06
				Нормы расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		103,13	55,46	96,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	103,13	55,46	96,52
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		107 839,95	57 992,86	100 928,07
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*16 934,96*	*9 107,69*	*15 849,35*
Всего, прямые затраты		сом		107 839,95	57 992,86	100 928,07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-089-07	01-02-089-08	01-02-089-09
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		111,04	158,12	68,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	111,04	158,12	68,68
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		116 811,20	165 341,34	71 816,62
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*18 235,88*	*25 964,89*	*11 277,94*
Всего, прямые затраты		сом		116 811,20	165 341,34	71 816,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-089-10	01-02-089-11	01-02-089-12
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		125,08	158,12	211,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	125,08	158,12	211,22
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		130 792,40	165 341,34	220 866,42
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*20 539,39*	*25 964,89*	*34 684,44*
Всего, прямые затраты		сом		130 792,40	165 341,34	220 866,42

Таблица КЕР 01-02-090 Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.)

Состав работ:

01. Опускание бара в рабочее положение.
02. Нарезка прорезей с заглублением бара.
03. Установка бара в рабочее положение.

Измеритель: 100 м³ мерзлого грунта

Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при глубине прорези до 0.5 и длине свыше 2 м, группа грунтов:

01-02-090-01 1 м
01-02-090-02 2 м
01-02-090-03 3 м

Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при глубине прорези до 0.5 и длине свыше 2 м, группа грунтов

01-02-090-04 1 м
01-02-090-05 2 м
01-02-090-06 3 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, грн.	01-02-090-01	01-02-090-02	01-02-090-03	01-02-090-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,98	13,2	18,48	6,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
07-0100	Установки двухбаровые на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	812,48 / 182,12	-	-	-	6,72
07-0103	Установки однобаровые на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	882,25 / 182,12	8,98	13,2	18,48	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		грн		7 922,61	11 645,70	16 303,98	5 459,87
в том числе оплата труда машинистов		грн		*1 635,44*	*2 403,95*	*3 365,58*	*1 127,85*
Всего, прямые затраты		грн		7 922,61	11 645,70	16 303,98	5 459,87

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, грн	01-02-090-05	01-02-090-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		14,39	18,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
07-0100	Установки двухбаровые на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	812,48 / 182,12	14,09	18,70
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		грн		11 529,09	15 193,38
в том числе оплата труда машинистов		грн		*2 564,28*	*3 405,69*
Всего, прямые затраты		грн		11 529,09	15 193,38

Таблица КРЕР 01-02-091 **Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недоборов и выкидкой грунта на бровку**

Состав работ.

01. Нарезка продольных прорезей баровой машиной.
02. Поперечное рыхление грунтов экскаваторов с клин-бабой (толщина слоя 25 см).
03. Смена оборудования экскаватора клин-бабы на ковш «обратная лопата» (и обратно).
04. Отсыпание разрыхленного грунтов экскаватором с ковшом «обратная лопата» вручную.
05. Доработка грунтов отбойными молотками.

Измеритель: **100 м³ грунта**

Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недоборов и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов:

01-02-091-01 4р
01-02-091-02 5р
01-02-091-03 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, грн	01-02-091-01	01-02-091-02	01-02-091-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	11,58	-	-
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	13,62	-
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	-	-	21,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		38,89	49,04	66,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 128,38	3,48	4,52	9,05
06-0025	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³	маш.-ч	1 045,67 / 164,21	28,33	31,06	33,33
07-0103	Установки однобаровые на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	882,25 / 182,12	7,08	13,46	23,64
33-0304	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,34	6,96	9,05	18,10
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		грн		1 224,70	1 487,17	2 606,03
Эксплуатация машин		грн		37 825,92	46 891,89	60 794,67
в том числе оплата труда машинистов		грн		*6 588,24*	*8 121,98*	*10 946,28*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-092-01	01-02-092-02	01-02-092-03
Всего, прямые затраты		руб.		39 050,62	48 381,06	63 400,70

Таблица КРЕР 01-02-092 Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером

Состав работ:

01. Нарезка продольных и поперечных проездей баровой машиной.
02. Излом целиков скалы.
03. Доработка грунтов отбойными молотками.

Измеритель: 100 м³

Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов:

01-02-092-01 4р
01-02-092-02 5р
01-02-092-03 6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-092-01	01-02-092-02	01-02-092-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	25,84	-	-
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	40,35	-
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	-	-	52,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		33,29	55,4	97,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	440,32 / 128,38	8,12	10,56	21,15
07-0016	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	792,20 / 164,21	4,05	4,85	6,47
07-0103	Установки одноковшовые на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	882,45 / 282,12	21,12	30,99	70,15
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	16,24	21,11	42,22
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 732,84	4 405,82	5 868,63
Эксплуатация машин		руб.		26 405,38	45 058,51	78 879,84
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*5 553,87*	*9 433,09*	*16 548,26*
Всего, прямые затраты		руб.		29 138,22	49 464,33	84 748,47

Таблица КРЕР 01-02-093 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов

Состав работ:

01. Погрузка вручную грунта.

Измеритель: 100 м³

Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:

01-02-093-01 1м
01-02-093-02 2м
01-02-093-03 3м
01-02-093-04 4м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-093-01	01-02-093-02	01-02-093-03	01-02-093-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	80,04	84,46	96,82	113,39	123,60
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6 760,18	7 749,47	9 073,53	9 892,94
Всего, прямые затраты		руб.		6 760,18	7 749,47	9 073,53	9 892,94

Подраздел 2.7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС

Таблица КРЕР 01-02-099 Валка деревьев с корня

Состав работ:

01. Уборка валежника.
02. Вырубка кустарника и подроста мешающего валке
03. Уборка сухостойных и зависших деревьев.
04. Валка деревьев.
05. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их.

Измеритель: 100 деревьев

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до:

01-02-099-01	16 см
01-02-099-02	20 см
01-02-099-03	24 см
01-02-099-04	28 см
01-02-099-05	32 см
01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см

Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до:

01-02-099-07	16 см
01-02-099-08	20 см
01-02-099-09	24 см
01-02-099-10	28 см
01-02-099-11	32 см
01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-099-01	01-02-099-02	01-02-099-03	01-02-099-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	5,21	6,52	8,46	10,10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0502	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	28,55	1,74	2,17	2,82	3,37
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		622,49	779,01	1 010,80	1 206,75
Эксплуатация машин		сом		49,68	61,95	80,51	96,21
Всего, прямые затраты		сом		672,17	840,96	1 091,31	1 302,96

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-099-05	01-02-099-06	01-02-099-07	01-02-099-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	13,40	20,50	6,30	7,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0502	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	28,55	4,67	6,83	2,2	2,62
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 601,03	2 449,34	752,72	946,28
Эксплуатация машин		сом		133,33	195,00	62,81	74,80
Всего, прямые затраты		сом		1 734,36	2 644,34	815,53	1 021,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-099-09	01-02-099-10	01-02-099-11	01-02-099-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	10,30	12,30	16,40	25,30
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0502	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	28,55	3,45	4,1	5,47	8,43
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 230,64	1 469,60	1 959,47	3 022,84
Эксплуатация машин		сом		97,93	117,06	156,17	240,68
Всего, прямые затраты		сом		1 328,57	1 586,66	2 115,64	3 263,52

Таблица КРЕР 01-02-100 Трелевка древесины

Состав работ:

01. Застроповка хлыстов и их отцепка, трелевка их на расстояние до 5 км.

Измеритель: 100 хлыстов

Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), диаметр стволов:

01-02-100-01 до 20 см
01-02-100-02 до 30 см
01-02-100-03 свыше 30 см

Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов:

01-02-100-04 до 20 см
01-02-100-05 до 30 см
01-02-100-06 свыше 30 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять к расценке:

01-02-100-07 01-02-100-1
01-02-100-08 01-02-100-2
01-02-100-09 01-02-100-3
01-02-100-10 01-02-100-4
01-02-100-11 01-02-100-5
01-02-100-12 01-02-100-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	01-02-100-01	01-02-100-02	01-02-100-03	01-02-100-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	16,28	28,38	45,09	7,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,34	16,28	26,4	4,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 164,21	9,34	16,28	26,40	-
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	-	-	-	4,06
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 442,57	2 514,75	4 084,03	630,02
Эксплуатация машин		сом		5 196,59	9 057,87	14 688,43	2 502,58
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 533,72*	*2 673,34*	*4 335,14*	*739,41*
Всего, прямые затраты		сом		6 639,16	11 572,62	18 772,46	3 132,60

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	01-02-100-05	01-02-100-06	01-02-100-07	01-02-100-08
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	12,43	20,13	4,08	8,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,08	11,55	2,33	4,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 164,21	-	-	2,33	4,71
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	7,08	11,55	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 101,42	1 783,72	361,33	729,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-02-100-05	01-02-100-06	01-02-100-07	01-02-100-08
Эксплуатация машин:		сом		4 364,41	7 159,42	1 296,37	2 620,55
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 289,41*	*2 103,49*	*382,51*	*773,45*
Всего, прямые затраты		сом		5 465,53	8 903,14	1 657,90	3 349,81

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-02-100-09	01-02-100-10	01-02-100-11	01-02-100-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	13,20	1,58	3,70	5,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		7,57	0,91	2,11	2,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0057	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 / 164,28	7,57	-	-	-
01-0058	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	-	0,91	2,11	2,95
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 169,65	140,00	327,85	456,34
Эксплуатация машин		сом		4 211,80	560,92	1 300,60	1 818,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 243,09*	*165,75*	*384,27*	*537,25*
Всего, прямые затраты		сом		5 381,45	700,92	1 628,46	2 274,72

Таблица КРЕР 01-02-101 Разделка древесины, полученной от валки леса

Состав работ:

01. Обрубка сучьев
02. Раскряжевка хлыстов на сортаменты.
03. Окорка бревен.
04. Укладка бревен в штабель.
05. Разделка коротья на дрова.
06. Относка и укладка дров.
07. Очистка мест разделки от вырубочных остатков и сжигание их.
08. Устройство минерализованных полос.

Измеритель: 100 деревьев

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до:

01-02-101-01 12 см
01-02-101-02 16 см
01-02-101-03 20 см
01-02-101-04 24 см
01-02-101-05 28 см
01-02-101-06 32 см
01-02-101-07 Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см

Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до:

01-02-101-08 12 см
01-02-101-09 16 см
01-02-101-10 20 см
01-02-101-11 24 см
01-02-101-12 28 см
01-02-101-13 32 см
01-02-101-14 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	01-02-101-01	01-02-101-02	01-02-101-03	01-02-101-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	6,40	13,40	21,60	28,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-101-01	01-02-101-02	01-02-101-03	01-02-101-04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0502	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	28,55	2,1	4,47	7,2	9,6
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		654,91	1 371,22	2 250,33	2 947,10
Эксплуатация машин		сом		59,96	127,62	205,56	274,08
Всего, прямые затраты		сом		714,87	1 498,84	2 455,89	3 221,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-101-05	01-02-101-06	01-02-101-07	01-02-101-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	38,60	48,50	-	7,33
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	80,50	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0502	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	28,55	12,87	16,17	26,83	2,44
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 949,94	4 963,01	8 513,68	750,08
Эксплуатация машин		сом		367,44	461,65	766,00	69,66
Всего, прямые затраты		сом		4 317,38	5 424,66	9 279,68	819,74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-101-09	01-02-101-10	01-02-101-11	01-02-101-12
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	15,70	25,40	34,30	45,90
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0502	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	28,55	5,23	8,47	11,43	15,3
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 606,58	2 599,18	3 509,92	4 696,95
Эксплуатация машин		сом		149,32	241,82	326,33	436,82
Всего, прямые затраты		сом		1 755,90	2 841,00	3 836,25	5 133,77

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-101-13	01-02-101-14
					Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	59,06	98,80
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
33-0502	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	28,55	19,67	32,93
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 037,47	10 110,20
Эксплуатация машин		сом		561,58	940,15
Всего, прямые затраты		сом		6 599,05	11 050,35

Таблица КРЕР 01-02-102 Устройство разделочных площадок

Состав работ:

01. Подготовка площадок.
02. Укладка и разборка узкоколейного пути.
03. Перевозка оборудования.

Измеритель: 100 деревьев

Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до:

01-02-102-01 16 см
01-02-102-02 20 см
01-02-102-03 24 см
01-02-102-04 28 см
01-02-102-05 32 см
01-02-102-06 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов свыше 32 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, руб	01-02-102-01	01-02-102-02	01-02-102-03	01-02-102-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	2,02	3,26	4,66	5,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,09	0,14	0,18	0,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0020	Прицепы тракторные 2 т	маш.-ч	15,82	0,09	0,14	0,18	0,23
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,09	0,14	0,18	0,23
13-0527	Платформы узкой колеи	маш.-ч	72,09	3,25	6,60	8,03	11,66
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	8 558,40	0,0015	0,0024	0,0032	0,004
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сост		192,85	311,23	387,61	504,08
Эксплуатация машин		зом		226,19	432,50	532,08	752,78
в том числе оплата труда машинистов		*сот*		*16,39*	*25,50*	*32,78*	*42,89*
Материальные ресурсы		зом		12,84	20,54	27,39	34,23
Всего, прямые затраты		зом		431,88	764,07	947,08	1 291,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, руб	01-02-102-05	01-02-102-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	6,09	10,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,26	0,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0020	Прицепы тракторные 2 т	маш.-ч	15,82	0,26	0,44
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,26	0,44
13-0527	Платформы узкой колеи	маш.-ч	72,09	13,53	22,66
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	8 558,40	0,0049	0,0079
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сост		581,41	969,98
Эксплуатация машин		сост		869,15	1 458,54
в том числе оплата труда машинистов		*сот*		*47,35*	*80,13*
Материальные ресурсы		сот		43,54	67,61
Всего, прямые затраты		сот		1 492,50	2 496,13

Таблица КРЕР 01-02-103 **Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями**

Состав работ:

01. Корчевка деревьев.

02. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

Измеритель: 100 деревьев

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором 79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-103-01 до 16 см

01-02-103-02 до 24 см

01-02-103-03 до 32 см

01-02-103-04 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять к расценке:

01-02-103-05 01-02-103-1

01-02-103-06 01-02-103-2

01-02-103-07 01-02-103-3

01-02-103-08 01-02-103-4

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором 118 (160) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-103-09 до 16 см
01-02-103-10 до 24 см
01-02-103-11 до 32 см
01-02-103-12 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять к расценке:

01-02-103-13 01-02-103-9
01-02-103-14 01-02-103-10
01-02-103-15 01-02-103-11
01-02-103-16 01-02-103-12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-103-01	01-02-103-02	01-02-103-03	01-02-103-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	5,66	7,26	9,02	15,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,34	5,96	7,39	12,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	3,25	4,28	5,32	8,69
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 / 182,12	1,29	1,68	2,07	3,44
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		530,68	680,70	845,72	1 423,28
Эксплуатация машин		сом		2 951,19	3 872,65	4 800,29	7 854,23
в том числе оплата труда машинистов		сом		*826,82*	*1 085,43*	*1 345,87*	*2 209,11*
Всего, прямые затраты		сом		3 481,87	4 553,35	5 646,01	9 307,51

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-103-05	01-02-103-06	01-02-103-07	01-02-103-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	1,58	2,72	3,72	5,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,91	1,56	2,13	2,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,91	1,56	2,13	2,95
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		148,14	255,03	348,79	482,86
Эксплуатация машин		сом		560,92	961,58	1 312,93	1 818,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*165,73*	*294,11*	*387,92*	*537,25*
Всего, прямые затраты		сом		709,06	1 216,61	1 661,72	2 301,24

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-103-09	01-02-103-10	01-02-103-11	01-02-103-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	5,66	7,26	9,02	15,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,34	5,84	7,28	11,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	3,25	4,28	5,32	8,70
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	1,09	1,56	1,89	3,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-103-08	01-02-103-09	01-02-103-10	01-02-103-11
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		530,68	680,70	845,72	1 423,28
Эксплуатация машин		руб.		3 196,25	4 345,53	5 347,76	8 744,53
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*790,49*	*1 063,36*	*1 373,09*	*2 147,19*
Всего, прямые затраты		руб.		3 726,93	5 026,23	6 193,48	10 167,81

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-103-12	01-02-103-13	01-02-103-14	01-02-103-15	01-02-103-16
				Норма расхода ресурсов				
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**							
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	1,58	2,72	3,72	5,15	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,91	1,56	2,13	2,95	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**							
01-0008	Тракторы на гусеничном ходу при работе на прочих видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	0,91	1,56	2,13	2,95	
				Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		148,14	255,03	348,79	482,86	
Эксплуатация машин		руб.		560,92	961,58	1 312,93	1 818,38	
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*165,73*	*284,11*	*387,92*	*537,25*	
Всего, прямые затраты		руб.		709,06	1 216,61	1 661,72	2 301,24	

Таблица КРЕР 01-02-104 Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями

Состав работ:

01. Корчевка деревьев.
02. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

Измеритель: 100 деревьев

Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором 79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м диаметр деревьев:

01-02-104-01 до 16 см
01-02-104-02 до 24 см
01-02-104-03 до 32 см
01-02-104-04 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять к расценке:

01-02-104-05 01-02-104-1
01-02-104-06 01-02-104-2
01-02-104-07 01-02-104-3
01-02-104-08 01-02-104-4

Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором 118 (160) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м диаметр деревьев:

01-02-104-09 до 16 см
01-02-104-10 до 24 см
01-02-104-11 до 32 см
01-02-104-12 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять к расценке:

01-02-104-13 01-02-104-9
01-02-104-14 01-02-104-10
01-02-104-15 01-02-104-11
01-02-104-16 01-02-104-12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-104-01	01-02-104-02	01-02-104-03	01-02-104-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	5,66	7,26	9,02	15,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-104-01	01-02-104-02	01-02-104-03	01-02-104-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,64	5,71	7,08	11,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	3,25	4,28	5,32	8,69
06-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 / 182,12	1,39	1,43	1,76	2,93
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		530,68	680,70	845,72	1 423,28
Эксплуатация машин		сом		2 804,23	3 688,95	4 572,50	7 509,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*790,40*	*1 039,90*	*1 289,45*	*2 116,23*
Всего, прямые затраты		сом		3 334,91	4 369,65	5 418,22	8 932,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-104-05	01-02-104-06	01-02-104-07	01-02-104-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	1,58	2,72	3,72	5,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,91	1,56	2,13	2,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,91	1,56	2,13	2,95
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		148,14	255,03	348,79	482,86
Эксплуатация машин		сом		560,92	961,58	1 312,93	1 818,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*165,73*	*284,11*	*387,92*	*537,25*
Всего, прямые затраты		сом		709,06	1 216,61	1 661,72	2 301,24

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-104-09	01-02-104-10	01-02-104-11	01-02-104-12
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	5,66	7,26	9,02	15,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,17	5,61	6,93	11,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	3,25	4,28	5,32	8,70
06-3163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	0,92	1,33	1,61	2,63
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		530,65	680,70	845,72	1 423,28
Эксплуатация машин		сом		3 010,19	4 093,81	5 041,31	8 241,08
в том числе оплата труда машинистов		сом		*759,44*	*1 021,69*	*1 262,09*	*2 063,42*
Всего, прямые затраты		сом		3 540,87	4 774,51	5 887,03	9 664,36

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-104-13	01-02-104-14	01-02-104-15	01-02-104-16
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	1,58	2,72	3,72	5,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-104-13	01-02-104-14	01-02-104-15	01-02-104-16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,91	1,56	2,23	2,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0008	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	615,42 / 182,12	0,91	1,56	2,23	2,95
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		148,14	255,03	348,79	482,86
Эксплуатация машин		сом		560,92	961,58	1 312,93	1 818,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*155,73*	*284,11*	*387,92*	*537,25*
Всего, прямые затраты		сом		709,06	1 216,61	1 661,73	2 301,24

Таблица КРЕР 01-02-105 Корчевка пней в грунтах естественного залегания

Состав работ.

01. Корчевка пней с перемещением на заданное расстояние.

Измеритель: 100 пней

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней.

01-02-105-01 до 24 см
01-02-105-02 до 32 см
01-02-105-03 свыше 32 см

При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-02-105-04 01-02-105-1
01-02-105-05 01-02-105-2
01-02-105-06 01-02-105-3

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 (160) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-105-07 до 24 см
01-02-105-08 до 32 см
01-02-105-09 свыше 32 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-105-01	01-02-105-02	01-02-105-03	01-02-105-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,44	4,14	6,71	0,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 / 182,12	2,44	4,14	6,71	0,32
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 792,91	3 042,07	4 930,51	235,14
в том числе оплата труда машинистов		сом		*444,37*	*733,96*	*1 222,03*	*58,26*
Всего, прямые затраты		сом		1 792,91	3 042,07	4 930,51	235,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-105-05	01-02-105-06	01-02-105-07
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,62	1,17	2,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 / 182,12	0,62	1,17	-
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	-	-	2,13
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		455,58	859,72	2 331,18
в том числе оплата труда машинистов		сом		*112,91*	*215,08*	*582,92*
Всего, прямые затраты		сом		455,58	859,72	2 331,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-105-08	01-02-105-09
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,73	5,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	3,73	5,97

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-106-01	01-02-106-09
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		4 082,30	6 533,87
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*679,31*	*1 087,25*
Всего, прямые затраты		сом		4 082,30	6 533,87

Таблица КРЕР 01-02-106 Корчевка пней в торфяных грунтах

Состав работ:

01. Корчевка пней с перемещением на заданное расстояние.

Измеритель: 100 пней

Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-106-01 до 24 см
01-02-106-02 до 32 см
01-02-106-03 свыше 32 см

При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-02-106-04 01-02-106-1
01-02-106-05 01-02-106-2
01-02-106-06 01-02-106-3

Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 118 (160) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-106-07 до 24 см
01-02-106-08 до 32 см
01-02-106-09 свыше 32 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	01-02-106-01	01-02-106-02	01-02-106-03	01-02-106-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,08	3,52	5,7	0,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 / 182,12	2,08	3,52	5,70	0,26
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 528,38	2 586,50	4 188,36	205,74
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*378,81*	*641,06*	*1 038,08*	*50,99*
Всего, прямые затраты		сом		1 528,38	2 586,50	4 188,36	205,74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-02-106-05	01-02-106-06	01-02-106-07
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,52	0,90	1,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 / 182,12	0,52	0,90	-
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	-	-	1,87
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		389,44	727,45	1 991,90
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*96,52*	*159,56*	*331,46*
Всего, прямые затраты		сом		389,44	727,45	1 991,90

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	01-02-106-08	01-02-106-09
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,17	5,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	3,17	5,08
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		3 469,41	5 559,81
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*577,32*	*925,17*
Всего, прямые затраты		сом		3 469,41	5 559,81

Таблица КРЕР 01-02-107 Засыпка ям

Состав работ:

01. Засыпка ям.

Измеритель: 100 яч

Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью:

01-02-107-01 79 (108) кВт (л.с.)

01-02-107-02 118 (160) кВт (л.с.)

Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью:

01-02-107-03 79 (108) кВт (л.с.)

01-02-107-04 118 (160) кВт (л.с.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом		01-02-107-01	01-02-107-02	01-02-107-03	01-02-107-04
					Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			2,33	1,95	1,78	1,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**							
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	654,64 / 164,21	2,33	-	1,78		
07-0017	Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	917,91 / 164,21	-	1,95	-	1,56	
					Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом			1 525,31	1 789,92	1 465,26	1 431,94
в том числе оплата труда машинистов		сом			*582,67*	*520,21*	*292,29*	*256,17*
Всего, прямые затраты		сом			1 525,31	1 789,92	1 465,26	1 431,94

Таблица КРЕР 01-02-108 Обивка земли с выкорчеванных пней

Состав работ:

01. Обивка земли с выкорчеванных пней.

Измеритель: 100 пней

Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней:

01-02-108-01 до 24 см

01-02-108-02 свыше до 24 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-108-01	01-02-108-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,76	1,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0361	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	234,80 / 182,12	0,76	1,54
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		558,45	1 131,59
в том числе оплата труда машинистов		сом		*138,41*	*280,46*
Всего, прямые затраты		сом		558,45	1 131,59

Таблица КРЕР 01-02-109 Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков

Состав работ:

01. Выкорчевывание пней и древесных остатков, находящихся в верхнем слое залежи торфа

Измеритель: га

01-02-109-01 Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе 59 (80) кВт (л.с.) в торфяных грунтах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-109-01
				Норма расхода ресурсов
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 / 164,21	2,18
09-01-10	Корчеватели роторные (без трактора)	маш.-ч	146,88	1,98
				Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		1 503,73
в том числе оплата труда машинистов		сом		*357,95*
Всего, прямые затраты		сом		1 503,73

Таблица КРЕР 01-02-110 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т

Состав работ:

01. Погрузка, перемещение и выгрузка пней.

Измеритель: 100 пней

Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-110-01 до 32 см

01-02-110-02 свыше 32 см

При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять к:

01-02-110-03 1-202-1

01-02-110-04 1-202-2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-110-01	01-02-110-02	01-02-110-03	01-02-110-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2.0	чел.-ч	88,61	2,78	6,75	0,47	0,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,6	3,74	0,28	0,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0020	Прицепы тракторные 2 т	маш.-ч	15,82	1,60	3,74	0,28	0,43
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	1,60	3,74	0,28	0,43
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		246,34	596,35	41,65	66,46
Эксплуатация машин		сом		1 011,55	2 364,51	177,02	271,83
в том числе оплата труда машинистов		сом		*291,39*	*681,13*	*50,99*	*78,31*
Всего, прямые затраты		сом		1 257,89	2 960,86	218,67	338,29

Таблица КРЕР 01-02-111 Корчевка пней вручную

Состав работ:

01. Расчистка места подрубки корней от кустарников.

02. Корчевка пней.

03. Перемещение выкорчеванного пня на расстояние до 20 м.

04. Засыпка вручную воронок.

Измеритель: 100 пней

01-02-111-01 Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм

Корчевка вручную пней диаметром от:

01-02-111-02 120 до 180 мм

01-02-111-03 190 до 250 мм

01-02-111-04 260 до 300 мм

01-02-111-05 310 до 350 мм

01-02-111-06 360 до 400 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-111-01	01-02-111-02	01-02-111-03	01-02-111-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,30	12,30	41,80	75,80
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		292,41	1 089,90	3 633,01	6 716,64
Всего, прямые затраты		сом		292,41	1 089,90	3 633,01	6 716,64

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-111-05	01-02-111-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2.0	чел.-ч	88,61	91,00	192,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 063,51	17 013,12
Всего, прямые затраты		сом		8 063,51	17 013,12

Таблица КРЕР 01-02-112 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания

Состав работ:

01. Срезка кустарника и мелколесья.

Измеритель: га

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-112-01 густые
01-02-112-02 средние
01-02-112-03 редкие

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 (160) кВт (л.с.), кустарники мелколесье:

01-02-112-04 густые
01-02-112-05 средние
01-02-112-06 редкие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-112-01	01-02-112-02	01-02-112-03	01-02-112-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,16	2,08	1,43	3,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0220	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	693,13 / 182,32	4,16	2,08	1,43	-
09-0221	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 115,77 / 182,12	-	-	-	3,51
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 891,74	1 445,87	994,04	3 916,35
в том числе оплата труда машинистов		сом		*757,62*	*378,81*	*260,43*	*639,24*
Всего, прямые затраты		сом		2 891,74	1 445,87	994,04	3 916,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-113-01	01-02-113-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,68	1,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0221	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 115,77 / 182,12	1,68	1,23
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		1 874,49	1 372,40
в том числе оплата труда машинистов		сом		*305,96*	*224,01*
Всего, прямые затраты		сом		1 874,49	1 372,40

Таблица КРЕР 01-02-113 Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах

Состав работ:

01. Срезка кустарника и мелколесья.

Измеритель: га

Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-113-01 густые
01-02-113-02 средние
01-02-113-03 редкие

Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-113-04 густые
01-02-113-05 средние
01-02-113-06 редкие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-113-01	01-02-113-02	01-02-113-03	01-02-113-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,19	2,6	1,78	4,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0220	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	693,13 / 182,12	5,19	2,60	1,78	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-113-01	01-02-113-02	01-02-113-03	01-02-113-04
09-0221	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 115,77 182,12	-	-	-	4,39
							Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		3 607,72	1 807,34	1 237,33	4 898,23
в том числе оплата труда машинистов		сом		*965,26*	*473,51*	*324,17*	*799,51*
Всего, прямые затраты		сом		3 607,72	1 807,34	1 237,33	4 898,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-113-05	01-02-113-06
					Норма расхода ресурсов
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,1	1,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0221	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 115,77 182,12	2,10	1,54
					Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		2 343,12	1 718,29
в том числе оплата труда машинистов		сом		*382,45*	*280,46*
Всего, прямые затраты		сом		2 343,12	1 718,29

Таблица КРЕР 01-02-114 Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания

Состав работ:

01 Корчевка кустарника и мелколесья.

02 Перемещение выкорчеванного кустарника в валы или кучи на расстояние до 15 м.

Измерители: га

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-114-01 густые

01-02-114-02 средние

01-02-114-03 редкие

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-114-04 густые

01-02-114-05 средние

01-02-114-06 редкие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-114-01	01-02-114-02	01-02-114-03	01-02-114-04
							Норма расхода ресурсов
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,22	7,48	5,97	10,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,82 182,12	11,22	7,48	5,97	-
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 182,12	-	-	-	10,38
							Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		8 244,46	5 497,52	4 386,76	11 360,39
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 043,39*	*1 362,69*	*1 087,26*	*1 890,41*
Всего, прямые затраты		сом		8 244,46	5 497,52	4 386,76	11 360,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-114-05	01-02-114-06
					Норма расхода ресурсов
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,88	5,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 182,12	6,88	5,38
					Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		7 529,82	6 107,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 252,99*	*1 016,23*
Всего, прямые затраты		сом		7 529,82	6 107,63

Таблица КРЕР 01-02-115 Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах

Состав работ:

01. Корчевка кустарника и мелколесья.
02. Перемещение выкорчеванного кустарника в валы или кучи на расстояние до 15 м

Измеритель: га

Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-115-01 густые
01-02-115-02 средние
01-02-115-03 редкие

Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-115-04 густые
01-02-115-05 средние
01-02-115-06 редкие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-115-01	01-02-115-02	01-02-115-03	01-02-115-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,54	6,29	5,08	8,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	724,80 / 182,12	9,54	6,29	5,08	-
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	-	-	-	8,82
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		7 009,99	4 621,89	3 732,78	9 653,05
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 737,42*	*1 145,53*	*923,17*	*1 606,39*
Всего, прямые затраты		сом		7 009,99	4 621,89	3 732,78	9 653,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-115-05	01-02-115-06
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,84	4,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	5,84	4,74
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		6 391,59	5 187,60
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 063,58*	*863,25*
Всего, прямые затраты		сом		6 391,59	5 187,60

Таблица КРЕР 01-02-116 Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями

Состав работ:

01. Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на защитное расстояние и укладкой в валы.

Измеритель: га

Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-116-01 густые
01-02-116-02 средние
01-02-116-03 редкие

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-02-116-04 01-02-116-1
01-02-116-05 01-02-116-2
01-02-116-06 01-02-116-3

Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 132 (180) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-116-07 густые
01-02-116-08 средние
01-02-116-09 редкие

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-02-116-10 01-02-116-7
01-02-116-11 01-02-116-8
01-02-116-12 01-02-116-9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-116-01	01-02-116-02	01-02-116-03	01-02-116-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,38	2,6	2,08	0,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	3,38	2,60	2,08	0,52
09-0080	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	18,35	3,38	2,60	2,08	0,52
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		2 145,45	1 650,35	1 320,28	330,07
в том числе оплата труда машинистов		сом		*615,57*	*473,51*	*378,81*	*94,70*
Всего, прямые затраты		сом		2 145,45	1 650,35	1 320,28	330,07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-116-05	01-02-116-06	01-02-116-07	01-02-116-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,29	2,28	1,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,35	0,29	-	-
01-0071	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 095,49 / 182,12	-	-	2,28	1,78
09-0080	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	18,35	0,35	0,29	2,28	1,78
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		222,16	184,08	2 539,56	1 982,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		*63,74*	*52,61*	*415,23*	*324,17*
Всего, прямые затраты		сом		222,16	184,08	2 539,56	1 982,63

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-116-09	01-02-116-10	01-02-116-11	01-02-116-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,39	0,34	0,24	0,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0071	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 095,49 / 182,12	1,39	0,34	0,24	0,18
09-0080	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	18,35	1,39	0,34	0,24	0,18
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 548,24	378,71	267,32	200,49
в том числе оплата труда машинистов		сом		*255,15*	*61,92*	*43,71*	*32,79*
Всего, прямые затраты		сом		1 548,24	378,71	267,32	200,49

Таблица КРЕР 01-02-117 **Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями**

Состав работ:

01. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние и укладкой в валы.

Измеритель: га

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-117-01 густые

01-02-117-02 средние

01-02-117-03 редкие

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-02-117-04 01-02-117-1

01-02-117-05 01-02-117-2

01-02-117-06 01-02-117-3

Сгребание срезанного или взкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 118 (160) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-117-07 густое

01-02-117-08 среднее

01-02-117-09 редкое

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

01-02-117-10 01-02-117-7

01-02-117-11 01-02-117-8

01-02-117-12 01-02-117-9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-117-01	01-02-117-02	01-02-117-03	01-02-117-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,05	6,75	5,19	1,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 182,12	8,05	6,75	5,39	1,36
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		5 915,14	4 959,90	3 853,61	999,33
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 466,97*	*1 229,31*	*945,20*	*247,65*
Всего, прямые затраты		сом		5 915,14	4 959,90	3 853,61	999,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-117-05	01-02-117-06	01-02-117-07	01-02-117-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,28	1,14	7,14	5,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 182,12	1,28	1,14	-	-
09-0162	Корчеватель-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 394,45 182,12	-	-	7,14	5,81
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		940,54	837,67	7 814,37	6 391,59
в том числе оплата труда машинистов		сом		*233,11*	*207,62*	*1 309,34*	*1 063,58*
Всего, прямые затраты		сом		940,54	837,67	7 814,37	6 391,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	01-02-117-09	01-02-117-10	01-02-117-11	01-02-117-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,89	1,31	1,2	1,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 182,12	3,89	1,31	1,20	1,10
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 257,41	1 433,73	1 313,34	1 203,90
в том числе оплата труда машинистов		сом		*708,45*	*238,53*	*218,34*	*200,33*
Всего, прямые затраты		сом		4 257,41	1 433,73	1 313,34	1 203,90

Таблица КРЕР 01-02-118 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей

Состав работ:

01. Фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и биомассой растительностью на глубину 40 см.

Измерители: га

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе:

01-02-118-01 79 (108) кВт (л.с.)

01-02-118-02 103 (140) кВт (л.с.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	01-02-118-01	01-02-118-02
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		27,5	24,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
С8-0140	Машины глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	884,95 182,12	27,50	-
С8-0141	Машины глубинной подготовки полей на тракторе 103 (140) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 655,92 182,12	-	24,53
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		24 336,13	40 619,72
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*5 998,30*	*4 467,40*
Всего, прямые затраты		сом		24 336,13	40 619,72

Таблица КРЕР 01-02-119 Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную

Состав работ:

01. Рубка леса до 110 мм к кустарника топором.
02. Рубка сучьев.
03. Укладка деловой древесины в штабель.
04. Укладка дров кустарников и веток в кучи.
05. Перенаска материалов до 10 м.

Измеритель: 100 м² площади

Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при:

01-02-119-01 редкой поросли
01-02-119-02 средней поросли
01-02-119-03 густой поросли

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	01-02-119-01	01-02-119-02	01-02-119-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	3,09	4,43	9,06
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		326,80	468,52	958,19
Всего, прямые затраты		сом		326,80	468,52	958,19

Таблица КРЕР 01-02-120 Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней

Состав работ:

01. Сжигание с перетряхиванием.

Измеритель: 1 га

Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 (80) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-120-01 густые
01-02-120-02 средние
01-02-120-03 редкие

Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-120-04 густые
01-02-120-05 средние
01-02-120-06 редкие

Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-120-07 густые
01-02-120-08 средние
01-02-120-09 редкие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	01-02-120-01	01-02-120-02	01-02-120-03	01-02-120-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	52,14	37,40	28,38	51,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-120-01	01-02-120-06	01-02-120-07	01-02-120-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,25	1,89	0,85	2,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0160	Корчеватели-собиратели с трактором 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	587,47 128,38	3,25	1,89	0,85	-
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 182,12	-	-	-	2,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1514-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	53 779,22	0,095	0,055	0,028	0,093
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 888,65	3 506,62	2 660,91	4 785,51
Эксплуатация машин		сом		1 909,28	1 150,72	499,35	1 726,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		*417,24*	*242,64*	*109,12*	*427,95*
Материальные ресурсы		сом		5 001,47	2 957,86	1 505,82	5 001,47
Всего, прямые затраты		сом		11 799,40	7 574,80	4 665,08	11 513,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-120-05	01-02-120-06	01-02-120-07
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	37,40	28,36	51,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,38	0,62	2,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 182,12	1,38	0,62	-
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 182,12	-	-	2,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1514-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	53 779,22	0,055	0,028	0,093
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 506,62	2 660,91	4 785,51
Эксплуатация машин		сом		1 016,02	455,58	2 585,90
в том числе оплата труда машинистов		сом		*251,53*	*112,91*	*397,07*
Материальные ресурсы		сом		2 957,86	1 505,82	5 001,47
Всего, прямые затраты		сом		7 478,50	4 622,31	12 372,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-120-05	01-02-120-07
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	37,40	28,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,26	0,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 182,12	1,26	0,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1514-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	53 779,22	0,055	0,028
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 506,62	2 660,91
Эксплуатация машин		сом		1 179,01	623,84
в том числе оплата труда машинистов		сом		*229,47*	*103,81*
Материальные ресурсы		сом		2 957,86	1 505,82
Всего, прямые затраты		сом		7 843,49	4 790,57

Таблица КРЕР 01-02-121 **Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней**

Состав работ

01. Сжигание с перетряхиванием.

Измеритель: га

Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 (80) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье

01-02-121-01 густые

01-02-121-02 средние

01-02-121-03 редкие

Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-121-04 густое

01-02-121-05 средние

01-02-121-06 редкие

Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-121-07 густые

01-02-121-08 средние

01-02-121-09 редкие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-121-01	01-02-121-02	01-02-121-03	01-02-121-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	30,58	22,44	17,05	30,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,96	1,14	0,52	1,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0160	Корчеватели-собиратели с трактором 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	587,47 128,38	1,96	1,14	0,52	-
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 182,12	-	-	-	1,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1514-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	53 779,22	0,093	0,055	0,028	0,093
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 867,18	2 103,97	1 598,61	2 867,18
Эксплуатация машин		сом		1 151,44	669,72	305,48	1 050,76
в том числе оплата труда машинистов		сом		*251,62*	*146,35*	*66,76*	*260,45*
Материальные ресурсы		сом		5 001,47	2 957,86	1 505,82	5 001,47
Всего, прямые затраты		сом		9 020,09	5 731,55	3 409,91	8 919,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-02-121-05	01-02-121-06	01-02-121-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	22,44	17,05	30,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,84	0,37	1,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 182,12	0,84	0,37	-
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 182,12	-	-	1,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1514-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	53 779,22	0,055	0,028	0,093
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 103,97	1 598,61	2 867,18
Эксплуатация машин		сом		667,23	271,88	1 444,67
в том числе оплата труда машинистов		сом		*152,98*	*67,38*	*240,40*
Материальные ресурсы		сом		2 957,86	1 505,82	5 001,47
Всего, прямые затраты		сом		5 679,06	3 376,31	9 313,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	01-02-121-08	01-02-121-09
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	22,44	17,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,77	0,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 182,12	0,77	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1514-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	53 779,22	0,055	0,028

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-121-05	01-02-121-09
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 103,97	1 598,61
Эксплуатация машин		сом		842,73	383,06
в том числе оплата труда машинистов		сом		*140,23*	*63,74*
Материальные ресурсы		сом		2 957,84	1 505,82
Всего, прямые затраты		сом		5 904,54	3 487,49

Таблица КРЕР 01-02-122 Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней

Состав работ:

01. Перетряхивание и укладка древесной массы в валы кучи к штабель.

Измеритель: га

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью 59 (80) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-122-01 густые
01-02-122-02 средние
01-02-122-03 редкие

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-122-04 густые
01-02-122-05 средние
01-02-122-06 редкие

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:

01-02-122-07 густые
01-02-122-08 средние
01-02-122-09 редкие

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье:

01-02-122-10 густые
01-02-122-11 средние
01-02-122-12 редкие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-122-01	01-02-122-02	01-02-122-03	01-02-122-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,2	1,87	0,84	2,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0160	Корчеватели-собиратели с трактором 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	587,47 123,38	3,20	1,87	0,84	-
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 182,12	-	-	-	2,31
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 879,90	1 098,57	493,47	1 697,39
в том числе оплата труда машинистов		сом		*410,82*	*240,07*	*107,84*	*420,70*
Всего, прямые затраты		сом		1 879,90	1 098,57	493,47	1 697,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-122-05	01-02-122-06	01-02-122-07	01-02-122-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,35	0,61	2,13	1,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 182,12	1,35	0,61	-	-
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,65 182,12	-	-	2,13	1,24
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		991,98	448,23	2 331,18	1 357,12
в том числе оплата труда машинистов		сом		*245,86*	*111,69*	*387,92*	*225,33*
Всего, прямые затраты		сом		991,98	448,23	2 331,18	1 357,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-123-09	01-02-123-10	01-02-123-11	01-02-123-12
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,56	1,52	0,58	0,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	626,50 164,21	-	1,52	0,88	0,40
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 182,12	0,56	-	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		612,89	952,28	551,32	250,60
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*101,99*	*249,60*	*144,30*	*65,65*
Всего прямые затраты		сом		612,89	952,28	551,32	250,60

Таблица КРЕР 01-02-123 **Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание**

Состав работ:

01. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья.
02. Сбор древесных остатков в валки.
03. Подбор древесных остатков с транспортировкой и погрузкой.
04. Выравнивание поверхности.

Измеритель: га

01-02-123-01 Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)

Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье:

01-02-123-02 густые
01-02-123-03 средние
01-02-123-04 редкие

Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье:

01-02-123-05 густые
01-02-123-06 средние
01-02-123-07 редкие

Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в:

01-02-123-08 грунтах естественного залегания
01-02-123-09 торфяных грунтах

01-02-123-10 Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-123-01	01-02-123-02	01-02-123-03	01-02-123-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,77	7,7	4,57	3,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	550,38 164,21	-	7,70	4,57	3,08
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 182,12	2,77	-	-	-
08-0070	Валкователи древесных остатков (без трактора)	маш.-ч	106,52	-	7,70	4,57	3,08
09-0023	Бороны корчевальные (без трактора)	маш.-ч	22,93	2,77	-	-	-
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		1 770,95	5 104,33	3 029,46	2 043,73
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*504,47*	*1 264,42*	*750,44*	*505,77*
Всего прямые затраты		сом		1 770,95	5 104,33	3 029,46	2 043,73

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-123-05	01-02-123-06	01-02-123-07	01-02-123-08
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,93	4,11	2,77	3,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 / 164,21	6,93	4,11	2,77	3,11
08-0020	Измельчители древесных остатков (без трактора)	маш.-ч	106,52	6,93	4,11	2,77	-
08-0180	Подборщики мелких древесных остатков	маш.-ч	241,50	-	-	-	3,11
				Стоимостные показатели			
Эксплуатация машин		сом		4 593,89	2 724,52	1 836,23	2 481,41
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 137,38*	*674,90*	*454,86*	*570,69*
Всего, прямые затраты		сом		4 593,89	2 724,52	1 836,23	2 481,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-123-09	01-02-123-10
				Норма расхода ресурсов	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,93	3,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0067	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	556,38 / 164,21	2,93	-
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	-	3,06
08-0180	Подборщики мелких древесных остатков	маш.-ч	241,50	2,93	-
				Стоимостные показатели	
Эксплуатация машин		сом		2 337,79	653,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*481,74*	*193,05*
Всего, прямые затраты		сом		2 337,79	653,38

Таблица КРЕР 01-02-124 Корчевка и уборка камней

Состав работы:

01. Корчевка камня с погрузкой на пачки самозагружающейся и отводкой к месту складирования.
02. Сбор камня по волнистому и пересеченному полю с транспортировкой к месту складирования.

Измерители: 10 м³ камня

Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе:

01-02-124-01 117 (108) кВт (л.с.)
01-02-124-02 118 (160) кВт (л.с.)

01-02-124-03 Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором 40 (55) кВт (л.с.)

При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять к расценке:

01-02-124-04 01-02-124-1
01-02-124-05 01-02-124-2
01-02-124-06 01-02-124-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-124-01	01-02-124-02	01-02-124-03	01-02-124-04
				Норма расхода ресурсов			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,14	2,99	9,6	0,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	1,42	1,42	-	0,22
01-0080	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	493,87 / 146,29	-	-	9,60	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-07-124-01	01-02-124-02	01-02-124-03	01-02-124-04
08-0129	Лыжи самосвальные прицепные	маш.-ч	33,95	1,42	1,42	-	0,22
09-0161	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	734,80 / 182,12	1,72	-	-	-
09-0163	Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 094,45 / 182,12	-	1,57	-	-
09-0260	Машины камнеуборочные	маш.-ч	37,27	-	-	10,13	-
							Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		2 187,36	2 641,79	5 118,70	143,08
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*571,86*	*544,54*	*1 404,38*	*40,07*
Всего, прямые затраты		сом		2 187,36	2 641,79	5 118,70	143,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	01-02-124-05	01-02-124-06
					Норма расхода ресурсов
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,22	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	616,40 / 182,12	0,22	-
01-0080	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	493,87 / 146,29	-	0,69
08-0129	Лыжи самосвальные прицепные	маш.-ч	33,95	0,22	-
09-0260	Машины камнеуборочные	маш.-ч	37,27	-	0,73
					Стоимостные показатели
Эксплуатация машин		сом		143,08	367,98
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*40,07*	*160,94*
Всего, прямые затраты		сом		143,08	367,98

Подраздел 2.8. ВОДОПОНИЖЕНИЕ

Таблица КРЕР 01-02-130 Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установки иглофильтров

Состав работ:

Для норм 01–04:

01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подающему водопроводу.
02. Гидравлическое погружение иглофильтров
03. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору.
04. Тампонаж устья скважины глиной.
05. Устройство песчано-гравийной обсыпки.
06. Укладка временного водопровода.
07. Установка задвижек.

Для норм 05–08:

01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подающему водопроводу
02. Гидравлическое погружение иглофильтров.
03. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору.
04. Тампонаж устья скважины глиной.
05. Укладка временного водопровода.
06. Установка задвижек.

Для норм 09, 10:

01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подающему водопроводу
02. Гидравлическое погружение и извлечение обсадных труб.
03. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору.
04. Тампонаж устья скважины глиной.
05. Устройство песчано-гравийной обсыпки.
06. Укладка временного водопровода.
07. Установка задвижек.

Для норм 11, 12:

01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подающему водопроводу.
02. Установка иглофильтров в скважины.
03. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору.
04. Тампонаж устья скважины глиной.

Измеритель: 100 иглофильтров

Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до:

01-02-130-01 4 м

01-02-130-02 7 м

Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до:

01-02-130-03 4 м

01-02-130-04 7 м

Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до:

01-02-130-05 4 м

01-02-130-06 7 м

Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до:

01-02-130-07 4 м

01-02-130-08 7 м

Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров до:

01-02-130-09 4 м

01-02-130-10 7 м

Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров до:

01-02-130-11 4 м

01-02-130-12 7 м

Шифр ресурса	Наименование конкретного ресурса	Ед. измер.	Текущая, сом	01-02-130-01	01-02-130-02	01-02-130-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
020-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,63	265,20	359,28	355,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,7	22,75	2,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 / 125,38	0,70	5,42	0,70
04-0041	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,79	53,90	66,00	73,70
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	1,80	1,80	1,80
10-0020	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 30 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч	623,45 / 164,21	-	18,54	-
12-0400	Машины землеройные ЫКО л	маш.-ч	773,37 / 146,29	2,00	2,79	2,00
31-0036	Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт	маш.-ч	248,19	15,45	18,54	47,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	484	847	484
01-0903-0002	Ацетилен растворенный технический марки А	т	279 055,00	0,00016	0,0002	0,00022
01-0909-0001	Кислород технический газообразный	м³	67,95	0,55	0,67	0,75
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	1,5	1,71	1,5
01-5005-0013	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	100 434,94	0,001	0,001	0,001
01-7604-0020	Смесь песчано-гравийная природная	м³	1 124,61	4	10	4
16-2501-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	310,13	6	8	6
17-0304-0002	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧбБР диаметром 80 мм	шт.	3 563,02	0,1	0,1	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-130-01	01-02-130-02	01-02-130-03
28-0808-0004	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	м	231,11	100	100	100
*22-1501-0001**	*Нефильтры*	шт.		*II*	*II*	*II*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		29 866,82	35 957,31	40 019,52
Эксплуатация машин		сом		6 057,05	19 363,88	14 096,39
в том числе оплата труда машинистов		сом		*382,45*	*3 634,50*	*382,45*
Материальные ресурсы		сом		39 481,54	52 345,75	39 511,87
Всего, прямые затраты		сом		75 405,41	107 666,94	93 627,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-130-04	01-02-130-05	01-02-130-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	349,64	244,40	274,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		51,59	2,2	28,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	1,42	0,20	0,22
04-0041	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,79	83,60	49,50	56,10
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	1,80	1,80	1,80
10-0020	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч	823,45 164,21	47,38	-	18,54
32-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	723,37 146,39	2,79	2,00	2,79
33-0036	Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт	маш.-ч	248,19	47,38	15,45	18,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	847	484	847
01-0903-0002	Ацетилен растворенный технический марки А	т	279 055,00	0,00025	0,00015	0,00017
01-0905-0001	Кислород технический газообразный	м³	67,93	0,85	0,5	0,57
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	1,71	1,5	1,71
01-5005-0013	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	100 434,94	0,001	0,001	0,001
01-7604-0020	Смесь песчано-гравийная природная	м³	1 124,61	10	-	-
16-2501-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	310,13	6	6	6
17-0304-0002	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	3 563,02	0,1	0,1	0,1
28-0808-0004	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	м	231,11	100	100	100
*22-1501-0001**	*Нефильтры*	шт.		*II*	*II*	*II*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		45 007,46	27 524,33	30 920,95
Эксплуатация машин		сом		44 603,88	5 823,31	18 806,30
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8 376,72*	*378,26*	*3 680,84*
Материальные ресурсы		сом		52 371,93	34 976,92	41 084,49
Всего, прямые затраты		сом		141 983,27	68 324,39	90 811,74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-130-07	01-02-130-08	01-02-130-09
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	333,72	355,35	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	01-02-130-07	01-02-130-08	01-02-130-09
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	-	-	759,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,2	50,39	193,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	0,20	3,22	1,64
04-0041	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,79	69,30	73,70	160,60
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	1,80	1,80	1,80
10-0020	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, грузоподъемности мачты 3,7 т	маш.-ч	523,45 164,21	-	47,38	389,52
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,32 146,29	2,00	2,79	2,06
31-0036	Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт	маш.-ч	248,19	47,38	47,38	116,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	484	847	2 300
01-0903-0002	Ацетилен растворенный технический марки А	т	279 055,60	0,00021	0,00022	0,00048
01-0909-0001	Кислород технический газообразный	м³	67,93	0,71	0,75	1,63
01-1401-0001	Глина	м³	1 160,76	1,5	1,75	3,75
01-5005-0015	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	100 434,94	0,001	0,001	0,001
01-7604-0020	Смесь песчано-гравийная природная	м³	1 124,61	-	-	11
01-8002-0035	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8,9 мм	м	4 186,83	-	-	8
16-2501-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	310,12	6	6	6
17-0304-0002	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	3 563,02	0,1	0,1	0,1
28-0808-0004	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	м	231,11	100	100	100
*22-1501-0001**	*Нефильтры*	*шт.*		*II*	*II*	*II*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		37 583,55	40 019,52	88 094,72
Эксплуатация машин		коп		13 862,48	44 046,30	148 787,82
в том числе оплата труда машинистов		коп		*318,26*	*5 216,66*	*31 532,98*
Материальные ресурсы		коп		35 007,97	41 110,67	112 850,39
Всего, прямые затраты		коп		86 453,95	125 176,49	349 732,93

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	01-02-130-10	01-02-130-11	01-02-130-12
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	224,64	237,53
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	119,45	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		556,96	1,29	17,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	2,81	0,19	0,39
04-0041	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,79	253,00	-	-
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	1,80	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-130-10	01-02-130-11	01-02-130-12
10-0020	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч	621,45 / 164,21	348,14	-	16,48
12-0400	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	773,37 / 146,29	6,01	1,20	1,29
31-0036	Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт	маш.-ч	248,19	192,61	12,36	16,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	3 990	121	121
01-0003-0002	Ацетилен растворенный технический марки А	т	279 055,00	0,08075	-	-
01-0009-0001	Кислород технический газообразный	м³	67,93	2,58	-	-
01-1401-0001	Глина	м³	1 160,76	3,71	1,5	1,5
01-5005-0013	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	100 434,94	0,001	-	-
01-7604-0020	Смесь песчано-гравийная природная	м³	1 124,61	22	-	-
01-8002-0035	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8,9 мм	м	4 188,83	14	-	-
16-2501-3009	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	310,13	6	-	-
17-0304-0002	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт.	3 563,02	0,1	-	-
28-0808-0004	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	м	231,11	100	100	100
22-1501-0001*	*Иглофильтры*	шт.		П	П	П
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 865,65	25 685,34	29 442,55
Эксплуатация машин		сом		272 207,88	4 074,88	15 371,88
в том числе оплата труда машинистов		сом		*58 408,02*	*599,94*	*2 906,12*
Материальные ресурсы		сом		177 760,32	26 717,50	26 717,50
Всего, прямые затраты		сом		463 833,85	56 477,72	71 531,93

Таблица КРЕР 01-02-131 Извлечение легких иглофильтров

Состав работ.

01. Отсоединение иглофильтров от коллектора.
02. Извлечение легких иглофильтров.
03. Разборка иглофильтров.
04. Очистка иглофильтров и укладка их в штабель.

Измеритель: иглофильтр

Извлечение легких иглофильтров длиной до:

01-02-131-01 4 м
01-02-131-02 7 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-131-01	01-02-131-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
090-1003-0	Рабочие-строители средней группы 3,0	чел.-ч	105,76	0,67	1,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,14	0,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
10-0020	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч	621,45 / 164,21	0,14	0,32
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,02	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	01-02-132-01	01-02-132-02
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		70,86	123,74
Эксплуатация машин		сом		96,76	213,71
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*22,99*	*52,55*
Всего, прямые затраты		сом		167,62	337,45

Таблица КРЕР 01-02-132 Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Изготовление и раскладка деревянных подкладок.
02. Монтаж всасывающего коллектора.
03. Укладка коллектора в штабель.

Для нормы 02:

01. Изготовление и раскладка деревянных подкладок.
02. Демонтаж всасывающего коллектора.
03. Укладка коллектора в штабель.

Измеритель: 100 м коллектора.

01-02-132-01 Монтаж всасывающего коллектора
01-02-132-02 Демонтаж всасывающего коллектора

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-132-01	01-02-132-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-0	Рабочие-строители среднего разряда 1,0	чел.-ч	71,46	-	25,64
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	76,61	37,96	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,7	4,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 20 т	маш.-ч	828,30 164,21	1,31	1,31
15-0140	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 600 мм грузоподъемностью до 6,3 т	маш.-ч	826,26 182,12	6,59	3,25
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,70 146,29	1,67	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-4201-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (плахтины) толщиной 20-24 см III сорта	м³	16 250,32	0,57	-
16-3201-0001	Коллектор всасывающий диаметром 168 мм	м	2 025,56	100	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 908,17	1 832,25
Эксплуатация машин		сом		7 155,80	4 396,10
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 352,44*	*774,16*
Материальные ресурсы		сом		205 318,55	
Всего, прямые затраты		сом		215 382,47	6 228,35

Таблица КРЕР 01-02-133 Установка эжекторных водоподъемников

Состав работ:

01. Сборка и установка эжекторной колонны.
02. Подсоединение к водопроводным линиям.
03. Гидравлическое опробование эжекторов.

Измеритель: эжекторный водоподъемник

Установка эжекторных водоподъемников длиной до:

01-02-133-01 15 м
01-02-133-02 21 м
01-02-133-03 31 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	01-02-133-01	01-02-133-02	01-02-133-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	22,56	22,87	26,49

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	01-02-133-01	01-02-133-02	01-02-133-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,69	0,96	1,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,42 164,21	0,69	0,96	1,32
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	0,44	0,60	0,89
31-0039	Насосы для водопонижения и водоотлива 75 кВт	маш.-ч	408,11	0,05	0,07	0,10
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 146,29	0,47	0,57	0,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0107-0003	Болт с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	106 397,56	0,00093	0,00093	0,00093
01-0107-0004	Болт с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	102 478,19	0,00211	0,00211	0,00211
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	9,68	12,1	18,2
01-0808-0001	Краски масляные земляные МА-0115: коричневая, сурик железный	т	85 404,51	0,0005	0,0005	0,0005
01-0807-0019	Набивка асбестовая, плетеная сухая с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеная, круглая, квадратная, марки АСС, диаметром 4-5 мм	т	499 458,45	0,0003	0,0003	0,0003
01-5005-0013	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	100 434,94	0,0025	0,0026	0,003
01-7023-0001	Очес льняной	кг	199,33	0,5	0,5	0,5
16-0813-0005	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт	47,57	6	6	6
16-1004-0001	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм	шт.	203,64	1	1	1
16-2501-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	52,10	0,3	0,3	0,3
16-2501-0006	Труба стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	202,27	2	2	2
16-2502-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	159,84	1,4	2	3
16-2502-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	212,89	1,5	2,1	3,1
16-4406-0004	Муфта диаметром 40 мм	10 шт.	346,38	0,4	0,4	0,4
16-4406-0007	Муфта диаметром 65 мм	10 шт.	856,92	0,4	0,4	0,4
16-4416-0004	Угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	522,10	0,4	0,4	0,4
17-0509-0002	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	137,84	3	3	3
17-0509-0004	Краны регулирующие трехходовые КРТПЛ латунные диаметром 15 мм	шт.	116,41	2	2	2
21-1009-0002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	87,12	1,6	1,6	1,6
28-0808-0004	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	м	231,11	4	4	4
*01-5601-0001**	*Муфты компенсирующие*	*шт*		*4*	*4*	*4*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-133-01	01-02-133-02	01-02-133-03
*16-4512-0001**	*Отвалы*	*комплект*		*2*	*2*	*2*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 579,51	2 729,30	3 028,87
Эксплуатация машин		сом		832,26	1 117,85	1 671,91
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*113,39*	*157,64*	*249,60*
Материальные ресурсы		сом		4 865,33	5 138,17	5 645,74
Всего, прямые затраты		сом		8 277,10	8 985,32	10 350,52

Таблица КРЕР 01-02-134 Извлечение эжекторных водоподъемников

Состав работ:

01. Отсоединение водоподъемников.
02. Извлечение эжекторных водоподъемников.

Измеритель: эжекторный водоподъемник

Извлечение эжекторных водоподъемников длиной до:

01-02-134-01 15 м
01-02-134-02 21 м
01-02-134-03 31 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-134-01	01-02-134-02	01-02-134-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	11,12	12,10	13,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,85	1,2	1,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 20 т	маш.-ч	828,40 164,71	0,85	1,20	1,77
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,25	0,33	0,45
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 195,18	1 300,51	1 475,70
Эксплуатация машин		сом		822,59	1 156,43	1 679,48
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*139,58*	*197,05*	*290,63*
Всего, прямые затраты		сом		2 017,77	2 456,94	3 155,18

Таблица КРЕР 01-02-135 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом

Состав работ:

01. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом.

Измеритель: м²

01-02-135-01 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	01-02-135-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	80,04	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	185,75	0,08
12-0802	Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	1 574,01 310,50	0,03
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0303-0010	Битум нефтяной дорожный марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	34 529,96	0,0293
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		136,07
Эксплуатация машин		сом		76,13
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*9,32*
Материальные ресурсы		сом		1 011,79
Всего, прямые затраты		сом		1 223,99