

укладку ламината | 100 м²

Дркумент № AI -EST-3288934577	Объём 100 м²
Дата: 2026-05-24T00:00:00.000Z	Регион расчёта: Кыргызстан, Бишкек; точность: city
Статус: Омета	Налоговый статус: НДС Кыргызстан
Объект / вид работ: укладку ламината	Точность расчёта: низкая

Дрпущения

- Основание считается ровным и готовым к укладке.
- Демонтаж старого покрытия не включен.
- Материал рассчитан с запасом на подрезку.
- Доставка и подъем не включены если не указано отдельно.

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Ламинат 33 класс с запасом 10%	Материалы и...	110 м²	м²	1 602 сом / м²	176 220 сом
2	Подложка под ламинат	Материалы и...	105 м²	м²	196 сом / м²	20 559 сом
3	Плинтус напольный	Материалы и...	80 пог. м	пог...	312 сом / п...	24 920 сом
4	Фурнитура для плинтуса	Материалы и...	1 компл.	ко...	45 сом / ко...	45,00 \$
5	Пороги стыковочные межкомнатные	Материалы и...	5 шт	шт	1 602 сом / шт	8 010 сом
1	Грунтование основания	Трудозатрат...	100 м²	м²	107 сом / м²	10 680 сом
2	Настил подложки	Трудозатрат...	100 м²	м²	71 сом / м²	7 120 сом
3	Укладка ламината	Трудозатрат...	100 м²	м²	338 сом / м²	33 820 сом
4	Монтаж напольного плинтуса	Трудозатрат...	80 пог. м	пог...	223 сом / п...	17 800 сом
5	Установка межкомнатных порогов	Трудозатрат...	5 шт	шт	1 068 сом / шт	5 340 сом

Итоги

Материалы	229 754 сом
Работы	74 760 сом
Доставка / техника	0 сом
Налог	36 542 сом
Итого	341 056 сом

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кыргызстан: 12% добавлен к итогу; сумма 36 542 сом
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: низкая
Источники

- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22
- Региональный справочник цен | проверено 2026-05-22

Что уточнить

Омета | AI -EST-3288934577 | стр. 1/1
- В каком городе находится объект?
- Какое сейчас основание пола?