

гидроизоляцию фундамента | 80 м²

Документ № AI -EST-1939627456	Объём 80 м²
Дата: 2026-05-26T00:00:00.000Z	Регион расчёта: Кыргызстан, Бишкек; точность: city
Статус: Омета	Налоговый статус: НДС Кыргызстан
Объект / вид работ: гидроизоляцию фундамента	Точность расчёта: средняя

Допущения

- Омета предварительная и собрана из строительных примитивов, а не exact prompt шаблона.
- Цены являются ориентировочными configured reference до подтверждения catalog/source по региону.
- Использован первичный измеримый объем из запроса.

Разделы

- Материалы
- Работы
- Оборудование / доставка / предупреждения

Таблица сметы

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	гидроизоляционный материал	Материалы и...	80 пог. м	по...	650 сом / п...	52 000 сом
2	праймер	Материалы и...	1 компл.	ко...	830 сом / к...	830 сом
3	герметик примыканий	Материалы и...	1 компл.	ко...	1 010 сом /...	1 010 сом
4	армирующая лента	Материалы и...	1 компл.	ко...	1 190 сом /...	1 190 сом
5	Крепёж и монтажные расходники: гидроизоляция	Материалы и...	1 компл.	ко...	4 400 сом /...	4 400 сом
6	Запас на подрезку и добор: гидроизоляция	Материалы и...	1 компл.	ко...	6 400 сом /...	6 400 сом
7	Узловые элементы: гидроизоляция	Материалы и...	1 компл.	ко...	1 320 сом /...	1 320 сом
8	Запас на подрезку и добор: гидроизоляция	Материалы и...	1 компл.	ко...	1 800 сом /...	1 800 сом
9	Комплект расходных изделий: гидроизоляция	Материалы и...	1 компл.	ко...	2 280 сом /...	2 280 сом
10	Праймер для поверхности фундамента	Материалы и...	86,4 м²	м²	8 сом / м²	691 сом
11	Битумная мастика / мембрана	Материалы и...	14,4 м²	м²	712 сом / м²	10 253 сом
12	Защитная мембрана	Материалы и...	14,4 м²	м²	178 сом / м²	2 563 сом
13	Утеплитель при необходимости	Материалы и...	14,4 м²	м²	178 сом / м²	2 563 сом
1	обследование и обмер: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	3 500 сом /...	3 500 сом
2	разметка и технологическая привязка: гидр...	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	4 500 сом /...	4 500 сом
3	подготовка основания	Трудозатрат...	80 пог. м	по...	360 сом / п...	28 800 сом

#	Наименование	Категория	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
4	нанесение праймера	Трудозатрат...	80 пог. м	по...	455 сом / п...	36 400 сом
5	монтаж гидроизоляции	Трудозатрат...	80 пог. м	по...	550 сом / п...	44 000 сом
6	герметизация примыканий	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	645 сом / к...	645 сом
7	контроль качества и приемка: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	2 500 сом /...	2 500 сом
8	Подготовка основания: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	1 200 сом /...	1 200 сом
9	Подготовка основания: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	1 680 сом /...	1 680 сом
10	Подготовка основания: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	2 160 сом /...	2 160 сом
11	Подготовка основания: гидроизоляция	Трудозатрат...	1 компл.	ко...	2 640 сом /...	2 640 сом
12	Подготовка поверхности фундамента	Трудозатрат...	80 м²	м²	9 сом / м²	720 сом
13	Нанесение мастики / монтаж мембраны	Трудозатрат...	80 м²	м²	801 сом / м²	64 080 сом
14	Обратная засыпка с проверкой грунта и дре...	Трудозатрат...	80 пог. м	по...	9 сом / пог. м	720 сом
1	газовая горелка требуется уточнение	Техника и о...	1 компл.	ко...	2 800 сом /...	2 800 сом
2	ручной инструмент	Техника и о...	1 компл.	ко...	3 700 сом /...	3 700 сом
3	Подъем и подача материалов: гидроизоляция	Техника и о...	1 компл.	ко...	1 440 сом /...	1 440 сом
4	Малая механизация: гидроизоляция	Техника и о...	1 компл.	ко...	1 920 сом /...	1 920 сом
5	Инструмент и оснастка: гидроизоляция	Техника и о...	1 компл.	ко...	2 400 сом /...	2 400 сом
1	доставка гидроизоляции	Доставка и...	1 trip	trip	4 200 сом /...	4 200 сом
2	утилизация отходов	Доставка и...	1 trip	trip	5 100 сом /...	5 100 сом
3	Доставка и разгрузка: гидроизоляция	Доставка и...	1 компл.	ко...	1 560 сом /...	1 560 сом
4	Вывоз отходов после работ: гидроизоляция	Доставка и...	1 компл.	ко...	2 040 сом /...	2 040 сом
5	Защита и хранение материалов для гидроизо...	Доставка и...	1 компл.	ко...	2 520 сом /...	2 520 сом

Итого

Материалы	87 300 сом
Работы	193 545 сом
Доставка / техника	27 680 сом
Налог	37 023 сом
Итого	345 548 сом

Налог / источники / точность

Налоговый статус
НДС Кьргьстан: 12% добавлен к итогу; сумма 37 023 сом
Налоговый статус рассчитан по текущей структурированной смете.
Точность расчёта: средняя
Источники
- Configured regional construction reference rates | проверено 2026-05-22
- Configured Kyrgyzstan NDS reference | проверено 2026-05-22

Что уточнить

- Уточните объект: крыша, ванная, фундамент, подвал или балкон?
- Укажите город, адрес и доступ к объекту для локальной ставки.
- Смета для работ по гидроизоляции фундамента и основания и требованиям к материалам
- Какие местные требования, допуски и инспекционные процедуры применяются к объекту?