

Смета: укладку ламината

Запрос: Хочу уложить ламинат на 100 кв м

ID сметы: gl_obal_estimate_1943447124	Материалы: 229 754 сом
Дата: 2026-06-04	Работы: 74 760 сом
Работа: укладку ламината	Налог: 36 542 сом
Статус: Черновик	Итого: 341 056 сом
Тип: flooring	
Адрес: Bishkek, ул. Тестовая, 1	
Когда удобно: завтра	
Контакт: +996555000000	

Таблица сметы

#	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Источник
1. Материалы и комплектующие					
1.1	Ламинат 33 класс с запасом 10%	110 м²	1 602 сом / м²	176 220 сом	региональный справочник...
1.2	Подложка под ламинат	105 м²	196 сом / м²	20 559 сом	региональный справочник...
1.3	Плинтус напольный	80 пог. м	312 сом / пог. м	24 920 сом	региональный справочник...
1.4	Фурнитура для плинтуса	1 set	45,00 \$ / шт.	45,00 \$	региональный справочник...
1.5	Пороги стыковочные межкомнатные	5 pcs	1 602 сом / шт.	8 010 сом	региональный справочник...
2. Трудозатраты и операции					
2.1	Грунтование основания	100 м²	107 сом / м²	10 680 сом	региональный справочник...
2.2	Настил подложки	100 м²	71 сом / м²	7 120 сом	региональный справочник...
2.3	Укладка ламината	100 м²	338 сом / м²	33 820 сом	региональный справочник...
2.4	Монтаж напольного плинтуса	80 пог. м	223 сом / пог. м	17 800 сом	региональный справочник...
2.5	Установка межкомнатных порогов	5 pcs	1 068 сом / шт.	5 340 сом	региональный справочник...

Итого

Материалы	229 754 сом
Работы	74 760 сом
Налог	36 542 сом
Общий итог	341 056 сом

Налог и точность

НДС Киргыстан; ставка 12% добавлен к итогу; сумма 36 542 сом
Что уточнить

- В каком городе находится объект?
- Какое сейчас основание пола?
- Требуется ли демонтаж старого покрытия?
- Нужно ли выравнивание пола?

Полные наименования строк

- 1.1 Ламинат 33 класс с запасом 10%
- 1.2 Подложка под ламинат
- 1.3 Плинтус напольный
- 1.4 Фурнитура для плинтуса
- 1.5 Пороги стыковочные межкомнатные

- 2.1 Грунтование основания
- 2.2 Настил подложки
- 2.3 Укладка ламината
- 2.4 Монтаж напольного плинтуса
- 2.5 Установка межкомнатных порогов